

基地為一低海拔山坡地植栽組成，為台灣北部地區常見種類，基地內現有植物多分布於地勢陡峭區，未來將於可開發區內加強綠化。

## 二、景觀設計原則

- (一)生態保育與資源利用並重。
- (二)利用基地內滯洪池加強景觀效果
- (三)利用現有自然資源，依生態法則規劃植栽，並利用台灣原生植物種植。
- (四)規劃景觀步道，提供日後宿舍人員進駐，多一休憩空間。

## 三、計畫綠化面積

參照生物多樣性指標中之植栽參考表(即表 5.3.1-1 及 5.3.1-2)予以選定，規劃綠化面積 7,460 平方公尺，未來將依都市設計審議決議內容辦理。

表 5.3.2-1 職務官舍計畫綠化面積表

植物種類		單位綠覆面積	數量	綠覆面積	小計
喬木	阿勃勒、台灣欒樹、小葉欖仁	36	600	2160	2160 m <sup>2</sup>
灌木	桂花、月橘、藍星花	1.5	1000	1500	1500 m <sup>2</sup>
地被	假儉草、蟛蜞菊	1	3800	3800	3800 m <sup>2</sup>
合計					<u>7460 m<sup>2</sup></u>

註：實際綠化面積以都市設計審議內容為準。

## 5.4 計畫經費需求

本計畫預估經費需求約 9.76 億元，其中建築工程約 8.75 億元、環境保護工作約 0.25 億元、水土保持工程約 0.10 億元，其它 0.64 億元。