


附 錄 六

計畫區地質鑽探結果




大亞土壤技術顧問有限公司
GREAT ASIA
ENGINEERING CONSULTANT INC
附 6-

圖 3.1(A). 基地地層剖面圖
(A-A剖面)



大亞土壤技術顧問有限公司
GREAT ASIA
ENGINEERING CONSULTANT INC
附 6-

圖 3.1(B). 基地地層剖面圖
(B-B剖面)






大亞土壤技術顧問有限公司
GREAT ASIA
ENGINEERING CONSULTANT INC.

附 6-3


圖3.1(C). 基地地層剖面圖
(C-C剖面)








大亞土壤技術顧問有限公司
GREAT ASIA
ENGINEERING CONSULTANT INC.

附 6-4

圖3.1(D). 基地地層剖面圖
(D-D剖面)



 大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.			SOIL BORING AND TESTING REPORT		
孔號:BH-1		地下水位:- 6.60m	工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程		
深度:25.00m		日期:91.05.28~06.04			
深度 (m)	柱狀圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明
1		21,26, 100/6cm	S-1	RF	回填灰褐色粉土質細砂 夾卵礫石、岩塊 0.85m
2					
3					
4		33,34, 66/11cm	S-2	SP	灰褐色、淺灰色安山岩塊、 卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般 約在10~15cm以下，最大粒 徑約為20~25cm)
5					
6		32,84, 16/0.5cm	S-3	RF	
7					灰褐色粉土質粗中細 砂夾岩屑、岩礫 8.70m 10.00m
8		19, 100/7cm	S-4	SP-SM	
9					
10		18	S-5	SM	灰褐色、深灰色、灰黑色凝灰 角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑一般 約在5cm以下，最大粒徑約為 5~10cm)(14.60m~15.55m夾多 量灰褐色粉土質中細砂)
11					
12		97	S-6	SM	
13					灰褐色、灰白色、棕黃色、淡 紫色安山岩塊夾粗中細砂(粒徑 一般約在10~15cm以下，最大 粒徑約為15~20cm)
14		52	S-7	SM	
15					
16		27,52, 48/14cm	S-8	RF	
17					
18		67	S-9	SM	
19					
20		27, 100/4cm	S-10	RF	

 大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.			SOIL BORING AND TESTING REPORT		
孔號:BH-1		地下水位:- 6.60m	工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程		
深度:25.00m		日期:91.05.28~06.04			
深度 (m)	柱狀圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明
21					灰褐色、灰白色、棕黃色、淡 紫色安山岩塊夾粗中細砂(粒徑 一般約在10~15cm以下，最大 粒徑約為15~20cm)
22		25, 100/11cm	S-11		
23					
24		40, 100/5cm	S-12		END 25.00m
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-2		地下水位: - 6.70m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 18.00m		日期: 91.05.27~05.31					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		8, 100/3cm	S-1	SP-SM	回填瀝青、混凝土、 卵礫石、砂土		
2							
3							
4							
5		100/7cm	S-2	RF	灰褐色、淺灰色、棕黃色安 山岩塊、卵礫石夾粗中細砂 (粒徑一般在10~15cm以下 , 最大粒徑約為25~30cm)		
6							
7							
8							
9		12,50, 100/7cm	S-3	SP-SM	灰褐色、淺灰色安山岩 塊、卵礫石夾粗中細砂(粒 徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為25~30cm)		
10							
11							
12							
13		3	S-4	SC	灰褐色粉土質中細砂 偶夾岩礫、火山灰屑		
14							
15							
16							
17		25	S-5	SM	灰褐色、深灰色、灰黑色凝 灰角礫岩塊夾粗中細砂(粒 徑一般在10~20cm以下, 最大粒徑約為30~35cm)		
18							
19							
20							
1		100/13cm	S-6	RF	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在10~20cm以下, 最大粒徑約為30~35cm)		
2							
3							
4							
5		100/9cm	S-7	-	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
6							
7							
8							
9		100/12cm	S-8	RF	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
10							
11							
12							
13		100/8cm	S-9	-	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
14							
15							
16							
17		END	18.00m	Sandstone	4,29, 71/12cm		
18							
19							
20							


大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-3		地下水位: -6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.07~06.13					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		100/1cm	S-1	-	試挖空打(灰褐色、灰色安山 岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒 徑一般在15~20cm以下, 最大粒徑約為30~40cm)		
2							
3							
4							
5		100/2cm	S-2	-	灰褐色、淺灰色安山岩 塊、卵礫石夾粗中細砂(粒 徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為25~30cm)		
6							
7							
8							
9		24, 100/11cm	S-3	-	灰褐色、淺灰色安山岩 塊、卵礫石夾粗中細砂(粒 徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為25~30cm)		
10							
11							
12							
13		25	S-4	SM	灰褐色、淺灰色安山岩 塊、卵礫石夾粗中細砂(粒 徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為25~30cm)		
14							
15							
16							
17		57	S-5	SP-SM	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
18							
19							
20							
1		71	S-6	SP	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
2							
3							
4							
5		100/4cm	S-7	-	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
6							
7							
8							
9		100/10cm	S-8	-	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
10							
11							
12							
13		8	S-9	-	灰褐色、深灰色、灰黑色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在5cm以下) (16.50m~19.80m夾多量棕 黃色粉土質中細砂)		
14							
15							
16							
17		4,29, 71/12cm	S-10	Sandstone	19.80m		
18							
19							
20							

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.			SOIL BORING AND TESTING REPORT		
孔號: BH-3		地下水位: -6.60m	工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程		
深度: 25.00m		日期: 91.06.07~06.13			
深度 (m)	柱狀圖	N值 (recovery%)	土樣編號 (R.Q.D. %)	土壤分類	土層狀況說明
21		(99)	(39)		棕黃色砂岩，高度至中度風化，軟至中硬 22.20m
22		(99)	(73)		棕黃色泥質砂岩，高度至中度風化，軟至中硬 24.00m
23		(98)	(75)		棕黃色泥質砂岩，中度風化，中硬 25.00m
24					
25					END
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.			SOIL BORING AND TESTING REPORT		
孔號: BH-4		地下水位: -6.80m	工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程		
深度: 40.00m		日期: 91.06.28~06.10			
深度 (m)	柱狀圖	N值 (recovery%)	土樣編號 (R.Q.D. %)	土壤分類	土層狀況說明
1		100/8cm	S-1	SM	試挖空打(灰褐色、灰色安山岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般約在15~20cm以下，最大粒徑約為30~40cm) 1.45m
2		100/6cm	S-2		灰褐色、淺灰色、淡紫色安山岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般約在20~25cm以下，最大粒徑約為30~35cm)
3		100/2cm	S-3		
4		100/3cm	S-4		
5		100/5cm	S-5		灰褐色、深灰色、灰黑色凝灰角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑一般約在10~15cm以下，最大粒徑約為40~50cm)
6		54	S-6		
7		(97)	(79)		棕黃色夾灰色砂岩，中度風化，中硬 12.80m
8		(86)	(86)		灰白色砂岩，中度至輕度風化，中硬至硬 14.00m
9		(93)	(93)		
10		(88)	(88)		
11		(97)	(80)		棕黃色砂岩，中度風化，中硬
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20		(93)	(87)		20.00m

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-4		地下水位: - 6.80m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 40.00m		日期: 91.05.28-06.04					
柱狀圖		土樣編號 (R.Q.D. %)		土壤分類		土層狀況說明	
深度 (m)		N值 (recovery%)					
21		(95)	(45)	棕黃色砂岩，中度風化，中 硬(20.00m~22.10m夾灰白色 泥岩，高度風化，軟)			
22		(92)	(89)				
23		(95)	(95)				
24		(94)	(35)				
25		(93)	(42)	灰色粉砂質頁岩，中 度風化，中硬			
26		(96)	(30)				
27		(91)	(65)				
28		(96)	(8)				
29		(98)	(45)	棕黃色夾灰色砂岩，高度至 中度風化，軟至中硬			
30		(95)	(49)				
31		(97)	(42)				
32		(99)	(79)				
33		(100)	(100)	灰色砂岩，中度至輕度風 化，中硬至硬			
34							
35							
36							
37				灰色粉砂質頁岩，中度至 輕度風化，中硬至硬			
38							
39							
40							
				30.00m			
				36.25m			
				38.45m			
				40.00m			

附6-11

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-5		地下水位: -6.70m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 40.00m		日期: 91.06.06~06.14					
深度 (m)	柱狀圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		100/10cm	S-1	—	試挖空打(灰褐色、灰色安山岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般在20cm以下，最大粒徑約為30~40cm))		
2							
3							
4							
5		100/5cm	S-2	—			
6		28,54, 46/6cm	S-3	SP			
7							
8		11	S-4	SC	棕褐色粉土質粗中細砂 偶夾黏土、岩礫		
9							
10		100/10cm	S-5	—			
11					灰褐色、深灰色、灰黑色凝灰 角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑一 般約在10~20cm以下，最大粒 徑約為30~40cm)		
12	80	S-6	SM				
13					(18.20m~19.25m夾多量棕黃色 粉土質細砂)		
14	100/13cm	S-7	—				
15							
16	100/9cm	S-8	—				
17							
18	24	S-9	SM				
19					19.25m 20.00m		
20	100/13cm	S-10	—				

附6-12

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-7		地下水位: -6.65m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.08~06.12					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		71	S-1	RF	試挖空打(灰褐色、灰色安山岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般在15~20cm以下, 最大粒徑約為30~40cm))		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8		100/14cm	S-2	-	灰褐色、淺灰色、淡紫色、棕黃色安山岩塊、卵礫石夾粗中細砂(粒徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為15~20cm))		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15		100/13cm	S-3	-	灰褐色、深灰色、灰黑色凝灰角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑一般在10~15cm以下, 最大粒徑約為15~20cm))		
16							
17							
18							
19							
20							
		12, 100/12cm	S-4	SM	棕黃色砂岩, 中度風化, 中硬		
		100/7cm (98)	S-5	-	灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		18	S-6	-	灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		31	S-7	-	灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		100/7cm (98)	S-8	-	灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		(99)	(14)		灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		(97)	(24)		灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
		(98)	(63)		灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-7		地下水位: -6.65m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.08~06.12					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值 (recovery%)	土樣編號 (R.Q.D. %)	土壤分類	土層狀況說明		
21		(98)	(63)		灰白色砂岩, 中度風化, 中硬		
22		(99)	(75)				
23		(98)	(76)				
24		(98)	(77)				
25							
26					END		
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-8		地下水位: - 6.70m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.05~06.09					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		3	S-1	SM	回填棕褐色粉土質細砂夾 岩塊、岩礫、雜物		
2							
3							
4		37	S-2	SM			
5							
6							
7		52, 100/4cm	S-3	-	灰褐色、淺灰色、安山岩 塊、卵礫石夾粗中細砂 (粒徑一般10cm以下 最大粒徑約為10~15cm)		
8							
9							
10		49	S-4	-			
11							
12							
13		100/4cm	S-5	SM	水褐色粉土質中細 砂夾岩塊		
14							
15							
16		100/3cm	S-6	-			
17							
18							
19		22,38, 100/3cm	S-7	-	灰褐色、深灰色、灰黑色凝 灰角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑 一般約在10~15cm以下, 最大 粒徑約為 60cm)(18.60m~20.95m夾多量 棕褐色黏土質細砂)		
20							
		5	S-8	-			
		5	S-9	SC			
		5	S-10	SC			
		5	S-11	SC			
		5	S-12	SC			
		5	S-13	SC			
		5	S-14	SC			
		5	S-15	SC			
		5	S-16	SC			
		5	S-17	SC			
		5	S-18	SC			
		5	S-19	SC			
		5	S-20	SC			
		5	S-21	SC			
		5	S-22	SC			
		5	S-23	SC			
		5	S-24	SC			
		5	S-25	SC			
		5	S-26	SC			
		5	S-27	SC			
		5	S-28	SC			
		5	S-29	SC			
		5	S-30	SC			
		5	S-31	SC			
		5	S-32	SC			
		5	S-33	SC			
		5	S-34	SC			
		5	S-35	SC			
		5	S-36	SC			
		5	S-37	SC			
		5	S-38	SC			
		5	S-39	SC			
		5	S-40	SC			
		5	S-41	SC			
		5	S-42	SC			
		5	S-43	SC			
		5	S-44	SC			
		5	S-45	SC			
		5	S-46	SC			
		5	S-47	SC			
		5	S-48	SC			
		5	S-49	SC			
		5	S-50	SC			
		5	S-51	SC			
		5	S-52	SC			
		5	S-53	SC			
		5	S-54	SC			
		5	S-55	SC			
		5	S-56	SC			
		5	S-57	SC			
		5	S-58	SC			
		5	S-59	SC			
		5	S-60	SC			
		5	S-61	SC			
		5	S-62	SC			
		5	S-63	SC			
		5	S-64	SC			
		5	S-65	SC			
		5	S-66	SC			
		5	S-67	SC			
		5	S-68	SC			
		5	S-69	SC			
		5	S-70	SC			
		5	S-71	SC			
		5	S-72	SC			
		5	S-73	SC			
		5	S-74	SC			
		5	S-75	SC			
		5	S-76	SC			
		5	S-77	SC			
		5	S-78	SC			
		5	S-79	SC			
		5	S-80	SC			
		5	S-81	SC			
		5	S-82	SC			
		5	S-83	SC			
		5	S-84	SC			
		5	S-85	SC			
		5	S-86	SC			
		5	S-87	SC			
		5	S-88	SC			
		5	S-89	SC			
		5	S-90	SC			
		5	S-91	SC			
		5	S-92	SC			
		5	S-93	SC			
		5	S-94	SC			
		5	S-95	SC			
		5	S-96	SC			
		5	S-97	SC			
		5	S-98	SC			
		5	S-99	SC			
		5	S-100	SC			
		5	S-101	SC			
		5	S-102	SC			
		5	S-103	SC			
		5	S-104	SC			
		5	S-105	SC			
		5	S-106	SC			
		5	S-107	SC			
		5	S-108	SC			
		5	S-109	SC			


大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-8		地下水位: -6.70m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.05~06.09					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
21		100/2cm	S-10	—	20.95m 灰褐色、深灰色安山岩 塊夾粗中細砂(粒徑一般 約在10~15m以下，最大 約為30~40m) 25.00m		
22							
23							
24		35,40, 60/6cm	S-11	—	END		
25							
26							
27				—			
28							
29							
30				—			
31							
32							
33				—			
34							
35							
36				—			
37							
38							
39				—			
40							

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-9		地下水位: - 6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.02~06.06					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		46, 100/2cm	S-1	-	回填混凝土塊、粉土 質細砂、級配		0.60m
2							
3							
4		100/4cm	S-2	-			
5							
6		100/3cm	S-3	-	灰褐色、淺灰色、淡紫色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在10~15cm以下 , 最大粒徑約為20~25cm)		
7							
8		100/7cm	S-4	-			
9		22	S-5	SM	棕褐色粉土質粗中細砂夾岩塊		8.70m 10.00m
10							
11							
12		40, 32, 68/11cm	S-6	RF	灰褐色、深灰色、灰 黑色凝灰角礫岩塊夾 粗中細砂(粒徑一般約 在10~20cm以下, 最 大約為40~50cm)		
13		100/10m	S-7	SM			
14							
15		100/5cm	S-8	-	(17.50m~18.00m 夾多 量棕黃色粉土質細砂)		
16							
17							
18		6	S-9	SM	棕黃色、淺灰色安山岩塊夾粗 中細砂(粒徑一般在10~15cm 以下, 最大約為15~20cm)		18.00m 20.00m
19							
20		100/2m	S-10	-			

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-9		地下水位: - 6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.00m		日期: 91.06.02~06.06					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
21		20	S-11	SM	棕黃色、淺灰色安山岩 塊夾粗中細砂(粒徑一 般約在10~15cm以下, 最大約為15~20cm)		25.00m
22							
23							
24		56	S-12	SM			
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-10		地下水位: - 6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 18.00m		日期: 91.06.02~06.06					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		42	S-1	RF	灰褐色、灰色安山岩塊、 卵礫石夾粗中細砂(粒徑 一般在10~15cm以下， 最大粒徑約為20~30cm) (1.25m~1.60m夾多量棕褐 色粉土質粗中細砂)		
2		16	S-2	SM			
3		100/6m	S-3	—			
4					棕褐色粉土質細砂夾黏土、岩塊		
5							
6							
7		14	S-4	—	8.50m		
8							
9		21, 54, 46/8m	S-5	SP	灰褐色、淺灰色、淡紫色 凝灰角礫岩塊夾粗中細砂 (粒徑一般在10~15m以下 ，最大粒徑約為30~40m)		
10							
11		100/5m	S-6	—			
12							
13		54, 100/5m	S-7	RF			
14					END		
15		71	S-8	SM			
16							
17							
18		100/9m	S-9	—			
19					18.00m		
20							

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-11		地下水位:- 6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.25m		日期: 91.05.27~06.01					
深度 (m)	柱 狀 圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
1		15, 100/13cm	S-1	SM	草皮表面、回填瀝青、砂土 灰褐色、淺灰色、淡紫色安山岩塊夾粗中細砂(粒徑一般約在10~15cm以下，最大粒徑約為25~30cm) (3.60m~3.90m為灰褐色粉土質中細砂)		
2							
3		7,35, 65/3cm	S-2	SP			
4							
5		100/12cm	S-3	—	9.00m		
6							
7		100/8cm	S-4	—			
8							
9		44	S-5	SM	灰褐色、深灰色、灰黑色凝灰角礫岩塊夾粗中細砂(粒徑一般在15~20cm以下，最大粒徑約為30~40cm)		
10							
11		19,41, 100/13cm	S-6	SP			
12							
13							
14		100/12cm	S-7	SM			
15							
16		100/12cm	S-8	SP			
17							
18		100/15cm	S-9	SP-SM			
19							
20		100/2cm	S-10	—	20.00m		

大亞土壤技術顧問有限公司 GREAT ASIA ENGINEERING CONSULTANT INC.				SOIL BORING AND TESTING REPORT			
孔號: BH-11		地下水位: -6.60m		工程名稱: 台北市榮民總醫院醫學科技大樓 新建工程基地土壤鑽探工程			
深度: 25.25m		日期: 91.05.27~06.01					
深度 (m)	柱狀圖	N值	土樣編號	土壤分類	土層狀況說明		
21		100/8cm	S-11	—	灰褐色、深灰色、棕 黃色安山岩塊夾粗中 細砂(粒徑一般在 10~15cm以下，最大 粒徑約為25~30cm)		
22							
23							
24							
25							
26		100/10cm	S-12	—	棕黃色砂岩，中 度風化，中硬 END		
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							