

第八章 環境管理計畫

第八章 環境管理計畫

環境管理的目的在確保施工及營運期間減輕對策之執行，避免因計畫執行而影響周遭環境，降低對環境之負面影響；或及早發現影響，以採行適當對策，避免或減輕其影響。

一、施工期間

本計畫於施工期間對環境有較明顯影響項目主要為交通、噪音、空氣品質，以上項目皆因運輸而起，故在尖峰施工階段擬採行下列環境管理措施（如表 8-1-1）。

表 8-1-1 施工期間環境管理計畫

項 目	範 圍	內 容	備 註
施工運輸車輛 (交通、噪音、 空氣品質)	台 2甲省道	1. 避開上、下班時段。 2. 一般材料及作業機 具運輸安排於非尖 峰運輸時段。 3. 尖峰運輸時段管制 預拌車出廠時間間 隔。 4. 運輸車輛空車下山 時管制行車速率。	混凝土澆灌 作業之尖峰 運輸時段， 派員於重要 路口（如山 仔后、陽金 公路起點） 實施交通指 揮，疏導交 通。

二、營運期間

本計畫轉播站營運後，可能對環境造成影響的項目為水土保持，值班人員製造之廢棄物及生活污水。針對上述項目，本計畫擬採下列管理措施（如表 8-1-2）。

表 8-1-2 營運期間環境管理計畫

項 目	範 圍	內 容	備 註
• 水土保持	涵蓋開發面積1060平方公尺	1. 擋土牆、排水溝。 2. 植栽及綠化工作。 3. 初期灌溉、灑水。	定期檢查並記錄。
• 生活廢棄物 (垃圾)	轉播站房建物及周圍	1. 各房室設置垃圾桶並實施垃圾分類及資源回收。 2. 定期由中班人員於下班時集中垃圾送國家公園管理處之垃圾子車處放置。	垃圾清運列入值班交接事項並記錄。
• 生活污水	轉播站房建物及周圍	1. 設置10人份之化糞池，清洗污水及衛生污水均納入化糞池處理。 2. 每半年由水肥車清運乙次。	必要時縮短清運時間為每季乙次。