

## **第三章**

### **開發行為之名稱與開發場所及環境敏感區位**

### 第三章 開發行為之名稱與開發場所及環境敏感區位

#### 3.1 開發行為之名稱

景美溪堤防新建及加高工程。

#### 3.2 開發場所

本計畫景美溪河段自上游深坑省市交界至新店溪匯流口為止，總長度約 12.4 公里，行政區除下游左岸自寶橋至匯流口附近約 4.3 公里為台北縣新店市轄區外，其餘為台北市文山區，詳如表 3.2-1 及圖 3.2-1 所示，計畫區鄰近水系圖則詳圖 3.2-2 所示。

表 3.2-1 開發行為之名稱及開發場所

開發行為行為名稱	景美溪堤防新建及加高工程
□說明書 製作 之主要依據 □評估書初稿	1. <input checked="" type="checkbox"/> 法令規定，法令名稱： 環境影響評估法 2. <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 行政院環境保護署環境影響評估審查委員會第三十三次會議審查結論。
計畫規模	本計畫景美溪河段自上游深坑省市交界至下游新店溪匯流口為止，總長度 12.4 公里。
開發場所所在位置、所屬行政轄區及土地使用分區 (附開發範圍圖)	計畫河段除下游左岸自一壽橋至匯流口附近約 4.3 公里屬台北縣新店市轄區外，其餘為台北市文山區之轄區。開發範圍圖詳圖 3.2-1，土地使用分區(現況)因本計畫屬線形開發，範圍較大，故請另詳附錄 I-1(五千分之一地形圖)及附錄 I-2(土地使用編定圖及分類表)。

圖 3.2 - 1 景美溪地理位置示意圖





圖 3.2-2 本計畫區鄰近水系圖



圖例：

- 縣市界
- 未受污染
- 輕度污染
- 中度污染
- 嚴重污染



### 3.3 環境敏感區位調查

#### 3.3.1 調查結果

本計畫屬防洪排水工程，依據行政院環境保護署於民國 86 年 12 月 31 日公告之「開發行為環境影響評估作業準則」(以下簡稱作業準則) 中「環境敏感區位及特定目的區位限制調查表」內各項環境敏感區位，逐一核對既有相關資料或徵詢相關主管機關意見及現地勘查，其調查結果整理如表 3.3-1 所示(相關證明文件請參閱附錄 I )，以確保本計畫開發之適宜性，並達到防患未然之先期功效，以下謹就調查結果說明如后。

一、「台灣沿海地區自然環境保護計畫」核定公告之「自然保護區」或「一般保護區」

經向內政部營建署查詢（詳附錄 I -1 營建署回函）得知，本計畫區並不位於「台灣沿海地區自然環境保護計畫」範圍內。

二、河口、海岸潟湖、紅樹林沼澤、草澤、沙洲、沙丘、珊瑚礁或其他濕地

本計畫景美溪河段自上游深坑省市交界至新店溪匯流口附近（福和大橋前）為止，新店溪於台北大橋附近匯入淡水河，自景美溪與新店溪之匯流口至淡水河出海口之距離約 20 公里，因此本計畫範圍並不包含河口；另依附錄 I -2 及附錄 I -3 可知，本計畫區並不位於紅樹林沼澤區及珊瑚礁區內。此外，根據現場勘查發現，本計畫區內並無海岸潟湖、草澤、沙洲、沙丘及濕地（目前台灣大型潟湖僅剩台南縣七股鄉網仔寮汕內、北門自然保留區南段、屏東縣大鵬灣及嘉義好美寮自然保護區等四處，資料來源：「八十三年度台灣海岸地區環境敏感地帶保護區示範規劃 - 鳥類、紅樹林、濕地調查」計畫）。

三、自來水水源水質水量保護區

經向台灣省自來水股份有限公司及台北自來水事業處查詢（詳附錄 I -4 及附錄 I -5 回函）得知，本計畫區並不位於自來水水源水質水量保護區內。

表 3.3-1 環境敏感區位及特定目的區位限制調查表

	開 闢 發 區 位	是	未 知	否	相 關 證 明 資 料	文 件	備 註
1.	是否經「台灣沿海地區自然環境保護計畫」核定公告之「自然保護區」或「一般保護區」？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -3		內政部營建署之回函
2.	是否經河口、海岸潟湖、紅樹林沼澤、草澤、沙丘、沙洲、珊瑚礁或其他濕地？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -4 及附錄 I -5		1. 現地勘查 2. 「八十三年度台灣海岸地區環境敏感地帶保護區示範規劃—鳥類、紅樹林、濕地調查」計畫
3.	是否經自來水水源水質水量保護區？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -6 及附錄 I -7		台灣省自來水公司及台北市自來水事業處之回函
4.	是否位經飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -8 及附錄 I -31		行政院環保署之回函及台北縣環保局之回函
5.	是否位經重要水庫集水區、保護帶或水源保護區？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -9 、附錄 I -10 及附錄 I -11		台灣省水利局(處)及台北自來水事業處之回函
6.	是否位經特定水土保持區？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -12		台北市政府建設局之回函
7.	是否位經野生動物保護區或野生動物重要棲息環境？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -13		台灣地區自然保護區域圖

表 3.3-1 環境敏感區位及特定目的區位限制調查表（續一）

	開 發 區 位	是	未知	否	相關證明資料、文件	備 註
8. 是否位經獵捕區、垂釣區？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	附錄 I -14 及附錄 I -15	台北市政府建設局及台北縣政府農業局之回函	現場調查(詳 6.2 節)		
9. 是否位經保育類野生動物或珍貴稀有之植物、動物？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
10. 是否位經古蹟所在地鄰近地區或古蹟保存區鄰接地、生態保育區或自然保留區？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	附錄 I -13 、附錄 I -16 及附錄 I -17	1. 台灣地區自然保護區域圖 2. 台北市政府民政局及台北縣政府民政局之回函			
11. 是否位經國家公園或風景特定區？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	附錄 I -13 及附錄 I -18	1. 台灣地區自然保護區域圖 2. 台灣地區風景特定區等級公告	1. 台灣地區自然保護區域圖 2. 台灣地區風景特定區等級公告	地理景觀分佈圖	
12. 是否有獨特珍貴之地理景觀？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	附錄 I -19			台灣地區主要特殊地理景觀分佈圖	
13. 是否位經保安林地？	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	附錄 I -20 及附錄 I -21	1. 台灣省林務局回函 2. 行政院農委會及台灣省林務局合編之“台灣地區保安林及自然保留區分佈圖”	1. 台灣省林務局回函 2. 行政院農委會及台灣省林務局合編之“台灣地區保安林及自然保留區分佈圖”		

表 3.3-1 環境敏感區位及特定目的區位限制調查表（續二）

	開 闢 發 區 位	是	未知	否	相關證明資料、文件	備 註
14. 是否位經國營礦區或國家保留礦區？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	附錄 I - 22	台灣省礦務局回函
15. 是否位經水產動植物繁殖保育區、漁業權區域？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	附錄 I - 14 及附錄 I - 15	1. 台北市政府建設局回函 2. 台北縣政府農業局回函
16. 是否位經河川行水區、地盤下陷區、水道防護範圍、地下水管制區？ 是否位經洪水平原管制區或海水倒灌區？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	附錄 I - 12 、附錄 I - 23 及附錄 I - 24	1. 台市政府建設局之回函 2. 台灣地區地下水管制辦法 3. 台灣地區地盤下陷位置圖
17. 是否位經地質構造不穩定區(斷層、地震、地質災害區)或海岸侵蝕區？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	圖 6.1-1 及附錄 I - 25	1. 台灣坡地社區工程地質調查與探勘報告(新店斷層通過恆光橋至一壽橋間) 2. 台灣地區震區劃分圖
18. 是否位經空氣污染三級防制區？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	附錄 I - 26 及附錄 I - 27	台北市政府環保局及台北縣政府環保局回函，為 PM <sub>10</sub> 及 O <sub>3</sub> 三級防制區

表 3.3-1 環境敏感區位及特定目的區位限制調查表（續三）

	開發區位	是未知否	相關證明資料、文件	備註
19. 是否位經第一、二類噪音管制區？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	圖 6.1-9 及附錄 I -27	1. 「台北市噪音管制區圖」 2. 台北縣政府環保局回函
20. 是否位經水污染管制區？	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	附錄 I -27	1. 行政院環保署 81.6.8 環署水字第 10151 號公告修正，屬水河系水污染管制區 2. 台縣政府環保局回函
21. 是否位經軍事管制區(含軍事飛航管制區)或要塞地帶或影響四周之軍事雷達、通訊、通信、放射電波等設施之運作？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -28	1. 國防部第三作戰區司令部回函 2. 現地勘查
22. 是否位經已劃設限制發展地區(不可開發區及條件發展區)？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		台灣北部區域計畫(第一次通盤檢討，84年 11月)
23. 是否位經飛航管制區？	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -29	交通部民用航空局之回函

表 3.3-1 環境敏感區位及特定目的區位限制調查表（續四）

	開 闢 發 區 位 區 位	是	未知	否	相關證明資料、文件	備 註
24. 是否位經山坡地或原住民保留地？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		現地勘查
25. 闢發基地面積是否百分之五十以上位於百分之四十坡度以上？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		現地勘查
26. 是否位經森林區或林業用地？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		現地勘查
27. 是否位經特定農業區或山坡地保育區(古蹟保存用地、生態保護用地、國土保安用地)？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		現地勘查
28. 是否位經都市計畫之保護區？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -2	本計畫土地使用編定圖及分類表
29. 是否有其他環境敏感區或特定區？		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	附錄 I -30	台北市自然環境資源評估與區劃

#### 四、飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離

經向行政院環保署及台北縣環保局查詢得知（詳附錄 I -6 及附錄 I -31），本計畫區並未位於飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離。

#### 五、重要水庫集水區、保護帶或水源保護區

經向台灣省水利局(處)及台北自來水事業處查詢（詳附錄 I -9、附錄 I -10 及附錄 I -11 回函），本計畫區並無水利局(處)規劃之預定水庫壩址，亦無台北自來水事業處所轄之水庫集水區或保護帶。

#### 六、特定水土保持區

經向台北市政府建設局（詳附錄 I -12 回函）及台北縣政府農業局水土保持課查詢得知，由於台北市及台灣省目前均尚未劃定特定水土保持區，所以本計畫區不位經特定水土保持區。

#### 七、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境

依據行政院農委會之資料（詳附錄 I -13）可知，本計畫區址未經過野生動物保護區。此外，依據本計畫現場勘查結果，並未發現野生動物重要棲息環境。

#### 八、獵捕區、垂釣區

經台北市政府及台北縣政府查詢得知（詳附錄 I -14 及附錄 I -15 回函），本計畫區址並未經過獵捕區及垂釣區。

#### 九、保育類野生動物或珍貴稀有之動植物

經本評估工作現場調查，得知本計畫區內並無保育類野生動物或珍貴稀有之動植物，詳見本報告第六章 6.2 節說明。

#### 十、古蹟所在地鄰近地區或古蹟保存區鄰接地、生態保育區或自然保留區

經查對行政院農委會有關台灣地區 18 處自然保留區之分佈地點及台灣地區 24 處國有林自然保護區資料（詳附錄 I -13），本計畫區址並未經過任何自然保留區或自然保護區。此外，由於本計畫並非位於自然

保留區、沿海自然保護區、野生動物保護區及國家公園管制區內，故無生態保育區之限制。在文化古蹟方面，經向台北市政府民政局及台北縣政府民政局查詢（詳附錄 I -16 及附錄 I -17 回函），僅有位於景美街上之景美集應廟（屬第三級古蹟）較靠近本計畫區，但其仍在本計畫區之外，距景美溪最近之處約 500 公尺，惟本計畫於該河段並無堤防工程，且施工車輛不行經景美街，故預期本工程對景美集應廟將無影響。

#### 士 國家公園及風景特定區

依據行政院農委會之資料（詳附錄 I -13）及台灣省旅遊局之資料（詳附錄 I -18）可知，本計畫區址並未經過國家公園或風景特定區。

#### 士 獨特珍貴之地理景觀

經查閱交通部觀光局「台灣地區觀光遊憩系統開發計畫報告（81 年 6 月）」內有關台灣地區主要特殊地理景觀分布圖（詳附錄 I -19）知，本計畫區內並無珍貴獨特之地理景觀。

#### 三 保安林、國有林、國有林自然保護區或森林遊樂區

經向台灣省農林廳林務局查詢（詳附錄 I -20）回函及附錄 I -21 知，本計畫區並未位於保安林地之範圍內。

此外，本計畫範圍內之河川區域屬河川行水區，且無國有林地或森林區區域，故並無國有林、國有林自然保護區或森林遊樂區之限制。

#### 四 國營礦區或國家保留礦區

經向台灣省礦務局查詢得知（詳附錄 I -22 回函），本計畫區雖重覆礦業字第 247、330 及 1943 號煤礦區，但目前該等礦區均已經廢止不再開礦，也不接受私人申請開礦，且非屬國營礦區及國家保留礦區；該等礦區中，芳川煤礦及永和煤礦各有一地下坑道通過本計畫景美溪河段，其深度分別位於地表下約 100 公尺及 200 公尺深處，而本計畫於坑道通過處之河道浚深約 0.5~1.5 公尺，故本計畫與該等礦區間將不互相影響。

#### 五 水產動植物繁殖保育區、漁業權區域

經向台北市政府及台北縣政府查詢得知（詳附錄 I -14 及附錄 I -15），本計畫區址並未位於水產動植物繁殖保育區及漁業權區域。

#### 六、河川行水區、地盤下陷區、海水倒灌區、地下水管制區、洪水平原區或水道防護範圍

##### [一] 河川行水區、地下水管制區、水道防護範圍及地盤下陷區

本計畫為防洪排水工程，係依據經濟部核定之堤線，於堤線範圍內進行堤防新建、加高及河道疏浚等工程（詳見第四章），故依水利法施行細則第 138 條及 142 條之定義，本計畫區全位屬河川行水區及水道防護範圍。此外，依據台灣地區地下水管制辦法（詳附錄 I -23）及台北市建設局回函（附錄 I -12），台北市全市及台北縣新店市皆位於地下水管制區內，故本計畫區為地下水管制區。

依據相關法令，目前並無地盤下陷區之劃定，惟依經濟部之研究報告，台北盆地有地盤下陷現象（附錄 I -24），另依據經濟部水資源統一規劃委員會編印「台北盆地八十三年水準網點檢測報告」可知，民國 61 年至民國 72 年間計畫區附近有地盤下陷之現象（其中以民國 62 年 19.63cm 最多，其次為民國 61 年 14.6cm），然自民國 73 年起，本計畫區及附近則已無地盤下陷之現象。

##### [二] 海水倒灌區或洪水平原區

台灣地區目前洪水平原區僅台北縣有劃定，經向台北縣政府工務局水利課查詢，景美溪鄰台北縣河段並無洪水平原區之劃定，故本計畫區不位於洪水平原區；另由於本計畫區離淡水河出海口距離約 20 公里以上，故不屬於海水倒灌區。

#### 七、地質構造不穩定區（斷層、地震、地質災害區）或海岸侵蝕區

經查閱經濟部中央地質調查所（台灣坡地社區工程地質調查於探勘報告，第一卷第三集台北南區，69 年 12 月）之資料，本計畫區於恆光橋與一壽橋附近有新店斷層穿越河床下方，詳第六章圖 6.1-1，惟根據地質、斷層及地震等相關紀錄資料，過去並無新店斷層的活動或造成災害

的紀錄，且本計畫於該處為新建土堤，並無重要結構物，因此該斷層對本計畫之影響不大。另依據附錄 I -25，台北地區屬地震二區，其對應之加速度係數為 0.23，依“建築物耐震設計規範及解說”，為台灣地區震區劃分四級之第三級。此外，詳二說明可知，本計畫區距淡水河出海口及附近海岸尚有一段距離（約 20 公里），故本計畫區並不位於海岸侵蝕區。

#### 六 空氣污染三級防制區

根據台北市政府之公告（詳附錄 I -26）及台北縣環境保護局之回函（詳附錄 I-27），本計畫區所在之台北市文山區及台北縣新店市為鉛(Pb)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO<sub>2</sub>)、二氧化硫(SO<sub>2</sub>)等空氣污染物的二級防制區及懸浮微粒(PM<sub>10</sub>)、臭氧(O<sub>3</sub>)的三級防制區。

#### 七 噪音第一、二類管制區

根據台北市政府環保局編印之台北市噪音管制區圖（87 年 4 月 28 日）及台北縣環保局回函（附錄 I-27），本計畫區台北市部分之河川區域為第三、四類噪音管制區，台北縣部分之河川區域則為第二類及第四類，詳圖 6.1-10 所示，至於計畫區外之學校、住宅不論台北縣、市皆為第二類，商業區則為第三類管制區。

#### 八 水污染管制區

根據行政院環保署 81.6.8 [81] 環署水字第 10151 號公告及台北縣環保局回函（附錄 I-27），本計畫區屬淡水河系水污染管制區範圍。

#### 二 軍事管制區（含軍事飛航管制區）或要塞地帶或影響四周之軍事雷達、通訊、通信、放射電波等設施之運作？

經向國防部查詢（詳附錄 I-28 第三作戰區司令部回函），本計畫區並未涉及國防部第三作戰區司令部之重要軍事設施管制區。此外，經現場調查，本計畫河道及附近並無任何國防或軍事設施，故不位於要塞地帶且不致影響四周之軍事雷達、通訊、通信、放射電波等設施之運作。

#### 三 已劃設限制發展地區（不可開發區及條件發展區）

本計畫河川區域中並無內政部台灣北部區域計畫（第一次通

盤檢討)(84年11月)規定屬限制發展地區之重要水庫集水區、生態保育地區(自然保留區、沿海自然保護區、野生動物保護區、國家公園管制區等)、山坡地加強保育地區、森林區、活動斷層(確認之金山斷層及台北斷層未經本計畫區)及古蹟遺址等，故本計畫區並非屬已劃設限制發展地區。

### 三、飛航管制區

經向交通部民用航空局查詢(附錄I-29回函)可知，本計畫區不在松山機場民用禁限建範圍內。

### 四、山坡地或原住民保留地

本計畫皆位於河川行水區內，且河床標高約從15公尺~25公尺之間，標高不及一百公尺，且平均坡度在百分之五以下，故非位於山坡地或原住民保留地。

### 五、開發基地面積百分之五十位於百分之四十坡帶以上

本計畫用地皆位於河川區域內，其平均坡度在百分之五以下。

### 六、森林區或林業用地

本計畫皆位於河川行水區內，其中並無森林區或林業用地。

七、特定農業區或山坡地保育區(古蹟保存用地、生態保護用地、國土保安用地)

本計畫皆位於河川行水區內，並無特定農業區或山坡地保育區。

### 八、都市計畫之保護區

由附錄I-2可知，本計畫部分堤防用地及行水區屬都市計畫之保護區，惟現正辦理都市計畫變更中，未來將無此保護區限制。

### 九、其他環境敏感區或特定區

經本評估工作現場調查，目前並未發現計畫區內有其他環境敏感區或特定區。另依據「台北市自然環境資源評估與區劃(環境敏感區之區劃)」，計畫區外於文和橋、萬福橋往下游至木柵焚化廠附近之右側木

柵路上邊坡，屬陡坡區及順向坡之潛在平面型地滑區（詳附錄 I-30），惟本計畫施工範圍僅在景美溪河道範圍內，土堤新建亦未涉及山坡地開挖部分，因此該敏感區並不影響本計畫之開發。

### 3.3.2 本計畫所在環境敏感區位之法規限制及相關對策

由前述調查分析，本計畫區所在之環境敏感區位包括河川行水區、水道防護範圍、地下水管制區、地盤沈陷區、空氣污染三級防制區、噪音第二類管制區及淡水河系水污染管制區等，各敏感區位之法規限制及本計畫之因應對策，列如表 3.3-2 所示，綜合而言，本計畫將遵照相關法規之規定，並擬妥減輕或避免不利環境影響之對策，確實執行之，故將不受前述環境敏感區位限制，且不影響該環境敏感區位。

表3.3-2 本計畫所在環境敏感區位之法規限制及相關因應對策說明表

敏 感 區 位 別	條 文 別	法 規 限 制	因 應 對 策
內容摘要			
一. 河川行水區及 水道防護範圍	1. 水利法第四十六條  2. 水利法第七十八條  3. 水利法施行細則第八十九 條  4. 台灣省河川管理規則第十 七條  5. 台灣省河川管理規則第四 十三條  6. 台北市河川管理規則第二 十四條	興辦水利事業應經主管機關核准  規定主管機關為保護水道，應禁止之事項，共九款。  規定穿越水道或水利設施底部之建造物，不得於防汛期內施工。  規定為保護河防安全禁止之事項，共九款。  規定河川區域內種植農作物或採取土石應禁止事項，共四款。  規定保護河防安全禁止之行為，共八款。	施工前將依規定備具詳細計畫書圖樣及說明書，向主管機關(台北市政府及台北縣政府)申請核准後再施工。  本計畫於行水區內之構造物及植栽將符合本條文之規定，不致有防礙水流之行為，並參照本處「台北市河川高灘地綠化植栽標準之研訂」及「台北市河川高灘地遊憩設施標準規劃工程」之研究成果進行規劃設計。  本計畫並無穿越水道及水利設施底部之建造物，惟台北自來水事業處於寶橋段之自来水管遷移，將於90年11月～91年4月枯水季之非防汛期施工。  本計畫將無其規定之妨礙河防安全之行為。  本計畫未於河川區域內種植農作物；河道內之疏浚則依計畫斷面辦理，不違反規定事項。  本計畫將無其規定之妨礙河防安全之行為。

表3. 3-2 本計畫所在環境敏感區位之法規限制及相關因應對策說明表(續)

敏 感 區 位 別	條 文 別	法 規 限 制	內 容 摘 要	因 應 對 策
二. 地下水管制區 及地盤沉陷區	1. 水利法第四十七條之一	為防止某一地區地下水之超抽所引起之海水入侵或地盤沉陷，主管機關得劃定地下水管制區，限制或禁止地下水之開發。	本計畫並不抽用地下水，故將不受地下水管制區及地盤沉陷區之限制。	
	2. 台灣地區地下水管制辦法	規定地下水管制區內使用地下水之限制。		
	3. 開發行為環境影響評估作業準則第十一條	開發行為位於地下水管制區或地層(盤)下陷區者，禁止規劃取(抽)用地下水。		
三. 空氣污染三級 防制區	空氣污染防治法第十九條	規定各級防制區內，不得有之行為，共七款。	本計畫施工時，將採適當防制措施，詳本報告第八章8.1.4節，以避免引起塵土飛揚或污染空氣。	
		規定噪音管制區內不得從事致妨害他人生活環境安寧之行為，共四款。	本計畫施工時，並無規定之行為，故不違反規定。	
四. 噪音第二類管 制區	1. 噪音管制法第六條	規定噪音管制區內不得超過噪音管制標準。	本計畫施工時，將符合營建工程之噪音管制標準，並納入工程合約中，要求施工廠商確實遵行。	
	2. 噪音管制法第七條	規定噪音管制區內之場所、工程及設施所發出之聲音不得超過噪音管制標準。		
五. 淡水河系水污 染管制區	1. 水污染防治法第二十八條	規定水污染管制區內，不得有之行為，共五款。	本計畫施工時，將不違反本條規定，故不致造成水污染。	
	2. 水污染管制區之劃定與執行：淡水河系水污染管制區	規定淡河水污染管制區內，不得有之行為，共五款。		