

## 附錄六 文化資源調查報告

台北市士林官邸北側地區區段徵收計畫開發案  
環境影響說明書文化遺址調查

執行單位：台灣大學人類學系 曾振名

中華民國九十三年十二月

## 一、計畫源起

本計畫基地位於台北市士林區，基地東北側為泰北中學，西南側為士林官邸公園，東南側緊鄰福山山脈，西北側鄰福林路，計畫面積約為 5.5 公頃。依據臺北市政府公告「變更台北市士林官邸暨附近地區主要計畫案變更為住宅區」，擬以區段徵收方式辦理開發。

為瞭解計畫區附近是否有文化遺址存在，特於本計畫環境影響說明書執行期間，由台灣大學人類學系曾振名副教授進行計畫基地內之文化遺址現場勘查及調查工作。計畫執行期間為 93 年 12 月 15、16 共二日。

## 二、調查範圍與方法

### (一) 調查範圍（圖一）

計畫基地及附近 1 公里範圍內。

### (二) 調查方法

#### 1. 歷史文獻的蒐集

首先進行文獻資料的蒐集與整理，主要對調查範圍內的歷史、地理與人文有初步的認識與瞭解，以便於日後之調查工作。

#### 2. 田野調查

待室內工作（文獻之整理與閱讀）告一段落，以實際之田野工作做為進一步調查的方式。田野調查主要採以徒步的方式進行，以調查範圍內之史蹟、遺址或因工程或自然因素所形成的堆積或斷面上是否有考古遺留或現象為調查對象。

## 三、自然環境與歷史人文

計畫地點行政隸屬於台北市士林區，地理位置位於台北盆地西北側<sup>1</sup>；劍潭山山脈北麓的前緣<sup>2</sup>，基隆河及其支流雙溪分居南、北兩側。

計畫地點所在之士林地區早期稱為“八芝蘭林”，係譯自平埔族語 Patttsiran（意溫泉），亦為凱達格蘭平埔族之社域。據傳士林地區的開發從明永曆年間已

<sup>1</sup>台北盆地為一構造盆地，盆地略成三角形，三角形之頂點向北西，淡水河由此點附近出口。三角形之底邊呈東北東—西南西向，其東北角有基隆河，中點附近有新店溪，西南角有大嵙崁溪（大漢溪），於盆地中匯合，由三角頂點附近出盆地入海。（林朝棨 1957《臺灣地形》，頁：303）

<sup>2</sup>由於受到大屯火山群造山運動的影響而從火山邊緣隆起：劍潭山、文間山、大崙尾山、大崙頭等盆地內緣的山嶺；劍潭山呈東北西南走向，地質構造屬於第三紀沉積岩，以砂岩為主。

有漢人拓墾於此<sup>3</sup>。不過，根據荷蘭時代的「番社戶口表」的記載，永曆元年（1647）此地區已有 Kimassauw（毛少翁社）居住，人口 433 人，98 戶<sup>4</sup>。在康熙 36 年（1697）郁永河來台採硫時，為其搭蓋居所的人曾對其說：「此地高山四繞，周廣百餘里，中為平原，唯一溪流水，麻少翁三社，緣溪而居。甲戌四月，地動不休，番人怖恐，相率徙去。」<sup>5</sup>由此可知，一場大地震讓原居住於河岸旁的麻少翁人遷徙他處。

「凱達格蘭族」慣於作為北部平埔族的通稱，但今日更可區分出雷朗人、馬賽人、龜崙人等三支文化類型頗有差異的群體，甚至以區域性地緣關係更區別出馬賽人（亦等同族群）、圭柔人、毛少翁群、里族群、八里坌人、Baritschoen 群、武湳灣群、雷朗群、龜崙人（亦等同族群）等共九群<sup>6</sup>

## 四、研究簡史

在文獻資料所不及的史前階段，由於多年來的考古發掘與研究，使我們對於此地區在史前階段的發展與內涵上有較為完整的認識。位於計畫地點北邊約 1 公里處的芝山岩遺址，以及西南方約 2 公里處的圓山遺址（圖二），此兩處考古遺址經過多年的調查與數次的發掘和研究，其結果說明了台北盆地的史前文化經歷了大坌坑文化、繩紋紅陶文化、圓山文化、植物園文化等數個史前文化的階段<sup>7</sup>。

## 五、調查經過

### 1. 計畫地點

計畫地點範圍以福林路 80 巷以北、國華街以南、東以「士林官邸」圍牆為界，所形成的區域內。區域內目前主要為「干城四村」眷村地所在地（圖三、圖四），眷村西南邊近山緊鄰「士林官邸」處，有昔日的崗哨和供出入的後門，目前皆已廢棄。靠近山邊處，當地民眾利用一小部分土地種植作物（圖五、圖六、圖七、圖八）。地表堆積繁雜，可發現紅磚、石綿瓦、水泥等建材。調查人員於菜園中調查並未發現任何考古遺留或相關現象。

計畫地點左側的「福林公園」於調查時正值人行道鋪設工程，另外位於泰北中學附近的空地（圖九），當調查人員前往調查時，並未發現任何考古遺物或相關現象（圖十、圖十一）。

<sup>3</sup> 洪敏麟編著 1999《台灣舊地名之沿革》第一冊，頁 225-227，台灣省文獻委員會。

<sup>4</sup> 中村孝志著 吳密察、許賢瑤譯 1994〈荷蘭時代的台灣番社戶口表〉，《台灣風物》44（1）：212。

<sup>5</sup> 郁永河，《裨海紀遊》

<sup>6</sup> 蘭素娟、張素玢 2001《台灣原住民史 平埔族史篇（北）》，頁 135-136，台灣省文獻委員會。

<sup>7</sup> 黃士強 1984《台北市芝山巖遺址發掘報告》，台北市文獻委員會，劉益昌 1997《台北市芝山岩遺址受「天母忠誠路次幹管工程」影響部分處理報告》，台北市政府民政局。

## 2.計畫地點周圍地區

由於計畫地點位於人口稠密、交通繁雜的士林地區，經過數百年來的環境變遷與都市計畫的高密度的土地利用，使得昔日的平原變成今日的大樓與道路。位於計畫地點西南邊的「士林官邸」內有“蔣宋故居”被定為市定古蹟；另距計畫地點北邊約1公里處的芝山岩附近有三處古蹟，分別為：1.芝山巖遺址、2.芝山岩隘門、3.芝山岩惠濟宮<sup>8</sup>（圖十二、圖十三、圖十四）。另外，位於計畫地點西南邊大南路上的「士林公有市場」、「慈誠宮」也是市定古蹟<sup>9</sup>。

## 六、調查結果與建議

本次調查結果並未於計畫地點發現任何考古遺留或相關現象。不過在計畫地點西南邊的士林官邸內有一處“蔣宋故居”被定為市定古蹟；另外於計畫地點周圍地區則發現有「芝山巖遺址」、「芝山岩隘門」、「芝山岩惠濟宮」、「士林公有市場」、「慈誠宮」等五處古蹟。但是，上述共六處古蹟由於並未在計畫地點內，故受工程影響不大。但鑑於計畫地點與北邊芝山巖遺址相距不遠，且處於相同的地理環境，故建議施工單位於工程進行時如發現古物或古蹟<sup>10</sup>，應依照文化資產保存法第三十三條相關辦法辦理。

## 七、參考書目

林朝棨

1957《臺灣地形》，台灣省文獻委員會。

洪敏麟編著

1999《台灣舊地名之沿革》第一冊，台灣省文獻委員會。

中村孝志著 吳密察、許賢瑤譯

1994〈荷蘭時代的台灣番社戶口表〉，《台灣風物》44（1）：196-234。

詹素娟、張素玢

2001《台灣原住民史 平埔族史篇（北）》，台灣省文獻委員會。

<sup>8</sup> 1.芝山巖遺址（二級古蹟，遺址類）、2.芝山岩隘門（三級古蹟，關塞類）、3.芝山岩惠濟宮（三級古蹟，祠廟類）<http://163.29.37.148/culture>台北市文化局網站。

<sup>9</sup> 士林公有市場（其他類）、慈誠宮（三級古蹟，祠廟類）<http://163.29.37.148/culture>台北市文化局網站。

<sup>10</sup> 文化資產保存法施行細則第一條~第四條。

黃士強


1984《台北市芝山巖遺址發掘報告》，台北市文獻委員會。

劉益昌


1997《台北市芝山岩遺址受「天母忠誠路次幹管工程」影響部分處理報告》，台北市政府民政局。

劉益昌、郭素秋

2000《台北市考古遺址調查與研究》，台北市政府民政局。




圖一 計畫地點位置圖




圖二 計畫地點（黑色箭頭所指紅色區域）與周圍考古遺址分布關係圖

（引自劉益昌、郭素秋 2000，頁 67，圖一〇）



圖三 照片中建築為干城四村



圖四 干城四村的街道




圖五 眷村中的菜園，調查時並未發現任何考古遺留或相關現象



圖六 調查人員於菜園旁的邊坡調查，未發現任何考古遺留或相關現象



圖七 眷村內靠近官邸後門的菜園



圖八 士林官邸的後門



圖九 靠近泰山中學附近的空地，調查時並未發現任何考古遺物或相關現象



圖十 福林公園




圖十一 福林公園旁人行步道工程，調查時並未發現任何考古遺留或相關現象



圖十二 芝山巖遺址旁的考古探坑展示室



圖十三 芝山岩惠濟宮的牌樓



圖十四 芝山岩隘門