附錄十三

行人風場評估

行人風場

一、前言

環境風場一般是指建築物周遭，離地面 1.5~2.0 公尺高度，會影響到行人的活動，故又稱為行人風場。

當東北季風盛行時，淡江大學商管大樓附近的走道都會明顯地感覺風速特別的強。當師生撐傘經過此地方時，雨傘都會被強風所破壞；師生都明顯地感受一股寒冷的強風，尤其是女學生會產生較難以行走的現象，必須二、三位學生相互扶持與幫忙才能繼續地前進。

受到強烈季候風影響，位於深井青山公路青龍頭後的浪翠園，有三人在強風下跌倒受傷。根據氣象台指出，主要吹偏北的強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。在強風下，浪翠園有三名居民抵受不住跌倒，被送往仁濟醫院治理。（香港明報 21/12/2005）

在歐美國家城市，像是以風勢強勁而聞名的芝加哥就有門窗被吹破、損壞的報導。

本案位於台北市經貿二路上，基地東側鄰近台北捷運南港機場，基地南側鄰近台北南港展覽館，基地西側鄰近中國信託金融園區和世貿公園，其鄰近多為高層建築。本案 1~6 樓為裙樓，裙樓以上為三棟獨立高樓，其樓高（含屋突）分別約為 109.2 與 138.3 公尺。有關於當地氣象資料引用，風洞試驗的內容，行人舒適度的評估與實驗結果，如下面的說明。

二、評估準則

本計畫主要採用Hunt學者風洞實驗室所提出的行人舒適性準則進行評估工作，評估內容說明如下：

本案所採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則(表 1)，同樣是以人們進行不同的活動，諸如坐定、站立、步行等評估風力等級，進而計算風速求某一設定範圍內之發生機率評估其舒適性。其評估準則活動分類為(1)長時間站坐；(2)短時間站坐；(3)行走區；(4)不舒適。在使用時，同樣的要視各區域規劃使用的性質不同，選擇適當的評估標準。譬如：風場條件要求最為嚴格〝長時間站坐〞標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足，若是規劃一般的公園，開放廣場休憩區只需要滿足短時間站坐的風場環境

即可。舉例而言，在一般休憩區從事長時間站立或坐定，可接受的陣風風速為 6 m/sec，發生的機率小於 10%。若是該處的風場特性為陣風風速為 9 m/sec，發生的機率小於 10%，根據評估準則，該處規範提供人們短時間站立、坐定的休憩區。

表 1 Hunt 學者風洞實驗室評估準則

活動性	適用之區域	風速、陣風風速	範圍 (m/sec)	發生機率底限
長時間站坐	室外餐廳	$\overline{U}+3U_{rms}$	>6	<10%
短時間站坐	公園、廣場	$\overline{U}+3U_{rms}$	>9	<10%
行走	人行道	$\overline{U}+3U_{rms}$	>9	>10%
不舒適		$\overline{U}$	>9	>1%

註：(1)$\overline{U}$:**水平方向平均風速** 。(2)U_{rms}:**紊流均方根速度**

(3)$\overline{U}+3U_{rms}$:**陣風風速**

三、氣象資料分析

將中央氣象局台北測站過去 20 年的氣象資料，計算逐時三十六個風向角的風速發生機率，結果顯示台北地區全天風向以 60～90 度出現頻率較大，如圖 1-1、1-2。

另一方面，在時間的因素下，氣候的變遷以及周遭環境的改變會造成風速風向機率的變化。因此我們在引用機率函數做計算時，應選擇較近年份且長時間的風速風向資料來作為評估上的氣象資料依據。

圖 1-1 台北氣象站各風向平均風速圖

圖 1-2 台北氣象站各風向發生機率

四、風洞試驗內容

為了解本計畫興建後基地內外微氣候行人風場效應的情形，特委託淡江大學風工程研究中心針對本計畫進行風洞試驗，本案風洞試驗是在淡江大學風工程研究中心之第二號邊界層風洞完成。風洞的試驗段為2.0m高、3.2m寬、18.0m長，試驗段設有3.0m直徑之轉盤。環境風場風洞試驗採用1:300模型縮尺，以主建築物為中心，模擬半徑450m範圍內之建築，置於風洞試驗段轉盤上（請參閱圖2、3）。主建築物四周共設置123個測點（測點位置請參閱圖4～5），量取人行高度風速。

本案在評估主建物附近行人風場的特性時，對於測點的選定、分佈基本上根據人員的各種需求性來作選擇。分別介紹說明如下：

(1)逼近流場特性

根據「建築物耐風設計規範及解說」，地況種類依建築物所在位置及其附近地表特性而定，分成以下三類：

(a) 地況 A： 大城市市中心區，至少有 50%之建築物高度大於 20 公尺者。建築物迎風向之前方至少 800 公尺或建築物高度 10 倍的範圍（兩者取大值）係屬此種條件下，才可使用地況 A。

(b) 地況 B： 大城市市郊、小市鎮或有許多像民舍高度（10~20 公尺），或較民舍為高之障礙物分布其間之地區者。建築物迎風向之前方至少 500 公尺或建築物高度 10 倍的範圍（兩者取大值）係屬此種條件下，方可使用地況 B。

(c) 地況 C：平坦開闊之地面或草原或海岸或湖岸地區，其零星座落之障礙物高度小於 10 公尺者。

考慮本案為大都市邊緣之地形，因此於 40～80、240～290、320、330 度等 13 個風向採用 B 地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 α = 0.25 模式，其餘 33 個角度採用 C^{+}地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 α = 0.21 模式，邊界層高度 （Z_{δ}）約為 375m。逼近流流場會使用錐形擾流板和配套之粗糙元及龍齒組合，在風洞之試驗段內建立一能與現場情況相當之模擬大氣邊界層來流。圖 6 分別顯示順風方向之平均流速及紊流強度隨高度變化之剖面曲線。

(2)地形地貌及建築物之模擬

本案環境風場評估之風洞試驗，市街及建築物模型之縮尺比例為1/300。其模擬之範圍是以基地主建築物為中心，在半徑450m內之鄰近建築物全依縮尺比例製成模型置於風洞試驗段之轉盤

上。模型之製作是根據主要建築基地及附近區域的建築物分佈圖、鄰近建築物的樓層數以及空地分佈，進行正確的放樣。其中針對主建築物的模型製作，需考慮建築細部的造型。至於模擬範圍內的其他建築物則大致模擬其形狀及高度，不考慮造型上的細節變化。本實驗採用保麗龍做為主建築物及周圍建築物的模型材料。

(3)現場實際現勘

因各市政府都發局之數值地形圖更新速度較慢，為了使風場試驗更加完整與以符合未來實際狀況，本中心將派遣人員進行現勘拍照與繪製新的建築物。

圖2-1 風洞試驗主模型

圖 2-2 風洞試驗主模型

圖 3-1 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形

圖 3-2 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形

圖 3-3 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形

圖4-1 興建前案評估結果與測點分佈圖(基地內-地面層)

圖4-2 興建後無植栽評估結果與測點分佈圖(基地內-地面層)

圖4-3 興建後有植栽評估結果與測點分佈圖(基地內-地面層)

圖4-4 興建後無植栽評估結果與測點分佈圖(基地內-7F露臺)

圖4-5 興建後(有植栽)評估結果與測點分佈圖(基地內-7F露臺)

圖4-6 興建後(無植栽)評估結果
與測點分佈圖(基地內-8F露臺)

圖4-7 興建後(有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-8F露臺)

圖4-8 興建後(無植栽&有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-屋頂露臺)

圖4-9 興建後(無植栽&有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-天橋)

圖5-1 興建前&興建後(有植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地周圍)

圖5-2 興建後(無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地周圍)

圖 6 模擬大氣邊界層平均風速剖面與紊流強度剖面

五、實驗結果

（一）興建大樓前的環境風場特性

（1）無因次化風速

由表 2-1-1 至表 2-1-18 所列，開發前地表設置 107 個測點，在 36 個風向角所得之無因次化風速可瞭解因地形地貌不同，各個區域人行高度風速的差異。

（A）基地範圍內

1. 行人出入口：測點 3，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.96；測點 4，當風向為 100 度、190 度、200 度、210 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.99；測點 5，當風向為 80 度、90 度、100 度、120 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.11；測點 6，當風向為 160 度、170 度、180 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.03；測點 7，當風向為 160 度、170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 1.00～1.06；測點 8，當風向為 150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～0.97；測點 9，當風向為 140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.96；測點 10，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.04；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 18，當風向為 10 度、20 度、30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～0.97；測點 25，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.95；測點 28，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～0.97；測點 30，當風向為 90 度、100 度、110 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.14；測點 31，當風向為 200 度、210 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.97～1.08；測點 32，當風向為 200 度、210 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約

為 0.99～1.07；測點 33，當風向為 60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、200 度、210 度、220 度、260 度、270 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.09；測點 34，當風向為 70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、200 度、210 度、220 度、230 度、260 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.15；測點 35，當風向為 20 度、30 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.21；測點 36，當風向為 20 度、30 度、60 度、70 度、80 度、200 度、210 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.02；測點 38，當風向為 60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.14；測點 39，當風向為 70 度、80 度、90 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.95；測點 40，當風向為 30 度、60 度、70 度、80 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.97；測點 41，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.02；測點 42，當風向為 30 度、60 度、70 度、80 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.02；測點 43，當風向為 70 度、80 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.02；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

4. 南側步道：測點 44，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、340 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.03；測點 45，當風向為 30 度、60 度、70 度、80 度、160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.12；測點 46，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、170 度、180 度、190 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.98～1.05；測點 47，當風向為 170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 48，當風向為 160 度、170 度、180 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～1.12；測點 49，當風向為 170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 50，當風向為 160 度、170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.98～1.04；測點 51，當風向為 150 度、160 度、170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.04；測點 53，當風向為 140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.98～1.08；測點 54，當風向為 130 度、140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 1.00～1.10；測點 55，當風向為 140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.97～0.98；測點 56，當風向為 210 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.93；測點 57，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.99；測點 58，當風向為 140 度、150 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.97；測點 59，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 60，當風向為 130 度、140 度、150 度、160 度、220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.05；測點 61，當風向為 140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.05；測點 62，當風向為 140 度、150 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.00；測點 63，當風向為 210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～1.06；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

5. 西側步道：測點 64，當風向為 140 度、150 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.99；測點 65，當風向為 140 度、150 度、210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.04；測點 66，當風向為 200 度、210 度、220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.10；測點 67，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 1.01～1.05；測點 68，當風向為 140 度、150 度、210 度、220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.12；測點 69，當風向為 150 度、220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.14；測點 70，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 72，當風向為 210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.97；測點 73，當風向為 200 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 75，當風向為 210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.09；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（B）基地範圍外

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於

0.9。

2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：測點 123，當風向為 10 度、20 度、30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～0.98；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

配合中央氣象局台北氣象站風速風向發生機率，可以計算各種風速標準的發生頻率以進行舒適度評估。本評估採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則，評估結果如表 3-1、3-2。

（A）基地範圍內

1. 行人出入口：測點 1、2 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：測點 12、15、16、17 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：測點 18、19、20、21、22、23、24、25、27、30、31、35、36、37、38、39、40、41、42、43 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：測點 44、45、46、48、49、50、51、52 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

（B）基地範圍外

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

（二）大樓完成後的風場環境特性(無植栽)

（1）無因次化風速

表 2-2-1 至表 2-2-18 所列為本案開發後無植栽下地表 123 個測點在 36 個風向角所得之無因次化風速。以下就大樓興建後的風場環境變化結果。

（A）基地範圍內

基地範圍內之測點受到新建大樓之影響而改變部分區域的風速，風場特性描述如下：

1. 行人出入口：測點 1，當風向為 20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.01；測點 4，當風向為 30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 5，當風向為 190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 7，當風向為 160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.97；測點 8，當風向為 240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.94；測點 9，當風向為 150 度、170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：測點 12，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、230 度、350 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.00；測點 14，當風向為 20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、220 度、230 度、240 度、250 度、350 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.09；測點 15，當風向為 30 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.00；測點 16，當風向為 230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；測點 17，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 18，當風向為 50 度、60 度、70 度、180 度、190 度、200 度、220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.06；測點 19，當風向為 20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、120 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.99；測點 20，當風向為 90 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；測點 23，當風向為 110 度、120 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.91；測點 25，當風向為 110 度、120 度、130 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.97；測點 27，當風向為 100 度、110 度、120 度、130 度

風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.96；測點 28，當風向為 10 度、20 度、30 度、100 度、110 度、120 度、130 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.10；測點 29，當風向為 10 度、20 度、30 度、190 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.98；測點 30，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、100 度、110 度、120 度、130 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、260 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.28；測點 31，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.14；測點 32，當風向為 10 度、20 度、30 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、260 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.15；測點 33，當風向為 170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、250 度、260 度、270 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.09；測點 34，當風向為 20 度、30 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、270 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.15；測點 35，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、90 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、350 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.14；測點 36，當風向為 170 度、180 度、190 度、200 度、210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.97；測點 37，當風向為 30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 38，當風向為 20 度、30 度、40 度、100 度、110 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.00；測點 39，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.04；測點 40，當風向為 20 度、30 度、40 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.01；測點 41，當風向為 20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.09；測點 42，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、140 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、230 度、240 度、250 度、260 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.21；測點 43，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、140 度、160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.15；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

4. 南側步道：測點 44，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、160 度、170 度、180 度、230 度、240 度、250 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.18；測點 45，當風向為 20 度、30 度、40 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、150 度、160 度、170 度、180 度、190 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.20；測點 46，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、150 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.26；測點 47，當風向為 150 度、160 度、170 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.99；測點 48，當風向為 90 度、100 度、150 度、160 度、170 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.15；測點 49，當風向為 160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.06；測點 50，當風向為 90 度、150 度、160 度、170 度、180 度、230 度、240 度、250 度、300 度、310 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.02；測點 51，當風向為 220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、300 度、310 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.15；測點 53，當風向為 160 度、170 度、180 度、190 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、310 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.27；測點 54，當風向為 140 度、160 度、170 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.06；測點 55，當風向為 140 度、

150 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.93；測點 57，當風向為 170 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.93；測點 58，當風向為 140 度、160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.00；測點 59，當風向為 160 度、170 度、180 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.01；測點 60，當風向為 140 度、150 度、160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.95；測點 61，當風向為 140 度、150 度、160 度、170 度、180 度、190 度、300 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.98；測點 62，當風向為 140 度、160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.02；測點 63，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

5. 西側步道：測點 64，當風向為 150 度、160 度、170 度、180 度、190 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.04；測點 65，當風向為 160 度、220 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.00；測點 66，當風向為 220 度、230 度、300 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.09；測點 67，當風向為 170 度、230 度、240 度、250 度、260 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.98；測點 68，當風向為 10 度、150 度、160 度、170 度、180 度、190 度、220 度、230 度、240 度、250 度、260 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.17；測點 69，當風向為 220 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.98～1.07；測點 70，當風向為 230 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.96；測點 72，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96；測點 73，當風向為 210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96；測點 74，當風向為 230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；測點 75，當風向為 220 度、230 度、240 度、250 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.04；測點 83，當風向為 220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.03；測點 84，當風向為 220 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.02；測點 85，當風向為 50 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.94；其餘測點，

其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

6. 7F 露臺：測點 87，當風向為 30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 88，當風向為 20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、70 度、80 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.13；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 8F 露臺：測點 89，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、250 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.12；測點 90，當風向為 230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.96；測點 91，當風向為 240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.95；測點 92，當風向為 170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、240 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.03；測點 93，當風向為 160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 1.03～1.28；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
8. 屋頂露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 天橋：測點 100，當風向為 10 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；測點 101，當風向為 60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、140 度、150 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.13。

（B）基地範圍外

週遭區域行人風場之風速，受到新建大樓之影響而使部分區域風速提升，風場特性描述如下：

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：測點 120，當風向為 30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

除了建築物本身的影響外，人行舒適性則需再加入該風向在氣象資料上所記錄之風速及發生機率，才能完整評估，所以在無因次化風速上產生高風速的地方，很可能因使其發生高風速之風向發生機率很低且全年所紀錄之該風向之風速不高，所以評估結果並無不舒適性。以下是加入風向風速機率所評估的整體結果。

（A）基地範圍內

基地內測點受到大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 行人出入口：測點 1、2 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：測點 12、15、16、17 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：測點 18、19、20、21、22、23、24、25、27、30、31、35、36、37、38、39、40、41、42、43 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：測點 44、45、46、48、49、50、51、52 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
6. 7F 露臺：測點 88 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
7. 8F 露臺：測點 89、92 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
8. 屋頂露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
9. 天橋：測點 101 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

（B）基地範圍外

基地外之區域，其環境風場舒適度標準受新建大樓之影響部分區域舒適度有所降低，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：測點 120 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

（三）大樓完成後的風場環境特性(有植栽)

（1）無因次化風速

表 2-3-1 至表 2-3-18 所列為本案開發後有植栽下地表 123 個測點在 36 個風向角所得之無因次化風速。以下就大樓興建後的風場環境變化結果。

（A） 基地範圍內

基地範圍內之測點受到植栽之影響，部分區域之風速有所降低，風場特性描述如下：

1. 行人出入口：測點 7，當風向為 160 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：測點 14，當風向為 340 度、350 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.93；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 18，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.99～1.02；測點 19，當風向為 30 度、40 度、50 度、60 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.99；測點 28，當風向為 10 度、110 度、120 度、130 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.01；測點 33，當風向為 250 度、260 度、270 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.00；測點 41，當風向為 30 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 南側步道：測點 45，當風向為 160 度、170 度、250 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.05；測點 46，當風向為 10 度、30 度、50 度、160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、230 度、240 度、250 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.14；測點 48，當風向為 90 度、150 度、160 度、170 度、230 度、240 度、250 度、260 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.14；測點 51，當風向為 90 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 55，當風向為 140 度、150 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.94；測點 58，當風向為 140 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95；測點 61，當風向為 140 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點

62,當風向為 140 度風時,其無因次化陣風風速值約為 0.94；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

5. 西側步道：測點 64，當風向為 160 度、170 度、180 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.98；測點 66，當風向為 220 度、230 度、350 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.04；測點 67，當風向為 190 度、230 度、240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.99；測點 68，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 72，當風向為 220 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96；測點 73，當風向為 210 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.95；測點 75，當風向為 230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.98；測點 83，當風向為 230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；測點 85，當風向為 220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
6. 7F 露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 8F 露臺：測點 89，當風向為 10 度、20 度、30 度、40 度、50 度、60 度、340 度、350 度、0 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.99～1.11;測點 90,當風向為 240 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.96；測點 92，當風向為 180 度、190 度、200 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.94；測點 93，當風向為 160 度、170 度、180 度、190 度、200 度、210 度、220 度、230 度風時，其無因次化陣風風速值約為 1.03～1.25；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
8. 屋頂露臺:所有測點,其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 天橋：測點 100，當風向為 10 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.94;測點 101，當風向為 60 度、70 度、80 度、90 度、100 度、110 度、120 度、130 度、140 度、150 度風時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.12。

（B）基地範圍外

週遭區域行人風場之風速，受到植栽之影響風速有所降低，風場特性描述如下：

1. 基地東北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

3. 基地西南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

除了建築物本身的影響外，人行舒適性則需再加入該風向在氣象資料上所記錄之風速及發生機率，才能完整評估，所以在無因次化風速上產生高風速的地方，很可能因使其發生高風速之風向發生機率很低且全年所紀錄之該風向之風速不高，所以評估結果並無不舒適性。以下是加入風向風速機率所評估的整體結果。

（A）基地範圍內

基地內測點受到植栽之影響，行人風場舒適性等級有所提升，評估結果如下：

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：測點 18、19 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：測點 46、48、51 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
6. 7F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
7. 8F 露臺：測點 89 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
8. 屋頂露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
9. 天橋：測點 101 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

（B）基地範圍外

基地外之區域，其環境風場舒適度標準受新建大樓之影響不大，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

六、結論與建議

大樓興建後基地內地面層東側(測點 18、19) 風速偏高，行人舒適度等級為短時間站坐標準，提供行人通行步道，符合短時間站坐標準即可。地面層西側(測點 46、48、51)風速偏高，行人舒適度等級為短時間站坐標準，主要設計為車道進出動線，符合短時間站坐標準即可。

大樓興建後，地面層其餘測點行人舒適度皆為長時間站坐之等級。

大樓興建後，基地外測點風速普遍皆不高，行人舒適度等級為長時間站坐標準。

從有植栽及無植栽之實驗結果觀察，基地內測點 1、2、15～17、20～25、27、30、31、35～45、49、50、52 行人舒適度等級由短時間站坐提升至長時間站坐標準，有效改善角隅渦流及縮流的影響，增加景觀植栽可以提升行人舒適度等級。

風場之舒適性對於一般之廣場、公園……等活動空間，舒適度評估標準達到短時間站坐之等級即足夠。風場條件要求最為嚴格之〝長時間站坐〞標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足。若是規劃一般的公園或是開放式之廣場或休憩區，只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。

表 2-1-1 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）-1

興建前---無因次化等值風速(1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.21	0.11	**0.52**	0.30	0.11	**0.64**	0.28	0.11	**0.59**	0.18	0.09	**0.45**
		2	0.29	0.10	**0.58**	0.29	0.09	**0.57**	0.28	0.09	**0.55**	0.21	0.07	**0.43**
		3	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.46**
		4	0.21	0.09	**0.49**	0.27	0.10	**0.56**	0.34	0.09	**0.60**	0.33	0.08	**0.56**
		5	0.28	0.10	**0.58**	0.37	0.10	**0.67**	0.45	0.10	**0.74**	0.39	0.09	**0.65**
		6	0.37	0.10	**0.65**	0.37	0.09	**0.64**	0.47	0.10	**0.78**	0.42	0.09	**0.70**
		7	0.35	0.09	**0.62**	0.35	0.08	**0.60**	0.44	0.09	**0.71**	0.38	0.09	**0.66**
		8	0.39	0.09	**0.65**	0.38	0.09	**0.64**	0.42	0.09	**0.69**	0.36	0.09	**0.63**
		9	0.31	0.09	**0.58**	0.34	0.08	**0.60**	0.36	0.08	**0.60**	0.30	0.08	**0.54**
		10	0.20	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**
		11	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.10	**0.50**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.50**
	北側步道	12	0.32	0.12	**0.69**	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**
		13	0.25	0.08	**0.49**	0.22	0.07	**0.42**	0.26	0.08	**0.48**	0.24	0.07	**0.45**
		14	0.31	0.14	**0.72**	0.22	0.10	**0.51**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.11	**0.56**
		15	0.30	0.12	**0.68**	0.19	0.08	**0.42**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.54**
		16	0.32	0.12	**0.67**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.10	**0.56**
		17	0.28	0.11	**0.60**	0.33	0.12	**0.69**	0.34	0.12	**0.70**	0.30	0.11	**0.63**
	東側步道	18	0.51	0.15	**0.97**	0.57	0.13	**0.97**	0.53	0.14	**0.96**	0.37	0.13	**0.75**
		19	0.40	0.12	**0.76**	0.44	0.13	**0.85**	0.47	0.13	**0.86**	0.30	0.12	**0.65**
		20	0.23	0.08	**0.48**	0.24	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.54**	0.25	0.09	**0.52**
		21	0.24	0.11	**0.56**	0.33	0.11	**0.67**	0.30	0.10	**0.62**	0.24	0.09	**0.52**
		22	0.35	0.14	**0.76**	0.40	0.13	**0.79**	0.36	0.13	**0.75**	0.23	0.10	**0.53**
		23	0.22	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**	0.26	0.10	**0.55**	0.22	0.08	**0.47**
		24	0.19	0.06	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.08	**0.44**	0.16	0.06	**0.35**
		25	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.49**	0.18	0.07	**0.40**
		26	0.20	0.10	**0.51**	0.19	0.09	**0.47**	0.19	0.10	**0.48**	0.17	0.08	**0.43**
		27	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.39**
		28	0.21	0.09	**0.48**	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.51**
		29	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**
		30	0.21	0.11	**0.54**	0.28	0.13	**0.66**	0.35	0.13	**0.74**	0.34	0.12	**0.70**
		31	0.22	0.09	**0.48**	0.29	0.10	**0.58**	0.32	0.10	**0.62**	0.33	0.09	**0.60**
		32	0.23	0.08	**0.47**	0.29	0.10	**0.57**	0.32	0.10	**0.61**	0.29	0.09	**0.57**
		33	0.24	0.10	**0.53**	0.36	0.14	**0.77**	0.44	0.12	**0.81**	0.36	0.12	**0.74**
		34	0.25	0.11	**0.58**	0.31	0.13	**0.70**	0.39	0.13	**0.78**	0.34	0.12	**0.70**
		35	0.34	0.13	**0.74**	0.52	0.16	**0.99**	0.59	0.13	**1.00**	0.47	0.13	**0.84**
		36	0.41	0.10	**0.71**	0.55	0.12	**0.90**	0.63	0.10	**0.93**	0.53	0.09	**0.79**
		37	0.24	0.07	**0.45**	0.29	0.07	**0.51**	0.32	0.07	**0.55**	0.29	0.07	**0.50**
		38	0.28	0.11	**0.61**	0.40	0.13	**0.79**	0.50	0.13	**0.88**	0.43	0.11	**0.77**
		39	0.27	0.11	**0.59**	0.35	0.13	**0.74**	0.46	0.13	**0.86**	0.40	0.12	**0.76**
		40	0.41	0.10	**0.71**	0.53	0.12	**0.88**	0.66	0.10	**0.95**	0.57	0.08	**0.82**
		41	0.37	0.11	**0.69**	0.46	0.12	**0.82**	0.64	0.11	**0.99**	0.58	0.10	**0.87**
		42	0.31	0.11	**0.65**	0.43	0.12	**0.79**	0.58	0.11	**0.92**	0.51	0.10	**0.80**
		43	0.27	0.12	**0.63**	0.33	0.12	**0.70**	0.46	0.13	**0.85**	0.41	0.11	**0.75**
	南側步道	44	0.38	0.14	**0.80**	0.45	0.14	**0.87**	0.59	0.15	**1.03**	0.53	0.13	**0.91**
		45	0.36	0.12	**0.73**	0.40	0.12	**0.76**	0.55	0.13	**0.94**	0.49	0.12	**0.84**
		46	0.42	0.15	**0.87**	0.45	0.14	**0.88**	0.61	0.15	**1.04**	0.56	0.13	**0.96**
		47	0.34	0.10	**0.65**	0.36	0.09	**0.64**	0.45	0.11	**0.77**	0.40	0.10	**0.70**
		48	0.37	0.12	**0.72**	0.38	0.11	**0.72**	0.46	0.11	**0.79**	0.40	0.10	**0.70**
		49	0.40	0.11	**0.75**	0.43	0.10	**0.72**	0.52	0.10	**0.83**	0.44	0.11	**0.77**
		50	0.41	0.12	**0.77**	0.44	0.11	**0.76**	0.52	0.10	**0.83**	0.44	0.11	**0.76**
		51	0.37	0.13	**0.76**	0.38	0.12	**0.75**	0.42	0.13	**0.80**	0.35	0.12	**0.72**
		52	0.36	0.10	**0.67**	0.36	0.10	**0.66**	0.39	0.10	**0.70**	0.30	0.10	**0.60**
		53	0.38	0.11	**0.73**	0.39	0.11	**0.72**	0.42	0.11	**0.74**	0.36	0.10	**0.67**
		54	0.34	0.13	**0.73**	0.36	0.13	**0.76**	0.38	0.13	**0.77**	0.31	0.12	**0.67**
		55	0.32	0.13	**0.69**	0.33	0.13	**0.71**	0.34	0.12	**0.71**	0.28	0.11	**0.62**
		56	0.34	0.12	**0.69**	0.35	0.12	**0.71**	0.33	0.12	**0.70**	0.28	0.11	**0.60**
		57	0.35	0.12	**0.69**	0.37	0.12	**0.72**	0.37	0.11	**0.71**	0.32	0.11	**0.64**
		58	0.34	0.11	**0.68**	0.38	0.11	**0.71**	0.38	0.10	**0.70**	0.34	0.10	**0.64**
		59	0.33	0.10	**0.64**	0.36	0.10	**0.66**	0.38	0.09	**0.66**	0.33	0.09	**0.60**
		60	0.34	0.11	**0.66**	0.38	0.11	**0.69**	0.38	0.10	**0.69**	0.34	0.10	**0.63**
		61	0.35	0.10	**0.67**	0.37	0.10	**0.68**	0.38	0.10	**0.67**	0.34	0.10	**0.62**
		62	0.29	0.11	**0.64**	0.30	0.11	**0.63**	0.31	0.11	**0.64**	0.28	0.10	**0.59**
		63	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.47**

表 2-1-2 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)（風向：10 度風至 40 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.28	0.11	**0.61**	0.29	0.11	**0.61**	0.30	0.11	**0.61**	0.27	0.10	**0.57**
		65	0.32	0.11	**0.64**	0.30	0.10	**0.59**	0.30	0.09	**0.57**	0.27	0.09	**0.52**
		66	0.27	0.12	**0.65**	0.26	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.51**
		67	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.10	**0.59**	0.31	0.09	**0.58**	0.27	0.09	**0.54**
		68	0.28	0.13	**0.65**	0.26	0.11	**0.58**	0.30	0.10	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**
		69	0.24	0.11	**0.57**	0.25	0.11	**0.57**	0.28	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.56**
		70	0.22	0.11	**0.55**	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.46**
		71	0.24	0.09	**0.51**	0.26	0.07	**0.47**	0.23	0.07	**0.46**	0.20	0.07	**0.41**
		72	0.29	0.12	**0.65**	0.22	0.10	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.43**
		73	0.43	0.10	**0.72**	0.37	0.08	**0.61**	0.37	0.08	**0.60**	0.33	0.06	**0.51**
		74	0.35	0.08	**0.61**	0.33	0.07	**0.53**	0.35	0.07	**0.55**	0.32	0.06	**0.50**
		75	0.25	0.11	**0.58**	0.27	0.10	**0.57**	0.29	0.09	**0.57**	0.26	0.09	**0.53**
		76	0.21	0.10	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.46**	0.19	0.07	**0.41**
		77	0.16	0.09	**0.44**	0.20	0.09	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**
		78	0.23	0.11	**0.55**	0.19	0.09	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.44**
		79	0.27	0.12	**0.62**	0.18	0.09	**0.45**	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.08	**0.41**
		80	0.26	0.12	**0.61**	0.18	0.09	**0.44**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.08	**0.45**
		81	0.23	0.09	**0.50**	0.17	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**
		82	0.18	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.45**
		83	0.25	0.11	**0.59**	0.20	0.09	**0.47**	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.09	**0.49**
		84	0.27	0.12	**0.63**	0.20	0.08	**0.45**	0.25	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.50**
		85	0.28	0.13	**0.66**	0.18	0.08	**0.43**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.08	**0.48**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.41**	0.25	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.40**	0.24	0.05	**0.38**
		103	0.23	0.05	**0.39**	0.23	0.06	**0.40**	0.24	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.37**
		104	0.29	0.07	**0.50**	0.31	0.08	**0.56**	0.35	0.09	**0.62**	0.33	0.09	**0.59**
	基地東南側	105	0.20	0.06	**0.38**	0.21	0.07	**0.42**	0.24	0.08	**0.48**	0.22	0.07	**0.44**
		106	0.30	0.08	**0.54**	0.35	0.09	**0.62**	0.35	0.09	**0.60**	0.32	0.09	**0.58**
		107	0.25	0.08	**0.48**	0.26	0.08	**0.49**	0.29	0.07	**0.52**	0.28	0.08	**0.51**
		108	0.31	0.10	**0.60**	0.30	0.09	**0.57**	0.42	0.10	**0.72**	0.41	0.10	**0.69**
	基地西南側	109	0.37	0.10	**0.68**	0.34	0.11	**0.67**	0.27	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.49**
		110	0.18	0.05	**0.34**	0.17	0.05	**0.33**	0.17	0.05	**0.33**	0.15	0.05	**0.30**
		111	0.19	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.35**	0.19	0.06	**0.36**	0.16	0.05	**0.32**
		112	0.26	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.48**	0.25	0.06	**0.45**
		113	0.19	0.06	**0.38**	0.17	0.06	**0.34**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
		114	0.24	0.08	**0.48**	0.30	0.08	**0.53**	0.38	0.08	**0.61**	0.35	0.08	**0.58**
		115	0.29	0.05	**0.46**	0.30	0.06	**0.47**	0.35	0.06	**0.53**	0.33	0.06	**0.52**
		116	0.25	0.06	**0.43**	0.23	0.05	**0.38**	0.29	0.08	**0.52**	0.23	0.06	**0.41**
	基地西北側	117	0.23	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.36**	0.18	0.05	**0.33**
		118	0.34	0.10	**0.63**	0.29	0.07	**0.51**	0.29	0.07	**0.49**	0.28	0.06	**0.47**
		119	0.34	0.08	**0.59**	0.32	0.07	**0.52**	0.31	0.06	**0.49**	0.27	0.05	**0.42**
		120	0.42	0.10	**0.71**	0.32	0.06	**0.51**	0.32	0.05	**0.48**	0.31	0.06	**0.48**
		121	0.36	0.15	**0.80**	0.41	0.11	**0.73**	0.32	0.09	**0.60**	0.24	0.07	**0.46**
		122	0.31	0.09	**0.58**	0.30	0.09	**0.56**	0.28	0.08	**0.52**	0.23	0.06	**0.42**
		123	0.54	0.13	**0.94**	0.63	0.11	**0.96**	0.64	0.11	**0.98**	0.48	0.12	**0.83**

表 2-1-3 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)（風向：50 度風至 80 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (2)														
測點分類		測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.44**	0.15	0.08	**0.40**
		2	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.16	0.06	**0.33**
		3	0.24	0.07	**0.47**	0.24	0.07	**0.46**	0.28	0.09	**0.56**	0.40	0.08	**0.65**
		4	0.36	0.08	**0.60**	0.37	0.08	**0.61**	0.38	0.09	**0.65**	0.41	0.11	**0.73**
		5	0.41	0.09	**0.68**	0.45	0.10	**0.74**	0.47	0.12	**0.83**	0.52	0.14	**0.95**
		6	0.41	0.09	**0.69**	0.44	0.10	**0.75**	0.44	0.12	**0.79**	0.36	0.14	**0.76**
		7	0.39	0.09	**0.66**	0.41	0.10	**0.70**	0.38	0.11	**0.72**	0.29	0.12	**0.66**
		8	0.37	0.09	**0.63**	0.38	0.10	**0.68**	0.37	0.11	**0.71**	0.30	0.13	**0.69**
		9	0.32	0.08	**0.55**	0.33	0.09	**0.59**	0.32	0.10	**0.61**	0.34	0.12	**0.71**
		10	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.24	0.10	**0.54**	0.36	0.10	**0.65**
		11	0.25	0.09	**0.51**	0.27	0.09	**0.52**	0.27	0.09	**0.54**	0.24	0.09	**0.51**
	北側步道	12	0.27	0.09	**0.54**	0.29	0.08	**0.54**	0.29	0.09	**0.54**	0.32	0.09	**0.60**
		13	0.26	0.07	**0.45**	0.27	0.06	**0.46**	0.27	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.47**
		14	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.59**	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.61**
		15	0.29	0.10	**0.59**	0.28	0.09	**0.55**	0.25	0.08	**0.50**	0.29	0.09	**0.55**
		16	0.30	0.11	**0.62**	0.26	0.10	**0.56**	0.23	0.09	**0.49**	0.27	0.09	**0.55**
		17	0.30	0.11	**0.63**	0.28	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.56**	0.28	0.10	**0.58**
	東側步道	18	0.33	0.12	**0.68**	0.29	0.11	**0.62**	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.58**
		19	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.45**
		20	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.49**	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.51**
		21	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**
		22	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**
		23	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**
		24	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
		25	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.26	0.10	**0.54**
		26	0.18	0.09	**0.44**	0.17	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.44**	0.27	0.11	**0.60**
		27	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.32	0.09	**0.59**
		28	0.26	0.09	**0.52**	0.27	0.09	**0.54**	0.31	0.11	**0.64**	0.44	0.08	**0.69**
		29	0.26	0.08	**0.51**	0.31	0.08	**0.56**	0.36	0.09	**0.62**	0.42	0.08	**0.65**
		30	0.38	0.12	**0.74**	0.40	0.12	**0.75**	0.44	0.12	**0.80**	0.44	0.13	**0.83**
		31	0.39	0.09	**0.66**	0.40	0.09	**0.68**	0.40	0.10	**0.69**	0.42	0.11	**0.76**
		32	0.35	0.09	**0.63**	0.37	0.10	**0.67**	0.38	0.10	**0.69**	0.41	0.12	**0.79**
		33	0.41	0.13	**0.80**	0.47	0.14	**0.88**	0.49	0.14	**0.91**	0.51	0.14	**0.92**
		34	0.38	0.13	**0.76**	0.44	0.13	**0.84**	0.46	0.14	**0.89**	0.49	0.14	**0.92**
		35	0.49	0.13	**0.88**	0.54	0.14	**0.97**	0.52	0.15	**0.96**	0.48	0.15	**0.93**
		36	0.53	0.09	**0.81**	0.56	0.11	**0.88**	0.53	0.13	**0.92**	0.44	0.15	**0.88**
		37	0.32	0.07	**0.54**	0.33	0.08	**0.56**	0.34	0.08	**0.59**	0.36	0.09	**0.63**
		38	0.45	0.11	**0.78**	0.48	0.13	**0.86**	0.51	0.13	**0.91**	0.53	0.15	**0.98**
		39	0.40	0.12	**0.77**	0.44	0.14	**0.85**	0.46	0.14	**0.88**	0.44	0.16	**0.90**
		40	0.56	0.09	**0.82**	0.58	0.10	**0.87**	0.55	0.12	**0.93**	0.45	0.15	**0.90**
		41	0.58	0.10	**0.87**	0.58	0.11	**0.92**	0.52	0.15	**0.97**	0.36	0.15	**0.81**
		42	0.51	0.10	**0.82**	0.54	0.12	**0.89**	0.54	0.14	**0.96**	0.45	0.18	**0.98**
		43	0.41	0.11	**0.74**	0.43	0.13	**0.82**	0.45	0.15	**0.89**	0.40	0.17	**0.92**
	南側步道	44	0.53	0.12	**0.89**	0.54	0.13	**0.93**	0.49	0.16	**0.96**	0.33	0.16	**0.82**
		45	0.49	0.11	**0.83**	0.52	0.13	**0.90**	0.49	0.15	**0.94**	0.37	0.17	**0.89**
		46	0.56	0.12	**0.93**	0.56	0.13	**0.96**	0.46	0.17	**0.96**	0.32	0.15	**0.77**
		47	0.39	0.10	**0.68**	0.40	0.10	**0.70**	0.34	0.11	**0.67**	0.26	0.10	**0.55**
		48	0.41	0.09	**0.69**	0.42	0.10	**0.74**	0.41	0.12	**0.76**	0.31	0.13	**0.69**
		49	0.44	0.11	**0.76**	0.44	0.11	**0.77**	0.35	0.13	**0.73**	0.22	0.10	**0.52**
		50	0.45	0.10	**0.76**	0.46	0.11	**0.79**	0.38	0.13	**0.77**	0.25	0.11	**0.59**
		51	0.36	0.12	**0.72**	0.37	0.13	**0.76**	0.35	0.13	**0.75**	0.26	0.13	**0.65**
		52	0.32	0.10	**0.62**	0.33	0.11	**0.65**	0.30	0.10	**0.62**	0.23	0.09	**0.49**
		53	0.37	0.10	**0.67**	0.37	0.11	**0.71**	0.36	0.13	**0.74**	0.32	0.14	**0.74**
		54	0.32	0.12	**0.67**	0.30	0.13	**0.68**	0.31	0.13	**0.70**	0.29	0.13	**0.68**
		55	0.30	0.11	**0.63**	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.12	**0.66**	0.29	0.13	**0.67**
		56	0.31	0.12	**0.67**	0.33	0.12	**0.69**	0.33	0.12	**0.70**	0.31	0.13	**0.71**
		57	0.35	0.11	**0.67**	0.34	0.11	**0.67**	0.33	0.11	**0.67**	0.32	0.12	**0.70**
		58	0.35	0.10	**0.65**	0.35	0.10	**0.66**	0.33	0.11	**0.68**	0.32	0.13	**0.71**
		59	0.34	0.09	**0.61**	0.34	0.10	**0.63**	0.32	0.11	**0.65**	0.32	0.13	**0.72**
		60	0.35	0.10	**0.64**	0.35	0.10	**0.66**	0.36	0.11	**0.68**	0.36	0.13	**0.74**
		61	0.34	0.09	**0.63**	0.34	0.10	**0.65**	0.33	0.11	**0.66**	0.36	0.13	**0.74**
		62	0.28	0.10	**0.59**	0.28	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.62**	0.30	0.12	**0.67**
		63	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.10	**0.56**	0.26	0.11	**0.60**

表 2-1-4 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)（風向：50 度風至 80 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.61**	0.30	0.12	**0.66**
		65	0.24	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.52**	0.27	0.10	**0.58**
		66	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.46**	0.26	0.10	**0.58**	0.30	0.11	**0.63**
		67	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.51**	0.28	0.10	**0.57**	0.30	0.11	**0.62**
		68	0.21	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**
		69	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.10	**0.50**	0.26	0.11	**0.59**	0.30	0.11	**0.64**
		70	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.08	**0.41**	0.19	0.09	**0.46**	0.26	0.10	**0.55**
		71	0.18	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.35**
		72	0.19	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.22	0.08	**0.46**
		73	0.33	0.06	**0.51**	0.34	0.06	**0.53**	0.34	0.07	**0.54**	0.38	0.08	**0.63**
		74	0.32	0.06	**0.50**	0.32	0.06	**0.50**	0.32	0.06	**0.51**	0.34	0.06	**0.53**
		75	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**	0.24	0.09	**0.51**	0.32	0.10	**0.62**
		76	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.44**
		77	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.43**	0.26	0.09	**0.53**
		78	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**
		79	0.17	0.08	**0.40**	0.19	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.19	0.08	**0.44**
		80	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.46**	0.26	0.08	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**
		81	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.40**	0.23	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**
		82	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**
		83	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.08	**0.50**	0.28	0.08	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**
		84	0.24	0.09	**0.50**	0.26	0.08	**0.51**	0.29	0.08	**0.53**	0.26	0.09	**0.54**
		85	0.24	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.49**	0.29	0.08	**0.52**	0.26	0.09	**0.53**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.24	0.04	**0.37**	0.24	0.05	**0.38**	0.26	0.05	**0.41**	0.24	0.05	**0.38**
		103	0.22	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.38**	0.24	0.06	**0.41**
		104	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.08	**0.55**	0.36	0.09	**0.63**	0.35	0.10	**0.64**
	基地東南側	105	0.24	0.08	**0.47**	0.25	0.09	**0.52**	0.27	0.10	**0.56**	0.28	0.11	**0.60**
		106	0.34	0.09	**0.62**	0.36	0.11	**0.68**	0.37	0.10	**0.67**	0.34	0.10	**0.64**
		107	0.30	0.09	**0.57**	0.32	0.11	**0.65**	0.32	0.11	**0.64**	0.27	0.10	**0.57**
		108	0.41	0.09	**0.68**	0.40	0.10	**0.70**	0.28	0.11	**0.62**	0.20	0.08	**0.43**
	基地西南側	109	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.09	**0.55**	0.27	0.08	**0.51**	0.21	0.06	**0.38**
		110	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.14	0.06	**0.31**
		111	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.05	**0.32**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**
		112	0.24	0.06	**0.44**	0.23	0.06	**0.43**	0.25	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.45**
		113	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.05	**0.33**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.05	**0.33**
		114	0.33	0.08	**0.57**	0.29	0.08	**0.54**	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.50**
		115	0.31	0.06	**0.50**	0.26	0.06	**0.44**	0.26	0.06	**0.43**	0.23	0.05	**0.38**
		116	0.22	0.05	**0.36**	0.21	0.04	**0.34**	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.05	**0.38**
	基地西北側	117	0.17	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.33**	0.20	0.06	**0.36**	0.19	0.05	**0.35**
		118	0.28	0.06	**0.47**	0.28	0.07	**0.48**	0.32	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.53**
		119	0.28	0.05	**0.43**	0.31	0.06	**0.50**	0.36	0.07	**0.58**	0.41	0.08	**0.64**
		120	0.32	0.06	**0.51**	0.31	0.06	**0.48**	0.32	0.06	**0.50**	0.35	0.07	**0.56**
		121	0.21	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**	0.26	0.08	**0.50**	0.32	0.09	**0.60**
		122	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.45**	0.23	0.07	**0.44**	0.30	0.09	**0.57**
		123	0.41	0.12	**0.76**	0.35	0.12	**0.70**	0.29	0.12	**0.64**	0.22	0.08	**0.46**

表 2-1-5 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)（風向：90 度風至 120 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (3)														
測點分類		測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.17	0.08	**0.41**	0.19	0.10	**0.50**	0.30	0.11	**0.63**	0.26	0.11	**0.59**
		2	0.19	0.08	**0.43**	0.28	0.11	**0.61**	0.36	0.10	**0.65**	0.29	0.10	**0.59**
		3	0.55	0.09	**0.81**	0.50	0.10	**0.81**	0.41	0.11	**0.73**	0.34	0.12	**0.70**
		4	0.50	0.12	**0.87**	0.52	0.13	**0.91**	0.53	0.12	**0.89**	0.45	0.12	**0.80**
		5	0.59	0.17	**1.11**	0.48	0.18	**1.02**	0.43	0.15	**0.88**	0.46	0.15	**0.90**
		6	0.26	0.12	**0.62**	0.27	0.10	**0.58**	0.30	0.09	**0.58**	0.26	0.10	**0.55**
		7	0.26	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.59**	0.30	0.11	**0.62**
		8	0.28	0.11	**0.61**	0.32	0.10	**0.63**	0.28	0.11	**0.60**	0.32	0.12	**0.67**
		9	0.32	0.13	**0.72**	0.29	0.11	**0.62**	0.32	0.09	**0.59**	0.29	0.10	**0.58**
		10	0.43	0.11	**0.77**	0.39	0.14	**0.81**	0.26	0.12	**0.63**	0.24	0.12	**0.60**
		11	0.33	0.11	**0.67**	0.41	0.11	**0.73**	0.38	0.12	**0.73**	0.31	0.13	**0.68**
	北側步道	12	0.34	0.10	**0.65**	0.37	0.11	**0.69**	0.38	0.10	**0.69**	0.31	0.11	**0.64**
		13	0.29	0.08	**0.52**	0.35	0.08	**0.59**	0.35	0.08	**0.59**	0.29	0.08	**0.54**
		14	0.31	0.12	**0.67**	0.32	0.12	**0.69**	0.36	0.12	**0.72**	0.28	0.12	**0.63**
		15	0.30	0.10	**0.59**	0.28	0.10	**0.58**	0.31	0.10	**0.61**	0.27	0.10	**0.58**
		16	0.30	0.10	**0.59**	0.29	0.11	**0.61**	0.26	0.09	**0.53**	0.23	0.09	**0.48**
		17	0.32	0.11	**0.65**	0.33	0.12	**0.68**	0.29	0.11	**0.61**	0.25	0.09	**0.53**
	東側步道	18	0.29	0.11	**0.64**	0.29	0.12	**0.64**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.54**
		19	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**
		20	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.54**	0.29	0.10	**0.60**	0.28	0.10	**0.59**
		21	0.20	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.42**	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.55**
		22	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.10	**0.57**
		23	0.21	0.09	**0.48**	0.30	0.12	**0.66**	0.38	0.11	**0.70**	0.34	0.11	**0.67**
		24	0.23	0.09	**0.49**	0.28	0.10	**0.58**	0.34	0.08	**0.59**	0.28	0.09	**0.54**
		25	0.38	0.11	**0.71**	0.45	0.10	**0.77**	0.44	0.11	**0.77**	0.31	0.11	**0.66**
		26	0.41	0.12	**0.76**	0.43	0.12	**0.79**	0.36	0.13	**0.74**	0.27	0.12	**0.64**
		27	0.44	0.10	**0.74**	0.46	0.10	**0.76**	0.42	0.10	**0.73**	0.31	0.11	**0.64**
		28	0.56	0.09	**0.83**	0.50	0.11	**0.84**	0.42	0.11	**0.77**	0.35	0.13	**0.73**
		29	0.51	0.10	**0.81**	0.43	0.12	**0.77**	0.38	0.12	**0.73**	0.32	0.12	**0.68**
		30	0.49	0.14	**0.91**	0.49	0.15	**0.93**	0.52	0.15	**0.98**	0.45	0.15	**0.90**
		31	0.48	0.13	**0.86**	0.50	0.12	**0.87**	0.52	0.11	**0.85**	0.44	0.11	**0.78**
		32	0.47	0.13	**0.87**	0.49	0.12	**0.85**	0.52	0.10	**0.83**	0.47	0.10	**0.77**
		33	0.59	0.14	**1.01**	0.57	0.14	**1.00**	0.56	0.13	**0.96**	0.46	0.14	**0.89**
		34	0.58	0.15	**1.03**	0.55	0.15	**1.00**	0.50	0.15	**0.95**	0.39	0.14	**0.82**
		35	0.52	0.18	**1.05**	0.40	0.17	**0.92**	0.36	0.15	**0.81**	0.29	0.13	**0.66**
		36	0.41	0.15	**0.86**	0.32	0.11	**0.64**	0.33	0.09	**0.62**	0.35	0.10	**0.65**
		37	0.42	0.11	**0.74**	0.40	0.11	**0.75**	0.38	0.11	**0.70**	0.33	0.10	**0.63**
		38	0.57	0.19	**1.15**	0.45	0.19	**1.02**	0.43	0.16	**0.90**	0.45	0.15	**0.89**
		39	0.42	0.18	**0.95**	0.30	0.15	**0.75**	0.29	0.13	**0.68**	0.33	0.14	**0.75**
		40	0.38	0.13	**0.78**	0.30	0.08	**0.56**	0.32	0.08	**0.56**	0.34	0.10	**0.64**
		41	0.29	0.10	**0.59**	0.27	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.51**	0.26	0.08	**0.49**
		42	0.31	0.17	**0.81**	0.23	0.11	**0.57**	0.23	0.10	**0.53**	0.24	0.11	**0.57**
		43	0.28	0.17	**0.79**	0.21	0.12	**0.55**	0.21	0.10	**0.52**	0.20	0.11	**0.52**
	南側步道	44	0.26	0.11	**0.58**	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.09	**0.52**
		45	0.26	0.14	**0.68**	0.24	0.12	**0.60**	0.27	0.12	**0.62**	0.22	0.11	**0.55**
		46	0.31	0.13	**0.71**	0.31	0.12	**0.68**	0.31	0.13	**0.68**	0.29	0.12	**0.65**
		47	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.47**
		48	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.59**	0.28	0.10	**0.59**
		49	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.09	**0.53**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.10	**0.51**
		50	0.29	0.12	**0.64**	0.30	0.11	**0.64**	0.21	0.10	**0.50**	0.27	0.12	**0.62**
		51	0.26	0.13	**0.65**	0.31	0.12	**0.67**	0.22	0.11	**0.56**	0.26	0.14	**0.67**
		52	0.25	0.09	**0.52**	0.28	0.09	**0.54**	0.21	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**
		53	0.29	0.13	**0.67**	0.35	0.12	**0.69**	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.13	**0.70**
		54	0.30	0.12	**0.67**	0.37	0.12	**0.72**	0.28	0.12	**0.65**	0.36	0.15	**0.80**
		55	0.30	0.12	**0.66**	0.30	0.11	**0.65**	0.32	0.12	**0.68**	0.35	0.13	**0.74**
		56	0.28	0.11	**0.62**	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.63**	0.29	0.11	**0.63**
		57	0.32	0.12	**0.69**	0.27	0.10	**0.57**	0.32	0.12	**0.69**	0.35	0.13	**0.74**
		58	0.32	0.13	**0.70**	0.32	0.11	**0.66**	0.30	0.11	**0.64**	0.29	0.12	**0.66**
		59	0.29	0.12	**0.66**	0.28	0.10	**0.59**	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.11	**0.58**
		60	0.33	0.13	**0.71**	0.33	0.11	**0.66**	0.33	0.11	**0.66**	0.30	0.11	**0.64**
		61	0.34	0.14	**0.75**	0.33	0.11	**0.67**	0.33	0.10	**0.64**	0.30	0.11	**0.62**
		62	0.30	0.14	**0.71**	0.28	0.12	**0.63**	0.28	0.12	**0.64**	0.25	0.12	**0.62**
		63	0.28	0.12	**0.65**	0.27	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.63**	0.24	0.10	**0.56**

表 2-1-6 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)															
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.31	0.14	**0.73**	0.28	0.12	**0.65**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.11	**0.56**
		65	0.33	0.13	**0.71**	0.28	0.11	**0.62**	0.31	0.10	**0.60**	0.24	0.09	**0.52**
		66	0.39	0.15	**0.83**	0.29	0.13	**0.67**	0.32	0.11	**0.66**	0.22	0.09	**0.51**
		67	0.37	0.14	**0.79**	0.29	0.13	**0.69**	0.27	0.10	**0.56**	0.23	0.10	**0.53**
		68	0.26	0.11	**0.60**	0.25	0.11	**0.60**	0.23	0.10	**0.52**	0.20	0.09	**0.48**
		69	0.37	0.14	**0.81**	0.33	0.15	**0.77**	0.26	0.11	**0.60**	0.23	0.11	**0.56**
		70	0.36	0.12	**0.71**	0.32	0.13	**0.71**	0.21	0.10	**0.50**	0.19	0.10	**0.48**
		71	0.27	0.08	**0.52**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.39**
		72	0.30	0.10	**0.61**	0.27	0.11	**0.59**	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.08	**0.44**
		73	0.48	0.09	**0.75**	0.43	0.09	**0.71**	0.36	0.08	**0.59**	0.36	0.08	**0.60**
		74	0.43	0.07	**0.64**	0.41	0.08	**0.65**	0.34	0.07	**0.55**	0.33	0.07	**0.56**
		75	0.44	0.11	**0.75**	0.40	0.13	**0.80**	0.27	0.12	**0.62**	0.25	0.11	**0.59**
		76	0.32	0.08	**0.55**	0.31	0.09	**0.58**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.49**
		77	0.40	0.09	**0.67**	0.37	0.11	**0.70**	0.30	0.12	**0.66**	0.24	0.12	**0.60**
		78	0.34	0.09	**0.62**	0.33	0.10	**0.63**	0.26	0.11	**0.58**	0.22	0.11	**0.54**
		79	0.32	0.09	**0.60**	0.31	0.09	**0.59**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.52**
		80	0.34	0.10	**0.64**	0.37	0.10	**0.66**	0.29	0.11	**0.62**	0.26	0.11	**0.59**
		81	0.30	0.08	**0.55**	0.33	0.08	**0.58**	0.28	0.09	**0.56**	0.23	0.09	**0.51**
		82	0.37	0.10	**0.67**	0.39	0.10	**0.69**	0.34	0.12	**0.70**	0.27	0.12	**0.63**
		83	0.33	0.10	**0.63**	0.39	0.10	**0.68**	0.37	0.11	**0.70**	0.31	0.12	**0.65**
		84	0.32	0.09	**0.60**	0.37	0.10	**0.66**	0.36	0.10	**0.67**	0.29	0.11	**0.61**
		85	0.34	0.09	**0.62**	0.38	0.10	**0.67**	0.35	0.11	**0.66**	0.29	0.11	**0.62**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.41**	0.25	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.40**	0.25	0.05	**0.40**
		103	0.29	0.07	**0.50**	0.29	0.08	**0.52**	0.29	0.08	**0.52**	0.26	0.07	**0.46**
		104	0.44	0.11	**0.76**	0.37	0.11	**0.69**	0.37	0.10	**0.68**	0.35	0.11	**0.66**
	基地東南側	105	0.35	0.10	**0.66**	0.35	0.10	**0.63**	0.34	0.09	**0.62**	0.31	0.09	**0.57**
		106	0.39	0.11	**0.72**	0.38	0.10	**0.69**	0.38	0.10	**0.67**	0.36	0.09	**0.64**
		107	0.29	0.11	**0.61**	0.27	0.10	**0.57**	0.28	0.10	**0.57**	0.24	0.07	**0.45**
		108	0.21	0.07	**0.41**	0.19	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.34**	0.18	0.06	**0.36**
	基地西南側	109	0.23	0.06	**0.42**	0.25	0.08	**0.48**	0.20	0.05	**0.36**	0.22	0.07	**0.42**
		110	0.16	0.06	**0.32**	0.17	0.07	**0.37**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.39**
		111	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.35**
		112	0.26	0.07	**0.48**	0.23	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.45**	0.23	0.07	**0.43**
		113	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.06	**0.38**	0.23	0.08	**0.48**
		114	0.28	0.09	**0.56**	0.23	0.09	**0.48**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.35**
		115	0.26	0.06	**0.44**	0.25	0.06	**0.43**	0.28	0.07	**0.47**	0.25	0.06	**0.44**
		116	0.26	0.06	**0.45**	0.26	0.06	**0.45**	0.26	0.07	**0.47**	0.24	0.05	**0.40**
	基地西北側	117	0.24	0.06	**0.42**	0.23	0.07	**0.42**	0.19	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.36**
		118	0.35	0.08	**0.58**	0.36	0.08	**0.60**	0.34	0.08	**0.59**	0.32	0.08	**0.55**
		119	0.47	0.08	**0.70**	0.44	0.09	**0.70**	0.39	0.08	**0.62**	0.34	0.07	**0.55**
		120	0.40	0.08	**0.64**	0.39	0.08	**0.64**	0.42	0.07	**0.63**	0.37	0.07	**0.58**
		121	0.37	0.10	**0.68**	0.36	0.11	**0.68**	0.31	0.10	**0.61**	0.28	0.09	**0.56**
		122	0.34	0.10	**0.63**	0.36	0.11	**0.68**	0.31	0.10	**0.62**	0.31	0.10	**0.62**
		123	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.08	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**

表 2-1-7 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (4)															
測點分類		測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.24	0.11	**0.56**	0.27	0.10	**0.58**	0.18	0.09	**0.44**	0.29	0.12	**0.63**
		2	0.28	0.10	**0.59**	0.31	0.11	**0.63**	0.22	0.09	**0.50**	0.29	0.10	**0.60**
		3	0.34	0.12	**0.71**	0.35	0.12	**0.71**	0.27	0.12	**0.64**	0.24	0.11	**0.56**
		4	0.34	0.13	**0.73**	0.30	0.12	**0.66**	0.24	0.12	**0.59**	0.23	0.10	**0.54**
		5	0.39	0.14	**0.80**	0.29	0.12	**0.65**	0.26	0.11	**0.60**	0.32	0.13	**0.70**
		6	0.31	0.11	**0.65**	0.33	0.11	**0.66**	0.28	0.11	**0.60**	0.48	0.16	**0.96**
		7	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.11	**0.58**	0.31	0.14	**0.72**	0.57	0.16	**1.05**
		8	0.26	0.11	**0.59**	0.32	0.14	**0.73**	0.51	0.15	**0.95**	0.57	0.13	**0.97**
		9	0.34	0.14	**0.74**	0.55	0.14	**0.96**	0.60	0.12	**0.95**	0.48	0.15	**0.92**
		10	0.19	0.10	**0.48**	0.26	0.13	**0.64**	0.41	0.15	**0.87**	0.40	0.15	**0.84**
		11	0.27	0.12	**0.64**	0.22	0.10	**0.50**	0.29	0.12	**0.66**	0.32	0.13	**0.72**
	北側步道	12	0.30	0.11	**0.64**	0.24	0.09	**0.52**	0.29	0.11	**0.63**	0.28	0.11	**0.61**
		13	0.28	0.09	**0.54**	0.22	0.07	**0.43**	0.26	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.50**
		14	0.29	0.13	**0.67**	0.25	0.11	**0.56**	0.27	0.12	**0.64**	0.30	0.13	**0.69**
		15	0.25	0.11	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**	0.22	0.09	**0.50**	0.29	0.11	**0.61**
		16	0.20	0.07	**0.42**	0.25	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.44**	0.27	0.10	**0.58**
		17	0.26	0.09	**0.54**	0.27	0.10	**0.56**	0.26	0.09	**0.53**	0.33	0.11	**0.66**
	東側步道	18	0.26	0.10	**0.56**	0.30	0.11	**0.64**	0.28	0.11	**0.60**	0.38	0.12	**0.74**
		19	0.24	0.09	**0.53**	0.31	0.11	**0.64**	0.26	0.09	**0.54**	0.35	0.10	**0.65**
		20	0.26	0.10	**0.54**	0.28	0.10	**0.58**	0.23	0.08	**0.49**	0.31	0.11	**0.63**
		21	0.23	0.10	**0.52**	0.28	0.10	**0.58**	0.20	0.08	**0.45**	0.29	0.10	**0.59**
		22	0.25	0.10	**0.57**	0.31	0.11	**0.64**	0.25	0.10	**0.54**	0.29	0.11	**0.62**
		23	0.30	0.12	**0.65**	0.36	0.12	**0.71**	0.28	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.59**
		24	0.26	0.11	**0.57**	0.32	0.11	**0.64**	0.26	0.10	**0.56**	0.22	0.08	**0.47**
		25	0.32	0.13	**0.70**	0.35	0.13	**0.74**	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.11	**0.58**
		26	0.29	0.13	**0.69**	0.30	0.13	**0.70**	0.24	0.12	**0.60**	0.21	0.11	**0.55**
		27	0.32	0.13	**0.71**	0.38	0.13	**0.76**	0.30	0.13	**0.69**	0.22	0.10	**0.52**
		28	0.37	0.13	**0.76**	0.39	0.13	**0.78**	0.31	0.13	**0.71**	0.23	0.11	**0.55**
		29	0.32	0.12	**0.68**	0.35	0.12	**0.71**	0.29	0.12	**0.66**	0.21	0.10	**0.50**
		30	0.38	0.16	**0.85**	0.38	0.16	**0.84**	0.32	0.16	**0.78**	0.25	0.13	**0.63**
		31	0.35	0.12	**0.71**	0.32	0.11	**0.65**	0.29	0.11	**0.61**	0.26	0.10	**0.57**
		32	0.37	0.11	**0.71**	0.34	0.11	**0.66**	0.30	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.58**
		33	0.34	0.14	**0.76**	0.30	0.12	**0.66**	0.30	0.12	**0.67**	0.28	0.11	**0.62**
		34	0.31	0.13	**0.71**	0.29	0.12	**0.66**	0.29	0.12	**0.66**	0.29	0.12	**0.64**
		35	0.23	0.11	**0.56**	0.23	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.55**	0.32	0.12	**0.68**
		36	0.31	0.08	**0.57**	0.29	0.07	**0.50**	0.29	0.07	**0.50**	0.33	0.08	**0.57**
		37	0.28	0.09	**0.55**	0.26	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.48**	0.27	0.08	**0.50**
		38	0.37	0.14	**0.80**	0.31	0.13	**0.69**	0.27	0.12	**0.62**	0.33	0.12	**0.70**
		39	0.31	0.13	**0.70**	0.27	0.12	**0.62**	0.26	0.11	**0.60**	0.30	0.13	**0.68**
		40	0.35	0.10	**0.64**	0.33	0.09	**0.60**	0.35	0.09	**0.61**	0.32	0.08	**0.56**
		41	0.26	0.07	**0.49**	0.30	0.10	**0.60**	0.32	0.10	**0.63**	0.35	0.11	**0.68**
		42	0.24	0.11	**0.58**	0.28	0.12	**0.64**	0.31	0.12	**0.66**	0.36	0.13	**0.75**
		43	0.20	0.11	**0.52**	0.26	0.12	**0.63**	0.27	0.12	**0.63**	0.33	0.16	**0.80**
	南側步道	44	0.25	0.10	**0.54**	0.28	0.11	**0.63**	0.29	0.12	**0.64**	0.29	0.12	**0.64**
		45	0.25	0.13	**0.63**	0.36	0.13	**0.75**	0.32	0.13	**0.71**	0.43	0.18	**0.96**
		46	0.30	0.13	**0.68**	0.35	0.14	**0.77**	0.34	0.14	**0.76**	0.35	0.15	**0.80**
		47	0.24	0.08	**0.48**	0.26	0.08	**0.50**	0.24	0.08	**0.47**	0.34	0.13	**0.73**
		48	0.31	0.11	**0.64**	0.28	0.11	**0.62**	0.27	0.12	**0.62**	0.54	0.18	**1.09**
		49	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.49**	0.38	0.15	**0.84**
		50	0.22	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.54**	0.30	0.13	**0.69**	0.54	0.17	**1.04**
		51	0.22	0.12	**0.58**	0.31	0.15	**0.75**	0.45	0.16	**0.94**	0.54	0.16	**1.03**
		52	0.24	0.09	**0.51**	0.35	0.12	**0.69**	0.43	0.13	**0.82**	0.39	0.12	**0.76**
		53	0.33	0.14	**0.76**	0.50	0.16	**0.98**	0.61	0.15	**1.07**	0.57	0.15	**1.03**
		54	0.51	0.16	**0.99**	0.63	0.16	**1.10**	0.60	0.14	**1.01**	0.55	0.17	**1.07**
		55	0.40	0.13	**0.79**	0.53	0.14	**0.96**	0.59	0.13	**0.97**	0.45	0.18	**0.97**
		56	0.30	0.11	**0.65**	0.38	0.14	**0.80**	0.34	0.14	**0.75**	0.29	0.12	**0.64**
		57	0.40	0.14	**0.81**	0.48	0.13	**0.86**	0.47	0.12	**0.84**	0.36	0.13	**0.76**
		58	0.43	0.14	**0.85**	0.57	0.13	**0.97**	0.54	0.12	**0.91**	0.41	0.15	**0.86**
		59	0.32	0.13	**0.72**	0.46	0.14	**0.89**	0.49	0.13	**0.86**	0.41	0.14	**0.82**
		60	0.45	0.15	**0.90**	0.61	0.14	**1.05**	0.59	0.13	**0.97**	0.47	0.15	**0.93**
		61	0.43	0.15	**0.87**	0.62	0.14	**1.04**	0.61	0.13	**0.99**	0.46	0.15	**0.91**
		62	0.41	0.16	**0.88**	0.56	0.15	**1.00**	0.53	0.14	**0.94**	0.35	0.16	**0.83**
		63	0.26	0.11	**0.57**	0.34	0.13	**0.73**	0.34	0.12	**0.71**	0.28	0.11	**0.60**

表 2-1-8 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.32	0.15	**0.76**	0.54	0.15	**0.99**	0.57	0.13	**0.96**	0.41	0.15	**0.85**
		65	0.27	0.12	**0.62**	0.45	0.16	**0.92**	0.48	0.14	**0.91**	0.32	0.13	**0.70**
		66	0.26	0.11	**0.59**	0.33	0.12	**0.70**	0.29	0.12	**0.65**	0.31	0.11	**0.65**
		67	0.23	0.11	**0.56**	0.43	0.14	**0.85**	0.49	0.12	**0.86**	0.39	0.13	**0.79**
		68	0.24	0.12	**0.59**	0.44	0.15	**0.91**	0.48	0.14	**0.91**	0.41	0.12	**0.77**
		69	0.22	0.10	**0.53**	0.35	0.16	**0.84**	0.49	0.15	**0.95**	0.42	0.16	**0.89**
		70	0.19	0.09	**0.46**	0.31	0.14	**0.72**	0.41	0.13	**0.81**	0.34	0.13	**0.72**
		71	0.19	0.07	**0.40**	0.25	0.10	**0.54**	0.28	0.10	**0.59**	0.28	0.07	**0.50**
		72	0.21	0.09	**0.48**	0.28	0.12	**0.64**	0.28	0.11	**0.61**	0.32	0.10	**0.62**
		73	0.36	0.07	**0.59**	0.38	0.10	**0.68**	0.48	0.11	**0.82**	0.48	0.10	**0.78**
		74	0.33	0.07	**0.53**	0.39	0.09	**0.65**	0.43	0.09	**0.69**	0.38	0.07	**0.60**
		75	0.22	0.10	**0.51**	0.32	0.14	**0.75**	0.46	0.15	**0.90**	0.41	0.14	**0.83**
		76	0.18	0.08	**0.43**	0.23	0.11	**0.54**	0.33	0.12	**0.70**	0.29	0.11	**0.62**
		77	0.20	0.10	**0.51**	0.19	0.10	**0.49**	0.32	0.12	**0.69**	0.31	0.12	**0.67**
		78	0.20	0.09	**0.47**	0.23	0.11	**0.56**	0.31	0.13	**0.69**	0.27	0.10	**0.58**
		79	0.23	0.09	**0.49**	0.25	0.11	**0.58**	0.25	0.11	**0.58**	0.22	0.09	**0.49**
		80	0.25	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.56**	0.30	0.11	**0.64**	0.27	0.09	**0.54**
		81	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.46**	0.27	0.11	**0.61**	0.25	0.09	**0.53**
		82	0.23	0.11	**0.57**	0.17	0.09	**0.45**	0.29	0.12	**0.66**	0.30	0.12	**0.67**
		83	0.28	0.11	**0.62**	0.22	0.10	**0.52**	0.33	0.14	**0.73**	0.31	0.13	**0.69**
		84	0.27	0.11	**0.59**	0.22	0.09	**0.50**	0.29	0.13	**0.69**	0.27	0.12	**0.63**
		85	0.28	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.57**	0.30	0.13	**0.68**	0.29	0.10	**0.60**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.40**	0.27	0.06	**0.44**	0.27	0.05	**0.43**	0.25	0.05	**0.38**
		103	0.27	0.07	**0.49**	0.31	0.09	**0.57**	0.29	0.09	**0.56**	0.25	0.07	**0.45**
		104	0.38	0.11	**0.71**	0.40	0.12	**0.76**	0.35	0.11	**0.68**	0.38	0.12	**0.74**
	基地東南側	105	0.31	0.09	**0.57**	0.29	0.09	**0.56**	0.25	0.09	**0.51**	0.28	0.10	**0.59**
		106	0.32	0.08	**0.56**	0.30	0.07	**0.50**	0.30	0.07	**0.51**	0.28	0.07	**0.49**
		107	0.25	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.41**
		108	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.41**
	基地西南側	109	0.26	0.08	**0.51**	0.35	0.10	**0.64**	0.36	0.10	**0.65**	0.33	0.10	**0.63**
		110	0.20	0.06	**0.38**	0.23	0.06	**0.40**	0.24	0.06	**0.43**	0.23	0.08	**0.46**
		111	0.19	0.06	**0.39**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.36**
		112	0.24	0.07	**0.45**	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.50**
		113	0.31	0.09	**0.59**	0.28	0.10	**0.59**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**
		114	0.16	0.05	**0.32**	0.22	0.08	**0.45**	0.25	0.08	**0.47**	0.25	0.07	**0.46**
		115	0.25	0.06	**0.43**	0.33	0.07	**0.53**	0.40	0.06	**0.58**	0.42	0.05	**0.56**
		116	0.26	0.06	**0.45**	0.28	0.08	**0.51**	0.30	0.07	**0.52**	0.33	0.07	**0.54**
	基地西北側	117	0.21	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.39**	0.23	0.07	**0.46**	0.23	0.06	**0.43**
		118	0.31	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.55**	0.30	0.07	**0.51**
		119	0.34	0.07	**0.56**	0.32	0.07	**0.52**	0.34	0.09	**0.61**	0.32	0.07	**0.52**
		120	0.37	0.07	**0.59**	0.33	0.06	**0.52**	0.35	0.08	**0.58**	0.34	0.07	**0.55**
		121	0.28	0.09	**0.54**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.45**
		122	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.08	**0.50**	0.23	0.06	**0.43**	0.31	0.09	**0.59**
		123	0.24	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.48**	0.22	0.07	**0.43**	0.31	0.08	**0.56**

表 2-1-9 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (5)														
測點分類		測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.32	0.11	**0.64**	0.32	0.10	**0.62**	0.23	0.09	**0.49**	0.30	0.11	**0.63**
		2	0.33	0.11	**0.65**	0.35	0.11	**0.67**	0.27	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.57**
		3	0.33	0.12	**0.70**	0.43	0.14	**0.85**	0.47	0.13	**0.85**	0.44	0.12	**0.82**
		4	0.28	0.13	**0.68**	0.41	0.15	**0.86**	0.50	0.15	**0.96**	0.54	0.15	**0.98**
		5	0.43	0.16	**0.91**	0.47	0.17	**0.99**	0.52	0.17	**1.03**	0.51	0.16	**1.00**
		6	0.52	0.17	**1.03**	0.45	0.16	**0.91**	0.39	0.14	**0.82**	0.33	0.10	**0.63**
		7	0.51	0.16	**1.00**	0.39	0.14	**0.81**	0.35	0.14	**0.76**	0.26	0.10	**0.55**
		8	0.40	0.15	**0.86**	0.32	0.12	**0.68**	0.31	0.13	**0.70**	0.26	0.09	**0.55**
		9	0.30	0.11	**0.64**	0.30	0.09	**0.58**	0.28	0.09	**0.55**	0.30	0.10	**0.59**
		10	0.34	0.12	**0.70**	0.34	0.10	**0.65**	0.24	0.10	**0.54**	0.31	0.13	**0.70**
		11	0.31	0.12	**0.65**	0.28	0.11	**0.60**	0.21	0.09	**0.48**	0.30	0.13	**0.68**
	北側步道	12	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.49**	0.34	0.12	**0.69**
		13	0.24	0.07	**0.45**	0.22	0.06	**0.40**	0.20	0.06	**0.37**	0.25	0.08	**0.48**
		14	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.56**	0.34	0.14	**0.76**
		15	0.29	0.10	**0.59**	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.52**	0.33	0.11	**0.66**
		16	0.31	0.10	**0.61**	0.30	0.10	**0.60**	0.31	0.10	**0.63**	0.31	0.10	**0.62**
		17	0.36	0.11	**0.70**	0.35	0.12	**0.70**	0.34	0.12	**0.68**	0.34	0.11	**0.69**
	東側步道	18	0.40	0.12	**0.77**	0.40	0.12	**0.76**	0.32	0.12	**0.67**	0.37	0.13	**0.76**
		19	0.40	0.10	**0.69**	0.41	0.10	**0.70**	0.35	0.09	**0.62**	0.34	0.09	**0.62**
		20	0.32	0.11	**0.63**	0.30	0.10	**0.60**	0.28	0.10	**0.58**	0.35	0.11	**0.68**
		21	0.31	0.09	**0.60**	0.30	0.09	**0.58**	0.24	0.08	**0.50**	0.31	0.10	**0.60**
		22	0.34	0.11	**0.68**	0.34	0.11	**0.67**	0.27	0.10	**0.56**	0.32	0.11	**0.65**
		23	0.33	0.11	**0.67**	0.38	0.12	**0.73**	0.33	0.11	**0.67**	0.25	0.10	**0.55**
		24	0.28	0.09	**0.55**	0.33	0.10	**0.63**	0.31	0.10	**0.60**	0.21	0.09	**0.48**
		25	0.33	0.13	**0.71**	0.41	0.14	**0.82**	0.39	0.13	**0.77**	0.29	0.12	**0.65**
		26	0.28	0.13	**0.67**	0.35	0.14	**0.78**	0.34	0.14	**0.75**	0.27	0.13	**0.65**
		27	0.26	0.11	**0.60**	0.38	0.13	**0.77**	0.40	0.12	**0.77**	0.37	0.12	**0.74**
		28	0.28	0.12	**0.65**	0.41	0.14	**0.83**	0.46	0.13	**0.87**	0.47	0.13	**0.85**
		29	0.21	0.09	**0.48**	0.32	0.12	**0.68**	0.41	0.13	**0.78**	0.44	0.13	**0.82**
		30	0.23	0.12	**0.58**	0.34	0.15	**0.81**	0.49	0.17	**1.02**	0.57	0.19	**1.13**
		31	0.26	0.10	**0.55**	0.28	0.12	**0.63**	0.44	0.14	**0.87**	0.52	0.16	**1.01**
		32	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.09	**0.52**	0.39	0.13	**0.80**	0.48	0.17	**0.98**
		33	0.26	0.10	**0.57**	0.23	0.09	**0.50**	0.36	0.13	**0.75**	0.48	0.16	**0.96**
		34	0.28	0.11	**0.63**	0.28	0.12	**0.63**	0.42	0.15	**0.88**	0.52	0.18	**1.05**
		35	0.29	0.12	**0.66**	0.34	0.14	**0.76**	0.50	0.16	**0.98**	0.59	0.17	**1.12**
		36	0.33	0.09	**0.59**	0.38	0.10	**0.68**	0.48	0.12	**0.84**	0.54	0.13	**0.93**
		37	0.28	0.09	**0.55**	0.32	0.10	**0.62**	0.36	0.11	**0.70**	0.38	0.11	**0.72**
		38	0.38	0.15	**0.84**	0.43	0.16	**0.91**	0.51	0.16	**0.99**	0.53	0.16	**1.02**
		39	0.38	0.15	**0.82**	0.40	0.16	**0.86**	0.43	0.16	**0.91**	0.42	0.15	**0.88**
		40	0.33	0.08	**0.57**	0.36	0.09	**0.61**	0.38	0.09	**0.66**	0.39	0.10	**0.70**
		41	0.42	0.13	**0.82**	0.46	0.13	**0.86**	0.48	0.14	**0.92**	0.45	0.14	**0.88**
		42	0.45	0.16	**0.93**	0.48	0.16	**0.97**	0.50	0.17	**1.01**	0.45	0.16	**0.93**
		43	0.43	0.19	**1.00**	0.42	0.20	**1.01**	0.39	0.19	**0.97**	0.33	0.15	**0.79**
	南側步道	44	0.35	0.14	**0.78**	0.34	0.14	**0.76**	0.33	0.14	**0.74**	0.29	0.12	**0.65**
		45	0.53	0.19	**1.11**	0.48	0.19	**1.05**	0.42	0.18	**0.97**	0.33	0.14	**0.76**
		46	0.48	0.18	**1.02**	0.47	0.17	**0.99**	0.45	0.18	**0.98**	0.40	0.16	**0.87**
		47	0.45	0.15	**0.90**	0.40	0.14	**0.81**	0.36	0.13	**0.76**	0.30	0.10	**0.61**
		48	0.56	0.18	**1.12**	0.46	0.16	**0.95**	0.40	0.16	**0.87**	0.31	0.12	**0.65**
		49	0.48	0.15	**0.91**	0.43	0.14	**0.86**	0.38	0.15	**0.82**	0.29	0.11	**0.62**
		50	0.51	0.16	**0.97**	0.43	0.15	**0.87**	0.38	0.14	**0.81**	0.31	0.11	**0.66**
		51	0.40	0.18	**0.95**	0.30	0.15	**0.74**	0.30	0.15	**0.77**	0.25	0.12	**0.60**
		52	0.32	0.12	**0.68**	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.09	**0.52**
		53	0.35	0.16	**0.83**	0.29	0.12	**0.65**	0.29	0.12	**0.65**	0.28	0.11	**0.61**
		54	0.31	0.15	**0.76**	0.27	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.63**	0.30	0.12	**0.65**
		55	0.27	0.12	**0.63**	0.26	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.61**
		56	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.09	**0.53**	0.29	0.11	**0.62**	0.31	0.12	**0.67**
		57	0.29	0.11	**0.62**	0.28	0.10	**0.59**	0.31	0.12	**0.65**	0.33	0.12	**0.70**
		58	0.27	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.62**
		59	0.27	0.11	**0.61**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.51**
		60	0.30	0.12	**0.65**	0.30	0.11	**0.62**	0.31	0.11	**0.63**	0.31	0.11	**0.63**
		61	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.11	**0.63**	0.29	0.11	**0.61**	0.32	0.11	**0.66**
		62	0.24	0.11	**0.58**	0.23	0.11	**0.57**	0.23	0.11	**0.56**	0.29	0.13	**0.69**
		63	0.26	0.10	**0.57**	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.57**	0.36	0.14	**0.77**

表 2-1-10 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.30	0.12	**0.66**	0.29	0.11	**0.63**	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.62**
		65	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.10	**0.53**	0.36	0.15	**0.81**
		66	0.32	0.11	**0.64**	0.28	0.10	**0.58**	0.31	0.11	**0.65**	0.43	0.16	**0.90**
		67	0.30	0.11	**0.64**	0.29	0.10	**0.59**	0.26	0.10	**0.55**	0.30	0.13	**0.68**
		68	0.37	0.12	**0.72**	0.34	0.11	**0.68**	0.27	0.12	**0.63**	0.32	0.14	**0.75**
		69	0.33	0.13	**0.73**	0.33	0.12	**0.68**	0.27	0.11	**0.61**	0.29	0.13	**0.69**
		70	0.28	0.11	**0.60**	0.26	0.09	**0.54**	0.22	0.09	**0.49**	0.29	0.13	**0.68**
		71	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**	0.24	0.09	**0.52**
		72	0.32	0.08	**0.57**	0.31	0.09	**0.58**	0.27	0.10	**0.59**	0.41	0.16	**0.88**
		73	0.48	0.09	**0.75**	0.51	0.09	**0.77**	0.38	0.10	**0.67**	0.50	0.14	**0.92**
		74	0.37	0.06	**0.56**	0.37	0.06	**0.54**	0.31	0.06	**0.49**	0.38	0.08	**0.62**
		75	0.36	0.11	**0.70**	0.33	0.10	**0.64**	0.26	0.10	**0.56**	0.36	0.14	**0.77**
		76	0.25	0.09	**0.53**	0.22	0.08	**0.47**	0.18	0.08	**0.41**	0.26	0.11	**0.59**
		77	0.28	0.10	**0.58**	0.25	0.09	**0.52**	0.20	0.08	**0.44**	0.27	0.11	**0.61**
		78	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.43**	0.28	0.11	**0.62**
		79	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**	0.18	0.07	**0.40**	0.30	0.15	**0.74**
		80	0.24	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.45**	0.32	0.12	**0.69**
		81	0.23	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**	0.28	0.10	**0.60**
		82	0.28	0.11	**0.59**	0.25	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.44**	0.28	0.12	**0.63**
		83	0.29	0.11	**0.60**	0.24	0.09	**0.52**	0.23	0.08	**0.48**	0.33	0.13	**0.72**
		84	0.24	0.10	**0.54**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.48**	0.33	0.13	**0.73**
		85	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.08	**0.47**	0.35	0.14	**0.76**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.41**	0.25	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.40**	0.26	0.05	**0.40**
		103	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.06	**0.40**	0.25	0.06	**0.43**	0.26	0.07	**0.48**
		104	0.36	0.11	**0.70**	0.29	0.08	**0.52**	0.31	0.08	**0.55**	0.30	0.08	**0.54**
	基地東南側	105	0.24	0.09	**0.50**	0.20	0.06	**0.38**	0.22	0.07	**0.42**	0.25	0.08	**0.50**
		106	0.26	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.44**	0.29	0.07	**0.50**	0.36	0.08	**0.61**
		107	0.22	0.06	**0.39**	0.23	0.06	**0.41**	0.25	0.06	**0.44**	0.24	0.07	**0.43**
		108	0.26	0.09	**0.53**	0.29	0.09	**0.56**	0.29	0.10	**0.58**	0.29	0.10	**0.58**
	基地西南側	109	0.28	0.09	**0.56**	0.27	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.51**	0.25	0.07	**0.47**
		110	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.05	**0.33**	0.20	0.05	**0.36**
		111	0.15	0.05	**0.31**	0.14	0.05	**0.29**	0.18	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.37**
		112	0.23	0.07	**0.44**	0.23	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.47**	0.28	0.09	**0.54**
		113	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**
		114	0.24	0.07	**0.46**	0.21	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.39**	0.25	0.09	**0.51**
		115	0.41	0.05	**0.56**	0.38	0.05	**0.53**	0.25	0.06	**0.42**	0.25	0.06	**0.43**
		116	0.34	0.07	**0.55**	0.31	0.07	**0.52**	0.25	0.06	**0.44**	0.33	0.09	**0.61**
	基地西北側	117	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.42**	0.21	0.07	**0.41**	0.26	0.09	**0.52**
		118	0.29	0.07	**0.49**	0.29	0.07	**0.49**	0.29	0.07	**0.48**	0.36	0.11	**0.69**
		119	0.30	0.06	**0.48**	0.30	0.06	**0.46**	0.31	0.07	**0.51**	0.36	0.09	**0.62**
		120	0.32	0.06	**0.49**	0.34	0.06	**0.52**	0.33	0.06	**0.52**	0.39	0.09	**0.68**
		121	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.46**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.41**
		122	0.34	0.10	**0.65**	0.34	0.11	**0.67**	0.36	0.10	**0.66**	0.34	0.09	**0.60**
		123	0.33	0.09	**0.60**	0.31	0.09	**0.56**	0.29	0.08	**0.54**	0.32	0.09	**0.60**

表 2-1-11 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (6)														
測點分類		測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.41	0.11	**0.75**	0.38	0.13	**0.78**	0.26	0.12	**0.63**	0.17	0.08	**0.41**
		2	0.41	0.11	**0.73**	0.41	0.13	**0.79**	0.33	0.13	**0.72**	0.21	0.09	**0.47**
		3	0.37	0.11	**0.69**	0.57	0.12	**0.92**	0.58	0.12	**0.95**	0.40	0.14	**0.81**
		4	0.51	0.13	**0.91**	0.51	0.11	**0.85**	0.55	0.13	**0.93**	0.43	0.12	**0.80**
		5	0.55	0.13	**0.95**	0.54	0.12	**0.90**	0.53	0.13	**0.92**	0.44	0.12	**0.81**
		6	0.35	0.08	**0.60**	0.36	0.09	**0.62**	0.37	0.09	**0.65**	0.32	0.09	**0.59**
		7	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.55**	0.31	0.09	**0.57**	0.27	0.09	**0.54**
		8	0.32	0.09	**0.58**	0.33	0.10	**0.64**	0.35	0.09	**0.63**	0.30	0.09	**0.57**
		9	0.44	0.12	**0.80**	0.54	0.11	**0.86**	0.50	0.10	**0.80**	0.40	0.10	**0.72**
		10	0.46	0.11	**0.81**	0.53	0.16	**1.03**	0.45	0.16	**0.94**	0.29	0.13	**0.68**
		11	0.42	0.14	**0.83**	0.36	0.16	**0.84**	0.21	0.11	**0.54**	0.15	0.07	**0.36**
	北側步道	12	0.38	0.14	**0.81**	0.27	0.12	**0.62**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**
		13	0.33	0.09	**0.61**	0.28	0.09	**0.55**	0.20	0.06	**0.38**	0.18	0.05	**0.33**
		14	0.41	0.16	**0.89**	0.31	0.15	**0.74**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.48**
		15	0.39	0.14	**0.80**	0.32	0.13	**0.71**	0.23	0.10	**0.51**	0.20	0.08	**0.43**
		16	0.36	0.13	**0.74**	0.29	0.12	**0.64**	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.39**
		17	0.40	0.13	**0.79**	0.36	0.13	**0.74**	0.28	0.10	**0.59**	0.24	0.09	**0.50**
	東側步道	18	0.46	0.14	**0.89**	0.42	0.14	**0.85**	0.35	0.12	**0.72**	0.28	0.10	**0.58**
		19	0.44	0.11	**0.77**	0.44	0.13	**0.82**	0.37	0.12	**0.74**	0.27	0.09	**0.54**
		20	0.40	0.12	**0.76**	0.34	0.13	**0.72**	0.26	0.10	**0.56**	0.22	0.08	**0.46**
		21	0.39	0.10	**0.70**	0.35	0.12	**0.70**	0.25	0.10	**0.56**	0.19	0.07	**0.42**
		22	0.42	0.12	**0.76**	0.39	0.13	**0.79**	0.30	0.12	**0.67**	0.21	0.08	**0.47**
		23	0.42	0.12	**0.77**	0.44	0.13	**0.84**	0.39	0.15	**0.83**	0.25	0.11	**0.56**
		24	0.35	0.10	**0.65**	0.38	0.11	**0.70**	0.36	0.13	**0.74**	0.22	0.10	**0.52**
		25	0.43	0.13	**0.83**	0.54	0.13	**0.92**	0.49	0.15	**0.94**	0.32	0.13	**0.71**
		26	0.34	0.14	**0.75**	0.48	0.13	**0.87**	0.44	0.15	**0.89**	0.29	0.14	**0.69**
		27	0.35	0.11	**0.68**	0.51	0.11	**0.85**	0.51	0.13	**0.88**	0.34	0.13	**0.74**
		28	0.37	0.12	**0.73**	0.57	0.13	**0.96**	0.59	0.12	**0.95**	0.40	0.14	**0.81**
		29	0.39	0.12	**0.75**	0.45	0.12	**0.80**	0.52	0.11	**0.83**	0.37	0.12	**0.72**
		30	0.58	0.18	**1.11**	0.53	0.15	**0.98**	0.57	0.15	**1.03**	0.45	0.15	**0.90**
		31	0.59	0.16	**1.07**	0.55	0.14	**0.96**	0.48	0.12	**0.85**	0.42	0.11	**0.76**
		32	0.57	0.16	**1.07**	0.55	0.14	**0.98**	0.47	0.13	**0.85**	0.41	0.12	**0.77**
		33	0.58	0.17	**1.08**	0.57	0.15	**1.02**	0.49	0.12	**0.87**	0.40	0.11	**0.74**
		34	0.61	0.18	**1.14**	0.60	0.16	**1.06**	0.50	0.13	**0.90**	0.42	0.12	**0.78**
		35	0.69	0.17	**1.20**	0.67	0.16	**1.14**	0.54	0.14	**0.95**	0.42	0.12	**0.78**
		36	0.60	0.14	**1.01**	0.57	0.13	**0.96**	0.47	0.11	**0.79**	0.39	0.09	**0.65**
		37	0.39	0.10	**0.69**	0.37	0.09	**0.64**	0.38	0.11	**0.69**	0.32	0.09	**0.59**
		38	0.57	0.14	**1.01**	0.55	0.13	**0.95**	0.48	0.12	**0.85**	0.41	0.12	**0.75**
		39	0.47	0.13	**0.86**	0.47	0.13	**0.85**	0.40	0.12	**0.77**	0.35	0.12	**0.71**
		40	0.41	0.10	**0.72**	0.42	0.10	**0.71**	0.38	0.08	**0.62**	0.33	0.07	**0.54**
		41	0.51	0.12	**0.88**	0.49	0.12	**0.85**	0.42	0.10	**0.74**	0.37	0.10	**0.67**
		42	0.51	0.13	**0.90**	0.53	0.12	**0.88**	0.46	0.11	**0.79**	0.40	0.11	**0.74**
		43	0.39	0.13	**0.78**	0.42	0.12	**0.79**	0.39	0.13	**0.78**	0.33	0.13	**0.70**
	南側步道	44	0.29	0.11	**0.63**	0.32	0.12	**0.68**	0.30	0.11	**0.64**	0.26	0.11	**0.58**
		45	0.39	0.12	**0.74**	0.40	0.11	**0.72**	0.39	0.11	**0.72**	0.34	0.11	**0.68**
		46	0.43	0.14	**0.87**	0.39	0.13	**0.79**	0.37	0.13	**0.75**	0.33	0.12	**0.70**
		47	0.32	0.09	**0.60**	0.33	0.09	**0.61**	0.33	0.09	**0.60**	0.28	0.08	**0.53**
		48	0.33	0.11	**0.65**	0.33	0.09	**0.61**	0.35	0.10	**0.63**	0.27	0.10	**0.58**
		49	0.28	0.10	**0.57**	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**
		50	0.32	0.10	**0.62**	0.28	0.10	**0.57**	0.27	0.10	**0.57**	0.25	0.10	**0.56**
		51	0.28	0.12	**0.63**	0.27	0.12	**0.62**	0.28	0.12	**0.64**	0.25	0.11	**0.58**
		52	0.27	0.09	**0.52**	0.25	0.08	**0.51**	0.27	0.09	**0.53**	0.24	0.08	**0.49**
		53	0.35	0.11	**0.69**	0.41	0.15	**0.86**	0.37	0.12	**0.74**	0.31	0.11	**0.63**
		54	0.36	0.12	**0.72**	0.37	0.12	**0.74**	0.35	0.12	**0.71**	0.30	0.11	**0.64**
		55	0.37	0.13	**0.76**	0.38	0.13	**0.78**	0.32	0.12	**0.69**	0.25	0.10	**0.57**
		56	0.50	0.14	**0.93**	0.50	0.14	**0.92**	0.40	0.13	**0.80**	0.30	0.11	**0.64**
		57	0.47	0.14	**0.89**	0.53	0.15	**0.98**	0.40	0.13	**0.80**	0.31	0.11	**0.64**
		58	0.40	0.13	**0.79**	0.50	0.14	**0.91**	0.36	0.13	**0.76**	0.27	0.10	**0.58**
		59	0.32	0.11	**0.67**	0.46	0.14	**0.89**	0.33	0.13	**0.72**	0.25	0.09	**0.52**
		60	0.42	0.12	**0.79**	0.54	0.12	**0.90**	0.50	0.13	**0.89**	0.34	0.11	**0.68**
		61	0.44	0.13	**0.84**	0.50	0.13	**0.88**	0.51	0.12	**0.86**	0.42	0.11	**0.76**
		62	0.38	0.17	**0.88**	0.41	0.16	**0.88**	0.41	0.15	**0.85**	0.33	0.13	**0.73**
		63	0.51	0.16	**0.99**	0.67	0.13	**1.05**	0.58	0.12	**0.96**	0.41	0.12	**0.77**

表 2-1-12 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)																
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.36	0.13	**0.75**	0.51	0.12	**0.87**	0.53	0.12	**0.90**	0.42	0.12	**0.79**
		65	0.47	0.16	**0.95**	0.54	0.16	**1.02**	0.56	0.15	**1.01**	0.40	0.12	**0.78**
		66	0.59	0.17	**1.09**	0.65	0.14	**1.07**	0.66	0.11	**1.01**	0.51	0.12	**0.87**
		67	0.41	0.12	**0.77**	0.57	0.16	**1.04**	0.57	0.14	**1.00**	0.42	0.13	**0.81**
		68	0.51	0.18	**1.05**	0.59	0.16	**1.08**	0.63	0.16	**1.11**	0.45	0.15	**0.89**
		69	0.42	0.13	**0.82**	0.59	0.18	**1.13**	0.55	0.17	**1.07**	0.40	0.15	**0.86**
		70	0.42	0.13	**0.80**	0.45	0.15	**0.91**	0.41	0.14	**0.85**	0.26	0.11	**0.60**
		71	0.33	0.11	**0.66**	0.32	0.10	**0.62**	0.28	0.10	**0.56**	0.23	0.07	**0.45**
		72	0.52	0.15	**0.96**	0.44	0.15	**0.88**	0.41	0.14	**0.84**	0.28	0.11	**0.62**
		73	0.46	0.14	**0.86**	0.38	0.09	**0.65**	0.43	0.09	**0.69**	0.37	0.07	**0.59**
		74	0.46	0.10	**0.77**	0.42	0.10	**0.71**	0.39	0.08	**0.63**	0.33	0.06	**0.51**
		75	0.51	0.13	**0.91**	0.53	0.18	**1.07**	0.45	0.16	**0.94**	0.30	0.12	**0.66**
		76	0.39	0.13	**0.78**	0.35	0.14	**0.77**	0.27	0.11	**0.60**	0.18	0.08	**0.41**
		77	0.40	0.11	**0.74**	0.40	0.15	**0.84**	0.30	0.13	**0.69**	0.19	0.09	**0.46**
		78	0.39	0.14	**0.82**	0.31	0.13	**0.70**	0.22	0.10	**0.51**	0.16	0.07	**0.38**
		79	0.35	0.13	**0.75**	0.28	0.11	**0.60**	0.29	0.09	**0.57**	0.22	0.08	**0.47**
		80	0.39	0.13	**0.76**	0.30	0.11	**0.62**	0.25	0.08	**0.50**	0.19	0.07	**0.41**
		81	0.35	0.13	**0.73**	0.27	0.11	**0.61**	0.18	0.07	**0.40**	0.14	0.06	**0.32**
		82	0.39	0.12	**0.76**	0.36	0.15	**0.82**	0.21	0.12	**0.57**	0.15	0.08	**0.37**
		83	0.43	0.15	**0.88**	0.35	0.15	**0.80**	0.20	0.09	**0.48**	0.16	0.07	**0.36**
		84	0.39	0.16	**0.86**	0.28	0.13	**0.66**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**
		85	0.41	0.14	**0.83**	0.29	0.11	**0.63**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.08	**0.43**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.27	0.06	**0.44**	0.28	0.06	**0.45**	0.26	0.05	**0.42**	0.24	0.04	**0.37**
		103	0.24	0.06	**0.42**	0.27	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.46**	0.24	0.06	**0.43**
		104	0.32	0.09	**0.58**	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.09	**0.57**	0.29	0.08	**0.52**
	基地東南側	105	0.31	0.10	**0.60**	0.30	0.09	**0.59**	0.28	0.08	**0.53**	0.24	0.07	**0.46**
		106	0.39	0.09	**0.65**	0.36	0.08	**0.61**	0.33	0.07	**0.55**	0.30	0.07	**0.50**
		107	0.24	0.07	**0.45**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.44**
		108	0.35	0.09	**0.61**	0.32	0.09	**0.60**	0.25	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.49**
	基地西南側	109	0.24	0.07	**0.44**	0.22	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.36**
		110	0.19	0.05	**0.34**	0.19	0.05	**0.33**	0.21	0.05	**0.36**	0.20	0.05	**0.36**
		111	0.29	0.09	**0.55**	0.28	0.08	**0.53**	0.24	0.08	**0.46**	0.18	0.06	**0.37**
		112	0.38	0.11	**0.69**	0.33	0.09	**0.60**	0.28	0.08	**0.53**	0.24	0.07	**0.45**
		113	0.27	0.11	**0.60**	0.23	0.09	**0.49**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**
		114	0.38	0.10	**0.69**	0.40	0.08	**0.64**	0.37	0.07	**0.58**	0.29	0.07	**0.49**
		115	0.30	0.08	**0.53**	0.25	0.06	**0.43**	0.24	0.05	**0.39**	0.23	0.05	**0.36**
		116	0.34	0.09	**0.61**	0.34	0.09	**0.61**	0.35	0.08	**0.58**	0.28	0.06	**0.48**
	基地西北側	117	0.26	0.08	**0.49**	0.24	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.46**	0.20	0.06	**0.38**
		118	0.37	0.10	**0.67**	0.32	0.08	**0.56**	0.34	0.08	**0.59**	0.30	0.07	**0.52**
		119	0.31	0.07	**0.51**	0.32	0.08	**0.55**	0.34	0.08	**0.59**	0.33	0.08	**0.57**
		120	0.42	0.11	**0.74**	0.33	0.07	**0.55**	0.33	0.07	**0.54**	0.33	0.06	**0.52**
		121	0.23	0.06	**0.41**	0.24	0.07	**0.45**	0.23	0.06	**0.41**	0.20	0.05	**0.35**
		122	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.07	**0.48**	0.24	0.06	**0.43**	0.22	0.06	**0.39**
		123	0.36	0.09	**0.63**	0.31	0.09	**0.58**	0.27	0.08	**0.49**	0.22	0.06	**0.41**

表 2-1-13 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (7)																
測點分類		測點	250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.10	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.17	0.08	**0.42**
		2	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.09	**0.50**	0.21	0.08	**0.45**
		3	0.30	0.12	**0.66**	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.24	0.09	**0.52**
		4	0.36	0.14	**0.77**	0.29	0.13	**0.66**	0.19	0.09	**0.47**	0.18	0.08	**0.43**
		5	0.36	0.13	**0.76**	0.32	0.13	**0.71**	0.24	0.10	**0.55**	0.17	0.08	**0.40**
		6	0.31	0.10	**0.60**	0.28	0.10	**0.57**	0.23	0.08	**0.48**	0.19	0.07	**0.40**
		7	0.28	0.09	**0.56**	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.08	**0.46**	0.17	0.07	**0.40**
		8	0.30	0.10	**0.58**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**
		9	0.39	0.11	**0.72**	0.32	0.12	**0.67**	0.23	0.10	**0.53**	0.16	0.07	**0.36**
		10	0.19	0.09	**0.46**	0.16	0.07	**0.39**	0.19	0.09	**0.46**	0.22	0.11	**0.54**
		11	0.20	0.09	**0.46**	0.23	0.10	**0.54**	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.10	**0.57**
	北側步道	12	0.27	0.10	**0.56**	0.31	0.10	**0.62**	0.33	0.10	**0.64**	0.28	0.10	**0.59**
		13	0.19	0.05	**0.35**	0.20	0.06	**0.37**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.38**
		14	0.28	0.11	**0.62**	0.30	0.12	**0.66**	0.33	0.12	**0.70**	0.28	0.11	**0.62**
		15	0.25	0.09	**0.53**	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.10	**0.58**	0.21	0.08	**0.47**
		16	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		17	0.24	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.46**
	東側步道	18	0.28	0.10	**0.58**	0.27	0.11	**0.59**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.08	**0.47**
		19	0.26	0.08	**0.51**	0.28	0.09	**0.54**	0.30	0.09	**0.56**	0.22	0.08	**0.46**
		20	0.26	0.09	**0.53**	0.27	0.10	**0.57**	0.27	0.10	**0.56**	0.22	0.08	**0.46**
		21	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.18	0.07	**0.39**
		22	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.10	**0.54**	0.20	0.08	**0.43**
		23	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**
		24	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.41**	0.24	0.08	**0.47**	0.21	0.07	**0.43**
		25	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**	0.25	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.54**
		26	0.20	0.10	**0.50**	0.17	0.09	**0.44**	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.10	**0.50**
		27	0.24	0.10	**0.55**	0.18	0.08	**0.42**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**
		28	0.31	0.13	**0.70**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.46**	0.23	0.10	**0.54**
		29	0.30	0.12	**0.66**	0.23	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.48**
		30	0.39	0.16	**0.87**	0.35	0.15	**0.79**	0.25	0.12	**0.61**	0.21	0.10	**0.53**
		31	0.40	0.12	**0.75**	0.40	0.13	**0.79**	0.35	0.11	**0.69**	0.23	0.09	**0.49**
		32	0.41	0.11	**0.75**	0.43	0.13	**0.81**	0.41	0.11	**0.74**	0.26	0.09	**0.54**
		33	0.43	0.11	**0.75**	0.51	0.14	**0.92**	0.49	0.12	**0.86**	0.33	0.12	**0.70**
		34	0.41	0.12	**0.78**	0.45	0.14	**0.88**	0.43	0.13	**0.83**	0.29	0.12	**0.64**
		35	0.39	0.11	**0.73**	0.43	0.13	**0.83**	0.41	0.12	**0.78**	0.27	0.11	**0.60**
		36	0.35	0.08	**0.57**	0.42	0.10	**0.71**	0.39	0.10	**0.68**	0.29	0.07	**0.51**
		37	0.27	0.08	**0.53**	0.25	0.07	**0.46**	0.22	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.36**
		38	0.36	0.12	**0.72**	0.35	0.12	**0.72**	0.29	0.11	**0.61**	0.20	0.08	**0.45**
		39	0.30	0.12	**0.66**	0.30	0.12	**0.66**	0.24	0.10	**0.55**	0.20	0.09	**0.46**
		40	0.30	0.07	**0.50**	0.34	0.08	**0.58**	0.31	0.08	**0.54**	0.26	0.05	**0.43**
		41	0.31	0.10	**0.60**	0.29	0.09	**0.56**	0.28	0.08	**0.53**	0.25	0.07	**0.46**
		42	0.35	0.12	**0.71**	0.32	0.12	**0.68**	0.26	0.10	**0.57**	0.19	0.09	**0.45**
		43	0.28	0.13	**0.67**	0.26	0.13	**0.64**	0.21	0.10	**0.52**	0.16	0.08	**0.40**
	南側步道	44	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**
		45	0.33	0.12	**0.70**	0.29	0.13	**0.67**	0.25	0.11	**0.56**	0.17	0.09	**0.45**
		46	0.32	0.12	**0.69**	0.31	0.12	**0.67**	0.29	0.11	**0.63**	0.25	0.10	**0.57**
		47	0.28	0.09	**0.55**	0.29	0.09	**0.57**	0.26	0.08	**0.51**	0.22	0.07	**0.43**
		48	0.30	0.11	**0.62**	0.28	0.11	**0.61**	0.24	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.44**
		49	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.09	**0.53**	0.20	0.08	**0.44**
		50	0.27	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.09	**0.52**	0.20	0.09	**0.46**
		51	0.24	0.12	**0.59**	0.21	0.11	**0.53**	0.19	0.10	**0.48**	0.17	0.09	**0.45**
		52	0.24	0.09	**0.50**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**
		53	0.32	0.11	**0.65**	0.25	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.53**	0.21	0.09	**0.46**
		54	0.32	0.12	**0.67**	0.27	0.11	**0.60**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.48**
		55	0.28	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.45**
		56	0.28	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.51**
		57	0.30	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.58**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.49**
		58	0.27	0.10	**0.58**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.08	**0.44**
		59	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.39**
		60	0.32	0.11	**0.63**	0.28	0.10	**0.58**	0.27	0.10	**0.55**	0.23	0.08	**0.47**
		61	0.39	0.11	**0.74**	0.34	0.12	**0.69**	0.27	0.10	**0.59**	0.21	0.08	**0.45**
		62	0.31	0.13	**0.69**	0.28	0.12	**0.64**	0.23	0.11	**0.55**	0.18	0.09	**0.44**
		63	0.37	0.12	**0.73**	0.30	0.12	**0.65**	0.24	0.10	**0.53**	0.20	0.08	**0.45**

表 2-1-14 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.40	0.12	**0.77**	0.31	0.12	**0.68**	0.22	0.10	**0.51**	0.18	0.08	**0.42**
		65	0.32	0.11	**0.66**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**
		66	0.43	0.13	**0.82**	0.29	0.12	**0.65**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.08	**0.42**
		67	0.34	0.12	**0.71**	0.22	0.10	**0.53**	0.18	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.38**
		68	0.34	0.14	**0.75**	0.21	0.10	**0.51**	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.41**
		69	0.30	0.14	**0.70**	0.21	0.10	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.47**
		70	0.20	0.09	**0.49**	0.17	0.08	**0.40**	0.17	0.08	**0.43**	0.18	0.09	**0.46**
		71	0.18	0.07	**0.39**	0.21	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.41**	0.16	0.06	**0.34**
		72	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.39**
		73	0.34	0.07	**0.54**	0.32	0.06	**0.49**	0.32	0.06	**0.49**	0.31	0.05	**0.47**
		74	0.32	0.06	**0.50**	0.33	0.07	**0.54**	0.34	0.07	**0.56**	0.34	0.08	**0.58**
		75	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.51**	0.24	0.11	**0.56**
		76	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.08	**0.41**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.10	**0.51**
		77	0.14	0.07	**0.35**	0.17	0.09	**0.44**	0.21	0.10	**0.51**	0.22	0.11	**0.55**
		78	0.17	0.07	**0.39**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.54**	0.24	0.11	**0.56**
		79	0.21	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.11	**0.57**	0.26	0.11	**0.58**
		80	0.22	0.09	**0.47**	0.26	0.10	**0.56**	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.10	**0.59**
		81	0.17	0.08	**0.40**	0.22	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.52**
		82	0.15	0.07	**0.37**	0.19	0.10	**0.49**	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.54**
		83	0.21	0.09	**0.49**	0.27	0.10	**0.58**	0.30	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.59**
		84	0.26	0.09	**0.53**	0.29	0.10	**0.60**	0.32	0.10	**0.63**	0.29	0.10	**0.59**
		85	0.25	0.09	**0.53**	0.28	0.10	**0.59**	0.30	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.60**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.23	0.04	**0.36**	0.24	0.04	**0.37**	0.24	0.04	**0.37**	0.23	0.04	**0.34**
		103	0.22	0.05	**0.39**	0.21	0.05	**0.36**	0.22	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.35**
		104	0.28	0.08	**0.52**	0.32	0.09	**0.59**	0.31	0.08	**0.55**	0.27	0.07	**0.46**
	基地東南側	105	0.27	0.07	**0.48**	0.26	0.08	**0.51**	0.24	0.07	**0.46**	0.21	0.06	**0.40**
		106	0.29	0.07	**0.50**	0.32	0.08	**0.56**	0.31	0.07	**0.52**	0.27	0.06	**0.45**
		107	0.33	0.09	**0.60**	0.39	0.10	**0.69**	0.34	0.11	**0.67**	0.26	0.09	**0.51**
		108	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
	基地西南側	109	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.39**	0.19	0.05	**0.35**
		110	0.20	0.06	**0.36**	0.16	0.05	**0.31**	0.14	0.04	**0.27**	0.12	0.04	**0.25**
		111	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.05	**0.31**
		112	0.25	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.42**	0.21	0.06	**0.38**
		113	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.43**
		114	0.28	0.06	**0.47**	0.23	0.06	**0.43**	0.20	0.06	**0.38**	0.16	0.05	**0.32**
		115	0.22	0.04	**0.35**	0.22	0.04	**0.35**	0.23	0.04	**0.36**	0.22	0.04	**0.35**
		116	0.24	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.36**	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.05	**0.39**
	基地西北側	117	0.17	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.31**	0.17	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.31**
		118	0.33	0.08	**0.56**	0.34	0.09	**0.60**	0.35	0.09	**0.61**	0.33	0.09	**0.59**
		119	0.33	0.08	**0.57**	0.32	0.08	**0.56**	0.33	0.08	**0.56**	0.30	0.07	**0.50**
		120	0.36	0.07	**0.58**	0.38	0.08	**0.61**	0.38	0.08	**0.61**	0.32	0.07	**0.53**
		121	0.20	0.05	**0.33**	0.20	0.04	**0.33**	0.20	0.04	**0.33**	0.19	0.04	**0.31**
		122	0.22	0.05	**0.38**	0.21	0.05	**0.36**	0.21	0.05	**0.35**	0.20	0.04	**0.33**
		123	0.22	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.06	**0.36**	0.17	0.05	**0.32**

表 2-1-15 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)
（風向：290 度風至 320 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (8)														
測點分類		測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.11	0.05	**0.26**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.35**	0.12	0.05	**0.28**
		2	0.14	0.05	**0.29**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.37**	0.15	0.06	**0.32**
		3	0.18	0.08	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.36**
		4	0.18	0.09	**0.46**	0.18	0.09	**0.44**	0.15	0.07	**0.37**	0.13	0.07	**0.33**
		5	0.18	0.09	**0.45**	0.23	0.11	**0.56**	0.20	0.10	**0.49**	0.13	0.06	**0.32**
		6	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
		7	0.15	0.06	**0.33**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.16	0.07	**0.36**
		8	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**
		9	0.15	0.06	**0.31**	0.18	0.08	**0.41**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**
		10	0.22	0.11	**0.54**	0.20	0.09	**0.47**	0.18	0.08	**0.43**	0.16	0.07	**0.38**
		11	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.38**	0.14	0.06	**0.32**
	北側步道	12	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.38**
		13	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.18	0.05	**0.32**
		14	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**
		15	0.15	0.05	**0.31**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**
		16	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**
		17	0.22	0.08	**0.45**	0.24	0.08	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.47**
	東側步道	18	0.21	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.48**
		19	0.18	0.06	**0.37**	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.47**	0.20	0.07	**0.41**
		20	0.20	0.07	**0.40**	0.22	0.07	**0.44**	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.44**
		21	0.13	0.05	**0.29**	0.15	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.06	**0.33**
		22	0.17	0.06	**0.36**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
		23	0.16	0.06	**0.33**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**
		24	0.14	0.05	**0.29**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.15	0.06	**0.32**
		25	0.17	0.07	**0.36**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.40**
		26	0.16	0.08	**0.39**	0.17	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.44**	0.16	0.08	**0.40**
		27	0.16	0.06	**0.35**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**	0.18	0.08	**0.41**
		28	0.18	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.48**	0.17	0.08	**0.41**
		29	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.09	**0.46**	0.17	0.08	**0.40**
		30	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.11	**0.53**	0.20	0.10	**0.50**	0.18	0.09	**0.46**
		31	0.23	0.09	**0.49**	0.26	0.10	**0.57**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.42**
		32	0.23	0.08	**0.48**	0.29	0.11	**0.61**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.46**
		33	0.25	0.09	**0.52**	0.38	0.13	**0.79**	0.32	0.13	**0.72**	0.23	0.09	**0.48**
		34	0.24	0.10	**0.54**	0.34	0.14	**0.77**	0.29	0.13	**0.68**	0.21	0.09	**0.49**
		35	0.21	0.09	**0.49**	0.38	0.14	**0.79**	0.33	0.13	**0.73**	0.18	0.09	**0.44**
		36	0.26	0.06	**0.43**	0.37	0.11	**0.70**	0.35	0.10	**0.65**	0.25	0.06	**0.42**
		37	0.21	0.06	**0.39**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.05	**0.38**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.21	0.09	**0.47**	0.29	0.12	**0.64**	0.26	0.11	**0.59**	0.19	0.08	**0.42**
		39	0.20	0.08	**0.45**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.11	**0.56**	0.19	0.08	**0.44**
		40	0.25	0.05	**0.39**	0.35	0.11	**0.67**	0.33	0.09	**0.60**	0.26	0.05	**0.42**
		41	0.23	0.06	**0.41**	0.30	0.10	**0.59**	0.29	0.09	**0.56**	0.24	0.07	**0.44**
		42	0.17	0.07	**0.39**	0.28	0.12	**0.63**	0.26	0.11	**0.59**	0.17	0.07	**0.39**
		43	0.15	0.08	**0.37**	0.21	0.11	**0.52**	0.20	0.10	**0.51**	0.15	0.08	**0.38**
	南側步道	44	0.20	0.08	**0.43**	0.28	0.12	**0.64**	0.27	0.12	**0.62**	0.21	0.08	**0.45**
		45	0.15	0.07	**0.36**	0.22	0.11	**0.55**	0.20	0.10	**0.50**	0.16	0.07	**0.38**
		46	0.23	0.09	**0.51**	0.29	0.12	**0.66**	0.30	0.13	**0.68**	0.24	0.10	**0.54**
		47	0.20	0.06	**0.37**	0.24	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.48**	0.20	0.06	**0.38**
		48	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.39**
		49	0.16	0.07	**0.36**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**	0.16	0.07	**0.36**
		50	0.17	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.46**	0.21	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.42**
		51	0.16	0.08	**0.40**	0.18	0.09	**0.45**	0.19	0.10	**0.49**	0.18	0.10	**0.47**
		52	0.18	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**
		53	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.50**
		54	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.11	**0.57**
		55	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**
		56	0.22	0.08	**0.47**	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.54**	0.23	0.09	**0.50**
		57	0.22	0.08	**0.47**	0.25	0.09	**0.52**	0.27	0.10	**0.59**	0.26	0.11	**0.58**
		58	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.11	**0.59**	0.26	0.12	**0.62**
		59	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**
		60	0.22	0.07	**0.43**	0.25	0.09	**0.50**	0.27	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**
		61	0.20	0.07	**0.42**	0.24	0.09	**0.49**	0.25	0.10	**0.54**	0.27	0.10	**0.57**
		62	0.17	0.08	**0.41**	0.19	0.09	**0.47**	0.22	0.11	**0.54**	0.23	0.12	**0.58**
		63	0.19	0.07	**0.42**	0.23	0.09	**0.50**	0.29	0.13	**0.67**	0.29	0.12	**0.66**

表 2-1-16 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)
（風向：290 度風至 320 度風）-2

興建前---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.09	**0.48**	0.24	0.11	**0.57**	0.22	0.10	**0.51**
		65	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.45**	0.27	0.11	**0.59**	0.22	0.09	**0.49**
		66	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.12	**0.60**	0.34	0.14	**0.75**	0.34	0.13	**0.72**
		67	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.46**	0.19	0.08	**0.43**
		68	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.47**	0.22	0.10	**0.52**	0.23	0.11	**0.55**
		69	0.20	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.51**	0.22	0.10	**0.53**	0.19	0.09	**0.45**
		70	0.19	0.10	**0.48**	0.18	0.09	**0.44**	0.20	0.09	**0.46**	0.16	0.08	**0.39**
		71	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	0.15	0.05	**0.31**
		72	0.18	0.08	**0.43**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**
		73	0.31	0.06	**0.48**	0.33	0.06	**0.50**	0.33	0.06	**0.49**	0.32	0.06	**0.48**
		74	0.33	0.07	**0.56**	0.33	0.06	**0.52**	0.32	0.06	**0.51**	0.30	0.05	**0.46**
		75	0.25	0.11	**0.58**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.42**
		76	0.22	0.09	**0.49**	0.18	0.08	**0.40**	0.17	0.07	**0.38**	0.14	0.06	**0.33**
		77	0.21	0.10	**0.51**	0.16	0.08	**0.40**	0.15	0.07	**0.36**	0.12	0.06	**0.30**
		78	0.22	0.09	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.07	**0.36**
		79	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.41**
		80	0.25	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.39**
		81	0.21	0.08	**0.45**	0.15	0.06	**0.35**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.06	**0.31**
		82	0.20	0.09	**0.46**	0.13	0.07	**0.34**	0.13	0.06	**0.31**	0.11	0.05	**0.26**
		83	0.21	0.09	**0.48**	0.15	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.32**
		84	0.21	0.08	**0.45**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.33**
		85	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.16	0.06	**0.34**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.25	0.06	**0.42**	0.27	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.45**	0.25	0.05	**0.41**
		103	0.21	0.05	**0.36**	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.06	**0.44**	0.22	0.05	**0.39**
		104	0.26	0.06	**0.45**	0.28	0.07	**0.48**	0.29	0.07	**0.51**	0.27	0.06	**0.46**
	基地東南側	105	0.19	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.40**	0.22	0.07	**0.42**	0.20	0.06	**0.38**
		106	0.27	0.06	**0.46**	0.28	0.07	**0.48**	0.29	0.07	**0.48**	0.26	0.05	**0.42**
		107	0.24	0.06	**0.43**	0.32	0.09	**0.57**	0.27	0.08	**0.51**	0.24	0.06	**0.42**
		108	0.16	0.05	**0.32**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**	0.17	0.06	**0.35**
	基地西南側	109	0.19	0.05	**0.34**	0.20	0.05	**0.35**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.37**
		110	0.13	0.04	**0.26**	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.33**	0.13	0.05	**0.26**
		111	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.05	**0.31**	0.14	0.05	**0.28**	0.13	0.04	**0.26**
		112	0.20	0.05	**0.37**	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.44**	0.21	0.06	**0.41**
		113	0.22	0.08	**0.45**	0.26	0.10	**0.54**	0.24	0.09	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**
		114	0.15	0.05	**0.28**	0.15	0.05	**0.29**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**
		115	0.22	0.04	**0.35**	0.26	0.06	**0.44**	0.36	0.08	**0.60**	0.36	0.07	**0.57**
		116	0.23	0.06	**0.40**	0.25	0.06	**0.44**	0.26	0.06	**0.44**	0.25	0.06	**0.44**
	基地西北側	117	0.17	0.05	**0.31**	0.18	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.32**	0.16	0.04	**0.30**
		118	0.30	0.08	**0.53**	0.29	0.07	**0.49**	0.30	0.07	**0.50**	0.27	0.06	**0.45**
		119	0.28	0.05	**0.43**	0.31	0.06	**0.48**	0.32	0.07	**0.52**	0.30	0.06	**0.48**
		120	0.29	0.05	**0.43**	0.29	0.04	**0.43**	0.30	0.05	**0.44**	0.29	0.05	**0.44**
		121	0.19	0.04	**0.31**	0.21	0.05	**0.35**	0.21	0.05	**0.36**	0.20	0.05	**0.34**
		122	0.20	0.05	**0.34**	0.21	0.05	**0.36**	0.22	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.35**
		123	0.17	0.05	**0.32**	0.19	0.06	**0.37**	0.20	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.36**

表 2-1-17 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）-1

興建前---無因次化等值風速 (9)														
測點分類		測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.14	0.07	**0.34**	0.25	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.55**	0.19	0.09	**0.45**
		2	0.16	0.06	**0.35**	0.24	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.45**	0.26	0.09	**0.51**
		3	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.48**
		4	0.14	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.37**	0.18	0.09	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**
		5	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.08	**0.41**	0.18	0.09	**0.46**	0.26	0.09	**0.54**
		6	0.19	0.07	**0.40**	0.27	0.12	**0.62**	0.30	0.12	**0.67**	0.37	0.09	**0.65**
		7	0.18	0.08	**0.41**	0.29	0.12	**0.64**	0.32	0.12	**0.68**	0.37	0.09	**0.65**
		8	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.54**	0.32	0.11	**0.65**	0.37	0.10	**0.66**
		9	0.27	0.09	**0.53**	0.21	0.08	**0.46**	0.27	0.10	**0.58**	0.36	0.10	**0.66**
		10	0.15	0.07	**0.35**	0.17	0.08	**0.39**	0.24	0.12	**0.61**	0.28	0.12	**0.64**
		11	0.16	0.07	**0.35**	0.19	0.09	**0.45**	0.26	0.12	**0.62**	0.31	0.11	**0.65**
	北側步道	12	0.21	0.07	**0.41**	0.24	0.08	**0.49**	0.24	0.10	**0.54**	0.38	0.13	**0.77**
		13	0.18	0.05	**0.34**	0.21	0.06	**0.39**	0.26	0.08	**0.51**	0.33	0.08	**0.58**
		14	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.10	**0.54**	0.30	0.13	**0.69**	0.39	0.13	**0.80**
		15	0.22	0.08	**0.47**	0.28	0.10	**0.59**	0.26	0.10	**0.57**	0.38	0.12	**0.74**
		16	0.21	0.08	**0.44**	0.29	0.09	**0.57**	0.35	0.11	**0.68**	0.40	0.12	**0.75**
		17	0.24	0.08	**0.49**	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.11	**0.59**	0.28	0.11	**0.60**
	東側步道	18	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.10	**0.54**	0.26	0.11	**0.58**	0.35	0.15	**0.80**
		19	0.21	0.07	**0.41**	0.23	0.08	**0.48**	0.24	0.09	**0.50**	0.33	0.11	**0.64**
		20	0.23	0.08	**0.47**	0.31	0.11	**0.63**	0.32	0.11	**0.64**	0.28	0.10	**0.59**
		21	0.16	0.06	**0.35**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.21	0.09	**0.48**
		22	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	0.26	0.11	**0.60**
		23	0.18	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.40**	0.23	0.09	**0.49**
		24	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.33**	0.22	0.06	**0.40**
		25	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**
		26	0.17	0.08	**0.42**	0.19	0.09	**0.46**	0.18	0.09	**0.45**	0.20	0.10	**0.49**
		27	0.18	0.07	**0.41**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**
		28	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**
		29	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.41**
		30	0.19	0.09	**0.47**	0.22	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.56**	0.21	0.10	**0.52**
		31	0.21	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.45**
		32	0.24	0.08	**0.48**	0.26	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.48**	0.23	0.08	**0.47**
		33	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.52**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.50**
		34	0.22	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**	0.26	0.12	**0.61**
		35	0.19	0.09	**0.46**	0.23	0.11	**0.55**	0.20	0.10	**0.49**	0.27	0.13	**0.68**
		36	0.25	0.06	**0.44**	0.30	0.09	**0.57**	0.30	0.08	**0.54**	0.33	0.10	**0.63**
		37	0.20	0.05	**0.36**	0.22	0.06	**0.39**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.41**
		38	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.51**	0.26	0.11	**0.59**
		39	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**	0.26	0.11	**0.59**
		40	0.27	0.06	**0.47**	0.34	0.11	**0.66**	0.34	0.09	**0.60**	0.37	0.10	**0.66**
		41	0.26	0.08	**0.49**	0.35	0.12	**0.71**	0.33	0.11	**0.65**	0.36	0.11	**0.67**
		42	0.19	0.08	**0.44**	0.26	0.13	**0.66**	0.26	0.12	**0.61**	0.32	0.11	**0.65**
		43	0.16	0.08	**0.41**	0.22	0.13	**0.60**	0.23	0.12	**0.60**	0.27	0.12	**0.63**
	南側步道	44	0.24	0.10	**0.54**	0.38	0.17	**0.91**	0.39	0.16	**0.87**	0.38	0.15	**0.83**
		45	0.18	0.09	**0.46**	0.30	0.15	**0.77**	0.32	0.15	**0.78**	0.36	0.13	**0.74**
		46	0.27	0.12	**0.61**	0.48	0.19	**1.06**	0.47	0.19	**1.03**	0.48	0.19	**1.03**
		47	0.22	0.08	**0.45**	0.39	0.15	**0.84**	0.39	0.14	**0.82**	0.38	0.14	**0.79**
		48	0.19	0.08	**0.44**	0.36	0.15	**0.82**	0.38	0.15	**0.84**	0.37	0.13	**0.75**
		49	0.20	0.09	**0.46**	0.41	0.14	**0.82**	0.44	0.14	**0.86**	0.45	0.13	**0.84**
		50	0.22	0.09	**0.49**	0.39	0.15	**0.84**	0.43	0.15	**0.90**	0.46	0.14	**0.87**
		51	0.20	0.11	**0.52**	0.26	0.13	**0.64**	0.32	0.14	**0.76**	0.33	0.14	**0.75**
		52	0.21	0.08	**0.44**	0.30	0.12	**0.66**	0.38	0.14	**0.79**	0.38	0.12	**0.75**
		53	0.27	0.11	**0.59**	0.24	0.10	**0.55**	0.32	0.12	**0.69**	0.35	0.12	**0.70**
		54	0.32	0.13	**0.70**	0.27	0.12	**0.62**	0.33	0.13	**0.72**	0.34	0.13	**0.73**
		55	0.32	0.14	**0.74**	0.31	0.13	**0.70**	0.30	0.12	**0.67**	0.33	0.13	**0.71**
		56	0.28	0.11	**0.60**	0.32	0.12	**0.69**	0.28	0.11	**0.60**	0.37	0.12	**0.74**
		57	0.32	0.12	**0.70**	0.33	0.13	**0.71**	0.32	0.11	**0.66**	0.37	0.13	**0.74**
		58	0.34	0.14	**0.75**	0.30	0.13	**0.68**	0.31	0.11	**0.65**	0.37	0.12	**0.72**
		59	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.51**	0.30	0.11	**0.63**	0.35	0.11	**0.66**
		60	0.31	0.11	**0.64**	0.28	0.10	**0.60**	0.31	0.11	**0.64**	0.39	0.11	**0.72**
		61	0.31	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.61**	0.31	0.11	**0.64**	0.42	0.12	**0.76**
		62	0.30	0.13	**0.69**	0.28	0.13	**0.66**	0.24	0.11	**0.57**	0.35	0.12	**0.72**
		63	0.35	0.13	**0.74**	0.35	0.14	**0.77**	0.25	0.11	**0.57**	0.28	0.11	**0.62**

表 2-1-18 大樓興建前各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）-2

興 建 前---無 因 次 化 等 值 風 速 (1)

測點分類		測點	10度(1) 無因次化平均風速	10度(1) 無因次化均方根速度	10度(1) 無因次化等值風速	20度(2) 無因次化平均風速	20度(2) 無因次化均方根速度	20度(2) 無因次化等值風速	30度(3) 無因次化平均風速	30度(3) 無因次化均方根速度	30度(3) 無因次化等值風速	40度(4) 無因次化平均風速	40度(4) 無因次化均方根速度	40度(4) 無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.10	**0.51**	0.24	0.11	**0.56**	0.35	0.12	**0.72**
		65	0.25	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.48**	0.36	0.10	**0.67**
		66	0.42	0.11	**0.75**	0.36	0.12	**0.72**	0.24	0.11	**0.57**	0.36	0.13	**0.76**
		67	0.23	0.09	**0.49**	0.20	0.08	**0.44**	0.24	0.11	**0.56**	0.36	0.12	**0.72**
		68	0.31	0.12	**0.67**	0.28	0.11	**0.59**	0.22	0.10	**0.51**	0.31	0.12	**0.66**
		69	0.19	0.09	**0.44**	0.20	0.09	**0.46**	0.25	0.12	**0.59**	0.30	0.14	**0.71**
		70	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.07	**0.38**	0.19	0.09	**0.46**	0.28	0.12	**0.63**
		71	0.18	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.37**	0.29	0.08	**0.53**
		72	0.28	0.09	**0.54**	0.23	0.08	**0.48**	0.17	0.07	**0.38**	0.27	0.10	**0.56**
		73	0.34	0.06	**0.51**	0.33	0.05	**0.49**	0.32	0.05	**0.47**	0.35	0.07	**0.56**
		74	0.29	0.05	**0.44**	0.31	0.06	**0.47**	0.30	0.06	**0.47**	0.35	0.08	**0.60**
		75	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.11	**0.57**	0.33	0.13	**0.72**
		76	0.13	0.05	**0.29**	0.14	0.06	**0.31**	0.17	0.08	**0.42**	0.26	0.11	**0.58**
		77	0.11	0.05	**0.26**	0.15	0.07	**0.35**	0.21	0.11	**0.54**	0.23	0.12	**0.59**
		78	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.35**	0.16	0.08	**0.39**	0.26	0.12	**0.61**
		79	0.17	0.06	**0.35**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.07	**0.37**	0.22	0.09	**0.48**
		80	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.42**	0.17	0.07	**0.39**	0.26	0.11	**0.59**
		81	0.13	0.05	**0.27**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.36**	0.26	0.10	**0.56**
		82	0.11	0.05	**0.27**	0.15	0.07	**0.36**	0.19	0.11	**0.54**	0.25	0.11	**0.59**
		83	0.15	0.06	**0.32**	0.18	0.07	**0.39**	0.21	0.11	**0.54**	0.31	0.12	**0.68**
		84	0.17	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.09	**0.47**	0.32	0.12	**0.69**
		85	0.16	0.06	**0.33**	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**	0.29	0.11	**0.61**
	7F露臺	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8F露臺	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂露臺	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天橋	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.41**	0.27	0.05	**0.44**	0.26	0.05	**0.41**	0.27	0.05	**0.42**
		103	0.23	0.06	**0.40**	0.26	0.07	**0.46**	0.24	0.06	**0.41**	0.23	0.05	**0.40**
		104	0.27	0.07	**0.47**	0.29	0.07	**0.51**	0.27	0.07	**0.48**	0.28	0.07	**0.49**
	基地東南側	105	0.20	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.43**	0.20	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.40**
		106	0.26	0.05	**0.42**	0.27	0.06	**0.44**	0.26	0.06	**0.43**	0.31	0.08	**0.54**
		107	0.26	0.06	**0.45**	0.31	0.08	**0.54**	0.28	0.08	**0.52**	0.27	0.08	**0.51**
		108	0.19	0.08	**0.42**	0.36	0.13	**0.75**	0.36	0.13	**0.74**	0.37	0.14	**0.78**
	基地西南側	109	0.23	0.07	**0.43**	0.40	0.10	**0.70**	0.44	0.10	**0.73**	0.43	0.09	**0.70**
		110	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.33**	0.19	0.06	**0.36**	0.20	0.05	**0.36**
		111	0.15	0.06	**0.32**	0.19	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.32**	0.20	0.06	**0.38**
		112	0.25	0.08	**0.49**	0.31	0.10	**0.61**	0.27	0.08	**0.50**	0.28	0.07	**0.50**
		113	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.07	**0.40**	0.17	0.05	**0.33**	0.19	0.07	**0.39**
		114	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.07	**0.42**
		115	0.36	0.07	**0.57**	0.42	0.08	**0.66**	0.41	0.06	**0.59**	0.31	0.06	**0.49**
		116	0.29	0.06	**0.47**	0.28	0.06	**0.45**	0.23	0.05	**0.39**	0.26	0.07	**0.47**
	基地西北側	117	0.17	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.32**	0.17	0.04	**0.30**	0.18	0.05	**0.34**
		118	0.26	0.06	**0.42**	0.31	0.07	**0.53**	0.28	0.07	**0.48**	0.30	0.07	**0.51**
		119	0.32	0.07	**0.52**	0.43	0.09	**0.68**	0.38	0.09	**0.64**	0.39	0.09	**0.65**
		120	0.31	0.05	**0.47**	0.37	0.07	**0.57**	0.36	0.08	**0.59**	0.44	0.10	**0.73**
		121	0.20	0.05	**0.35**	0.22	0.05	**0.39**	0.21	0.05	**0.37**	0.25	0.08	**0.48**
		122	0.21	0.05	**0.37**	0.26	0.07	**0.45**	0.27	0.07	**0.49**	0.31	0.08	**0.55**
		123	0.19	0.06	**0.37**	0.25	0.08	**0.50**	0.29	0.10	**0.60**	0.40	0.13	**0.80**

表 2-2-1 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）-1

興 建 後 無 植 栽---無 因 次 化 等 值 風 速 (1)

測點分類		測點	10度(1) 無因次化平均風速	10度(1) 無因次化均方根速度	10度(1) 無因次化等值風速	20度(2) 無因次化平均風速	20度(2) 無因次化均方根速度	20度(2) 無因次化等值風速	30度(3) 無因次化平均風速	30度(3) 無因次化均方根速度	30度(3) 無因次化等值風速	40度(4) 無因次化平均風速	40度(4) 無因次化均方根速度	40度(4) 無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.42	0.11	**0.77**	0.57	0.13	**0.94**	0.66	0.10	**0.96**	0.56	0.11	**0.89**
		2	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.10	**0.51**
		3	0.40	0.09	**0.69**	0.37	0.12	**0.72**	0.36	0.13	**0.74**	0.24	0.11	**0.57**
		4	0.34	0.13	**0.73**	0.49	0.13	**0.88**	0.52	0.13	**0.90**	0.45	0.11	**0.78**
		5	0.17	0.08	**0.42**	0.21	0.10	**0.50**	0.30	0.12	**0.67**	0.29	0.13	**0.67**
		6	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**
		7	0.25	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.49**
		8	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**
		9	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.47**	0.32	0.10	**0.63**	0.29	0.09	**0.57**
		10	0.15	0.06	**0.35**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.28	0.08	**0.53**	0.23	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**
	北側步道	12	0.56	0.08	**0.81**	0.53	0.11	**0.87**	0.59	0.13	**0.98**	0.53	0.13	**0.93**
		13	0.48	0.07	**0.69**	0.41	0.09	**0.69**	0.36	0.11	**0.70**	0.30	0.10	**0.61**
		14	0.58	0.10	**0.87**	0.54	0.13	**0.93**	0.60	0.15	**1.07**	0.53	0.16	**1.01**
		15	0.50	0.10	**0.82**	0.52	0.11	**0.86**	0.64	0.10	**0.94**	0.58	0.09	**0.85**
		16	0.42	0.10	**0.72**	0.45	0.11	**0.78**	0.49	0.12	**0.85**	0.45	0.12	**0.80**
		17	0.31	0.12	**0.67**	0.35	0.13	**0.73**	0.40	0.14	**0.81**	0.36	0.13	**0.75**
	東側步道	18	0.35	0.15	**0.79**	0.38	0.16	**0.86**	0.38	0.16	**0.86**	0.33	0.14	**0.76**
		19	0.34	0.14	**0.76**	0.45	0.15	**0.90**	0.49	0.15	**0.94**	0.47	0.15	**0.92**
		20	0.35	0.12	**0.70**	0.42	0.11	**0.77**	0.53	0.10	**0.83**	0.48	0.09	**0.76**
		21	0.32	0.10	**0.63**	0.41	0.10	**0.72**	0.50	0.08	**0.76**	0.45	0.09	**0.72**
		22	0.34	0.12	**0.70**	0.41	0.13	**0.79**	0.46	0.12	**0.82**	0.41	0.13	**0.81**
		23	0.37	0.12	**0.74**	0.37	0.13	**0.76**	0.36	0.13	**0.74**	0.33	0.12	**0.70**
		24	0.42	0.11	**0.76**	0.40	0.13	**0.78**	0.41	0.12	**0.78**	0.38	0.11	**0.71**
		25	0.40	0.13	**0.78**	0.34	0.12	**0.72**	0.34	0.12	**0.70**	0.28	0.11	**0.61**
		26	0.34	0.14	**0.75**	0.27	0.13	**0.67**	0.25	0.13	**0.63**	0.20	0.10	**0.51**
		27	0.48	0.13	**0.85**	0.44	0.13	**0.83**	0.44	0.13	**0.83**	0.34	0.13	**0.73**
		28	0.60	0.16	**1.08**	0.53	0.17	**1.03**	0.49	0.18	**1.03**	0.29	0.16	**0.77**
		29	0.62	0.12	**0.97**	0.60	0.13	**0.98**	0.57	0.13	**0.97**	0.41	0.14	**0.84**
		30	0.67	0.14	**1.08**	0.67	0.15	**1.11**	0.64	0.16	**1.12**	0.43	0.18	**0.96**
		31	0.61	0.11	**0.93**	0.63	0.11	**0.98**	0.62	0.14	**1.04**	0.45	0.17	**0.94**
		32	0.58	0.12	**0.93**	0.61	0.13	**1.01**	0.54	0.16	**1.03**	0.37	0.15	**0.82**
		33	0.41	0.12	**0.77**	0.41	0.14	**0.82**	0.33	0.12	**0.69**	0.28	0.11	**0.60**
		34	0.51	0.13	**0.90**	0.55	0.14	**0.97**	0.48	0.17	**0.98**	0.35	0.15	**0.79**
		35	0.57	0.13	**0.96**	0.63	0.14	**1.04**	0.56	0.16	**1.03**	0.45	0.14	**0.87**
		36	0.48	0.09	**0.76**	0.54	0.09	**0.83**	0.53	0.09	**0.81**	0.47	0.09	**0.75**
		37	0.50	0.09	**0.75**	0.61	0.08	**0.85**	0.63	0.09	**0.90**	0.52	0.09	**0.81**
		38	0.56	0.09	**0.82**	0.66	0.09	**0.93**	0.66	0.11	**0.98**	0.56	0.10	**0.87**
		39	0.45	0.12	**0.81**	0.56	0.11	**0.90**	0.59	0.12	**0.95**	0.52	0.12	**0.88**
		40	0.63	0.08	**0.88**	0.69	0.08	**0.94**	0.70	0.09	**0.97**	0.61	0.08	**0.86**
		41	0.57	0.11	**0.89**	0.65	0.10	**0.96**	0.67	0.10	**0.98**	0.60	0.10	**0.89**
		42	0.63	0.10	**0.94**	0.74	0.10	**1.05**	0.76	0.11	**1.09**	0.67	0.11	**1.01**
		43	0.30	0.13	**0.70**	0.35	0.16	**0.82**	0.43	0.18	**0.96**	0.41	0.17	**0.92**
	南側步道	44	0.56	0.13	**0.94**	0.61	0.13	**1.00**	0.62	0.12	**0.99**	0.54	0.12	**0.89**
		45	0.41	0.15	**0.87**	0.45	0.17	**0.95**	0.50	0.16	**0.99**	0.45	0.15	**0.91**
		46	0.55	0.14	**0.97**	0.62	0.13	**1.01**	0.63	0.13	**1.02**	0.56	0.12	**0.92**
		47	0.41	0.10	**0.71**	0.43	0.10	**0.75**	0.43	0.10	**0.73**	0.38	0.10	**0.67**
		48	0.35	0.11	**0.69**	0.38	0.12	**0.73**	0.42	0.11	**0.75**	0.40	0.11	**0.71**
		49	0.48	0.10	**0.78**	0.50	0.10	**0.81**	0.49	0.10	**0.78**	0.42	0.10	**0.73**
		50	0.46	0.12	**0.82**	0.49	0.12	**0.84**	0.50	0.12	**0.85**	0.42	0.12	**0.78**
		51	0.25	0.13	**0.64**	0.23	0.12	**0.58**	0.22	0.11	**0.55**	0.18	0.09	**0.46**
		52	0.29	0.12	**0.64**	0.30	0.11	**0.64**	0.28	0.11	**0.60**	0.23	0.09	**0.51**
		53	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.52**	0.21	0.08	**0.45**
		54	0.26	0.11	**0.58**	0.25	0.10	**0.55**	0.25	0.10	**0.56**	0.21	0.09	**0.47**
		55	0.27	0.12	**0.62**	0.25	0.10	**0.57**	0.25	0.10	**0.55**	0.21	0.08	**0.46**
		56	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.09	**0.53**
		57	0.33	0.12	**0.71**	0.32	0.12	**0.68**	0.30	0.12	**0.65**	0.26	0.10	**0.56**
		58	0.34	0.13	**0.73**	0.32	0.12	**0.68**	0.33	0.12	**0.68**	0.24	0.10	**0.54**
		59	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.43**
		60	0.31	0.11	**0.65**	0.32	0.11	**0.65**	0.35	0.11	**0.67**	0.27	0.09	**0.55**
		61	0.37	0.13	**0.76**	0.38	0.12	**0.75**	0.41	0.12	**0.76**	0.32	0.10	**0.63**
		62	0.34	0.14	**0.76**	0.30	0.13	**0.68**	0.30	0.12	**0.67**	0.24	0.11	**0.56**
		63	0.31	0.12	**0.66**	0.32	0.12	**0.68**	0.34	0.12	**0.69**	0.29	0.11	**0.62**

表 2-2-2 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)															
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	西側步道	64	0.36	0.13	**0.75**	0.37	0.12	**0.73**	0.40	0.12	**0.75**	0.31	0.11	**0.64**	
		65	0.49	0.12	**0.83**	0.44	0.12	**0.80**	0.41	0.12	**0.76**	0.33	0.10	**0.64**	
		66	0.27	0.10	**0.58**	0.30	0.11	**0.63**	0.33	0.12	**0.70**	0.34	0.12	**0.70**	
		67	0.42	0.14	**0.83**	0.39	0.12	**0.76**	0.35	0.12	**0.71**	0.27	0.10	**0.57**	
		68	0.55	0.13	**0.95**	0.51	0.12	**0.88**	0.48	0.13	**0.88**	0.40	0.13	**0.78**	
		69	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**	
		70	0.42	0.16	**0.90**	0.37	0.14	**0.80**	0.30	0.14	**0.73**	0.23	0.11	**0.56**	
		71	0.42	0.09	**0.71**	0.39	0.09	**0.66**	0.36	0.10	**0.67**	0.32	0.09	**0.60**	
		72	0.38	0.15	**0.84**	0.29	0.13	**0.67**	0.28	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.55**	
		73	0.53	0.08	**0.78**	0.45	0.08	**0.70**	0.44	0.10	**0.74**	0.41	0.09	**0.69**	
		74	0.53	0.07	**0.74**	0.50	0.07	**0.72**	0.49	0.09	**0.75**	0.43	0.09	**0.70**	
		75	0.36	0.16	**0.83**	0.28	0.13	**0.66**	0.23	0.11	**0.55**	0.20	0.08	**0.45**	
		76	0.39	0.13	**0.77**	0.31	0.12	**0.67**	0.24	0.12	**0.59**	0.17	0.08	**0.42**	
		77	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.33**	
		78	0.47	0.10	**0.76**	0.43	0.10	**0.74**	0.39	0.13	**0.77**	0.29	0.12	**0.66**	
		79	0.41	0.09	**0.68**	0.36	0.09	**0.64**	0.38	0.11	**0.72**	0.35	0.12	**0.70**	
		80	0.47	0.08	**0.72**	0.43	0.09	**0.71**	0.45	0.12	**0.80**	0.39	0.12	**0.76**	
		81	0.43	0.08	**0.67**	0.40	0.09	**0.68**	0.36	0.12	**0.72**	0.28	0.11	**0.61**	
		82	0.15	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	
		83	0.50	0.11	**0.82**	0.43	0.13	**0.82**	0.31	0.15	**0.75**	0.22	0.11	**0.55**	
		84	0.51	0.08	**0.75**	0.48	0.10	**0.79**	0.49	0.13	**0.88**	0.43	0.13	**0.83**	
		85	0.48	0.08	**0.74**	0.45	0.10	**0.74**	0.49	0.12	**0.85**	0.42	0.13	**0.80**	
	7F露臺	86	0.24	0.11	**0.56**	0.19	0.09	**0.45**	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.08	**0.39**	
		87	0.49	0.12	**0.84**	0.49	0.13	**0.87**	0.54	0.13	**0.92**	0.49	0.11	**0.84**	
		88	0.50	0.12	**0.85**	0.52	0.13	**0.90**	0.58	0.14	**0.99**	0.54	0.12	**0.90**	
	8F露臺	89	0.68	0.12	**1.03**	0.68	0.12	**1.03**	0.69	0.12	**1.04**	0.61	0.11	**0.95**	
		90	0.35	0.11	**0.68**	0.30	0.10	**0.60**	0.27	0.09	**0.54**	0.22	0.08	**0.45**	
		91	0.42	0.10	**0.73**	0.31	0.08	**0.55**	0.29	0.07	**0.51**	0.27	0.07	**0.47**	
		92	0.26	0.09	**0.54**	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.49**	0.20	0.07	**0.40**	
		93	0.44	0.13	**0.82**	0.28	0.09	**0.54**	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.08	**0.49**	
		94	0.36	0.11	**0.67**	0.34	0.10	**0.64**	0.32	0.09	**0.58**	0.31	0.08	**0.56**	
	屋頂露臺	95	0.49	0.10	**0.81**	0.48	0.11	**0.81**	0.47	0.11	**0.80**	0.41	0.11	**0.75**	
		96	0.28	0.08	**0.53**	0.30	0.09	**0.58**	0.28	0.09	**0.53**	0.28	0.08	**0.52**	
		97	0.20	0.06	**0.38**	0.22	0.07	**0.42**	0.25	0.07	**0.47**	0.22	0.07	**0.44**	
		98	0.35	0.10	**0.64**	0.35	0.10	**0.65**	0.31	0.09	**0.58**	0.25	0.08	**0.48**	
		99	0.32	0.09	**0.59**	0.32	0.09	**0.58**	0.31	0.08	**0.55**	0.28	0.08	**0.51**	
	天橋	100	0.52	0.14	**0.94**	0.40	0.12	**0.78**	0.36	0.10	**0.65**	0.32	0.08	**0.56**	
		101	0.40	0.12	**0.74**	0.36	0.10	**0.65**	0.37	0.10	**0.66**	0.33	0.09	**0.59**	
基地外	基地東北側	102	0.25	0.05	**0.40**	0.26	0.05	**0.41**	0.26	0.05	**0.40**	0.25	0.05	**0.39**	
		103	0.33	0.08	**0.57**	0.35	0.08	**0.58**	0.34	0.08	**0.59**	0.29	0.08	**0.52**	
		104	0.33	0.08	**0.59**	0.33	0.08	**0.58**	0.32	0.09	**0.58**	0.31	0.08	**0.55**	
	基地東南側	105	0.25	0.08	**0.48**	0.26	0.08	**0.50**	0.24	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.43**	
		106	0.27	0.07	**0.48**	0.29	0.07	**0.50**	0.29	0.07	**0.50**	0.28	0.07	**0.47**	
		107	0.27	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.50**	0.30	0.08	**0.54**	0.27	0.07	**0.48**	
		108	0.32	0.09	**0.60**	0.35	0.08	**0.58**	0.42	0.10	**0.71**	0.39	0.09	**0.65**	
	基地西南側	109	0.28	0.09	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	0.34	0.09	**0.61**	0.30	0.08	**0.55**	
		110	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**	
		111	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.30**	
		112	0.31	0.08	**0.55**	0.27	0.08	**0.50**	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.06	**0.42**	
		113	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.36**	
		114	0.30	0.08	**0.55**	0.28	0.09	**0.55**	0.29	0.09	**0.57**	0.27	0.08	**0.52**	
		115	0.38	0.05	**0.53**	0.39	0.06	**0.57**	0.41	0.07	**0.61**	0.36	0.07	**0.56**	
		116	0.29	0.08	**0.52**	0.26	0.06	**0.45**	0.29	0.08	**0.52**	0.26	0.07	**0.46**	
	基地西北側	117	0.31	0.07	**0.53**	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.46**	
		118	0.43	0.08	**0.67**	0.40	0.08	**0.65**	0.42	0.10	**0.71**	0.40	0.09	**0.68**	
		119	0.35	0.08	**0.60**	0.32	0.07	**0.52**	0.32	0.07	**0.52**	0.31	0.06	**0.50**	
		120	0.55	0.09	**0.81**	0.54	0.10	**0.85**	0.60	0.11	**0.93**	0.55	0.09	**0.83**	
		121	0.35	0.09	**0.62**	0.32	0.10	**0.61**	0.29	0.09	**0.55**	0.25	0.07	**0.46**	
		122	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.06	**0.41**	0.23	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.46**	
		123	0.38	0.14	**0.81**	0.39	0.16	**0.86**	0.36	0.16	**0.82**	0.26	0.11	**0.58**	

表 2-2-3 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)
（風向：50 度風至 80 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (2)															
測點分類		測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	行人出入口	1	0.58	0.13	**0.96**	0.50	0.15	**0.96**	0.40	0.18	**0.93**	0.30	0.13	**0.70**	
		2	0.29	0.13	**0.68**	0.36	0.15	**0.81**	0.40	0.15	**0.86**	0.46	0.13	**0.84**	
		3	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.51**	
		4	0.44	0.12	**0.79**	0.40	0.11	**0.72**	0.36	0.11	**0.70**	0.33	0.12	**0.69**	
		5	0.32	0.12	**0.67**	0.30	0.12	**0.67**	0.29	0.12	**0.66**	0.26	0.11	**0.59**	
		6	0.25	0.07	**0.46**	0.23	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.50**	
		7	0.27	0.08	**0.52**	0.31	0.08	**0.56**	0.30	0.09	**0.56**	0.33	0.09	**0.60**	
		8	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	
		9	0.31	0.08	**0.55**	0.27	0.09	**0.54**	0.20	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.37**	
		10	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.35**	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.07	**0.35**	
		11	0.22	0.08	**0.44**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	
	北側步道	12	0.54	0.14	**0.96**	0.47	0.15	**0.92**	0.37	0.15	**0.83**	0.29	0.13	**0.69**	
		13	0.29	0.10	**0.58**	0.22	0.07	**0.44**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.36**	
		14	0.52	0.17	**1.04**	0.40	0.18	**0.93**	0.30	0.15	**0.74**	0.24	0.12	**0.59**	
		15	0.61	0.09	**0.89**	0.63	0.10	**0.93**	0.58	0.13	**0.96**	0.50	0.14	**0.93**	
		16	0.51	0.11	**0.84**	0.48	0.11	**0.80**	0.45	0.10	**0.77**	0.42	0.10	**0.72**	
		17	0.41	0.13	**0.81**	0.41	0.12	**0.78**	0.40	0.12	**0.76**	0.37	0.11	**0.70**	
	東側步道	18	0.40	0.17	**0.90**	0.43	0.16	**0.92**	0.44	0.15	**0.90**	0.44	0.14	**0.84**	
		19	0.56	0.13	**0.95**	0.54	0.12	**0.90**	0.53	0.12	**0.89**	0.51	0.12	**0.88**	
		20	0.51	0.10	**0.81**	0.54	0.10	**0.85**	0.55	0.11	**0.87**	0.57	0.10	**0.86**	
		21	0.50	0.10	**0.80**	0.53	0.10	**0.83**	0.55	0.10	**0.85**	0.56	0.09	**0.83**	
		22	0.49	0.12	**0.85**	0.51	0.11	**0.84**	0.51	0.11	**0.84**	0.52	0.10	**0.82**	
		23	0.42	0.11	**0.76**	0.44	0.12	**0.80**	0.46	0.13	**0.85**	0.49	0.11	**0.83**	
		24	0.43	0.10	**0.73**	0.40	0.10	**0.71**	0.39	0.11	**0.72**	0.41	0.10	**0.70**	
		25	0.30	0.11	**0.64**	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.12	**0.68**	0.33	0.12	**0.68**	
		26	0.20	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.50**	0.20	0.11	**0.52**	0.21	0.11	**0.54**	
		27	0.34	0.13	**0.73**	0.32	0.13	**0.70**	0.34	0.13	**0.74**	0.34	0.13	**0.72**	
		28	0.25	0.13	**0.63**	0.21	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.50**	
		29	0.37	0.13	**0.77**	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.12	**0.61**	0.25	0.12	**0.60**	
		30	0.37	0.17	**0.87**	0.32	0.14	**0.75**	0.27	0.14	**0.69**	0.27	0.14	**0.70**	
		31	0.41	0.16	**0.89**	0.36	0.14	**0.78**	0.33	0.13	**0.73**	0.31	0.13	**0.70**	
		32	0.34	0.12	**0.69**	0.30	0.10	**0.59**	0.28	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.57**	
		33	0.30	0.11	**0.62**	0.31	0.12	**0.66**	0.32	0.13	**0.70**	0.30	0.12	**0.66**	
		34	0.35	0.12	**0.71**	0.33	0.12	**0.68**	0.32	0.12	**0.69**	0.32	0.13	**0.69**	
		35	0.45	0.11	**0.79**	0.45	0.12	**0.81**	0.42	0.13	**0.81**	0.43	0.12	**0.80**	
		36	0.48	0.08	**0.72**	0.49	0.09	**0.76**	0.49	0.10	**0.78**	0.48	0.09	**0.76**	
		37	0.51	0.10	**0.80**	0.50	0.09	**0.77**	0.48	0.09	**0.75**	0.41	0.12	**0.77**	
		38	0.56	0.10	**0.86**	0.56	0.09	**0.84**	0.53	0.10	**0.83**	0.48	0.11	**0.81**	
		39	0.53	0.12	**0.88**	0.55	0.11	**0.89**	0.52	0.12	**0.88**	0.48	0.12	**0.85**	
		40	0.61	0.08	**0.84**	0.61	0.08	**0.85**	0.61	0.08	**0.85**	0.62	0.09	**0.89**	
		41	0.61	0.09	**0.88**	0.60	0.10	**0.89**	0.60	0.10	**0.90**	0.62	0.11	**0.94**	
		42	0.68	0.12	**1.03**	0.69	0.11	**1.02**	0.66	0.11	**1.00**	0.62	0.12	**0.98**	
		43	0.40	0.16	**0.87**	0.40	0.16	**0.87**	0.38	0.15	**0.84**	0.35	0.15	**0.80**	
	南側步道	44	0.55	0.12	**0.91**	0.56	0.12	**0.91**	0.54	0.12	**0.89**	0.52	0.13	**0.91**	
		45	0.46	0.13	**0.86**	0.46	0.13	**0.85**	0.44	0.13	**0.83**	0.41	0.13	**0.81**	
		46	0.57	0.12	**0.93**	0.59	0.12	**0.95**	0.57	0.12	**0.95**	0.56	0.14	**0.97**	
		47	0.39	0.09	**0.66**	0.40	0.09	**0.67**	0.38	0.09	**0.66**	0.35	0.09	**0.64**	
		48	0.44	0.09	**0.70**	0.46	0.09	**0.73**	0.45	0.09	**0.74**	0.47	0.10	**0.79**	
		49	0.44	0.09	**0.72**	0.45	0.09	**0.73**	0.42	0.10	**0.72**	0.40	0.10	**0.70**	
		50	0.45	0.10	**0.75**	0.47	0.10	**0.77**	0.46	0.10	**0.77**	0.44	0.11	**0.77**	
		51	0.19	0.10	**0.49**	0.20	0.11	**0.53**	0.25	0.13	**0.65**	0.33	0.14	**0.75**	
		52	0.25	0.10	**0.54**	0.29	0.11	**0.62**	0.33	0.11	**0.67**	0.37	0.11	**0.71**	
		53	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	
		54	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.52**	0.24	0.11	**0.57**	0.31	0.14	**0.73**	
		55	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.54**	0.30	0.14	**0.71**	
		56	0.27	0.10	**0.57**	0.27	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**	
		57	0.27	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.54**	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.53**	
		58	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.11	**0.58**	0.25	0.10	**0.56**	0.23	0.09	**0.50**	
		59	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	
		60	0.28	0.10	**0.56**	0.27	0.09	**0.55**	0.24	0.08	**0.50**	0.23	0.08	**0.47**	
		61	0.32	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.58**	0.24	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.45**	
		62	0.25	0.11	**0.57**	0.27	0.12	**0.61**	0.24	0.11	**0.58**	0.21	0.10	**0.50**	
		63	0.31	0.11	**0.63**	0.32	0.12	**0.67**	0.28	0.11	**0.60**	0.23	0.09	**0.50**	

表 2-2-4 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)
（風向：50 度風至 80 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.28	0.10	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.47**
		65	0.28	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.08	**0.47**
		66	0.32	0.11	**0.66**	0.35	0.11	**0.67**	0.36	0.12	**0.70**	0.29	0.11	**0.61**
		67	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**
		68	0.33	0.13	**0.72**	0.27	0.11	**0.61**	0.21	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**
		69	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.47**
		70	0.19	0.09	**0.46**	0.18	0.08	**0.41**	0.17	0.08	**0.40**	0.16	0.07	**0.38**
		71	0.30	0.10	**0.58**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**
		72	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.09	**0.50**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**
		73	0.46	0.09	**0.72**	0.41	0.09	**0.67**	0.37	0.07	**0.58**	0.36	0.06	**0.55**
		74	0.39	0.09	**0.67**	0.33	0.07	**0.55**	0.33	0.07	**0.52**	0.33	0.06	**0.52**
		75	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**
		76	0.16	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.05	**0.30**
		77	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**
		78	0.23	0.11	**0.57**	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.07	**0.38**	0.15	0.07	**0.35**
		79	0.39	0.13	**0.77**	0.29	0.14	**0.71**	0.21	0.11	**0.54**	0.21	0.09	**0.49**
		80	0.37	0.14	**0.79**	0.25	0.12	**0.59**	0.20	0.09	**0.45**	0.20	0.07	**0.42**
		81	0.24	0.11	**0.56**	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.05	**0.29**
		82	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.06	**0.37**
		83	0.20	0.10	**0.50**	0.17	0.07	**0.40**	0.16	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.34**
		84	0.39	0.15	**0.84**	0.28	0.14	**0.69**	0.20	0.10	**0.49**	0.18	0.07	**0.40**
		85	0.42	0.15	**0.86**	0.32	0.15	**0.78**	0.21	0.11	**0.56**	0.18	0.08	**0.43**
	7F露臺	86	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.18	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.35**
		87	0.49	0.12	**0.85**	0.39	0.12	**0.76**	0.37	0.12	**0.73**	0.31	0.12	**0.68**
		88	0.55	0.12	**0.90**	0.52	0.13	**0.90**	0.53	0.13	**0.93**	0.43	0.16	**0.90**
	8F露臺	89	0.61	0.13	**0.99**	0.51	0.16	**0.98**	0.42	0.14	**0.84**	0.36	0.11	**0.70**
		90	0.21	0.07	**0.43**	0.23	0.08	**0.46**	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.37**
		91	0.26	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.48**
		92	0.25	0.10	**0.55**	0.34	0.12	**0.69**	0.37	0.12	**0.74**	0.37	0.12	**0.74**
		93	0.30	0.10	**0.59**	0.31	0.10	**0.60**	0.33	0.10	**0.65**	0.36	0.11	**0.69**
		94	0.32	0.09	**0.60**	0.32	0.09	**0.60**	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.09	**0.57**
	屋頂露臺	95	0.31	0.08	**0.55**	0.28	0.06	**0.45**	0.27	0.05	**0.43**	0.27	0.06	**0.45**
		96	0.28	0.08	**0.53**	0.27	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.07	**0.45**
		97	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.44**	0.22	0.07	**0.44**	0.23	0.08	**0.46**
		98	0.22	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.40**	0.24	0.07	**0.44**
		99	0.29	0.08	**0.52**	0.31	0.09	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	0.30	0.09	**0.56**
	天橋	100	0.32	0.08	**0.56**	0.34	0.09	**0.62**	0.34	0.09	**0.62**	0.36	0.10	**0.66**
		101	0.41	0.12	**0.76**	0.55	0.14	**0.95**	0.56	0.16	**1.03**	0.56	0.18	**1.08**
基地外	基地東北側	102	0.25	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.41**	0.26	0.05	**0.42**	0.27	0.05	**0.43**
		103	0.28	0.08	**0.51**	0.30	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.54**
		104	0.28	0.08	**0.51**	0.27	0.07	**0.48**	0.28	0.07	**0.49**	0.29	0.08	**0.52**
	基地東南側	105	0.20	0.06	**0.40**	0.21	0.07	**0.40**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.07	**0.43**
		106	0.28	0.07	**0.51**	0.30	0.08	**0.55**	0.30	0.09	**0.56**	0.28	0.07	**0.50**
		107	0.28	0.08	**0.52**	0.31	0.10	**0.60**	0.34	0.11	**0.68**	0.32	0.11	**0.64**
		108	0.41	0.08	**0.64**	0.40	0.08	**0.64**	0.40	0.08	**0.64**	0.37	0.09	**0.63**
	基地西南側	109	0.28	0.08	**0.53**	0.29	0.09	**0.56**	0.28	0.09	**0.54**	0.25	0.08	**0.50**
		110	0.15	0.06	**0.33**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**
		111	0.14	0.05	**0.30**	0.15	0.06	**0.32**	0.13	0.05	**0.27**	0.13	0.05	**0.28**
		112	0.21	0.06	**0.40**	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.38**
		113	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.34**
		114	0.26	0.08	**0.51**	0.23	0.09	**0.49**	0.26	0.10	**0.55**	0.20	0.08	**0.43**
		115	0.33	0.06	**0.52**	0.28	0.06	**0.47**	0.27	0.07	**0.47**	0.27	0.06	**0.45**
		116	0.24	0.06	**0.41**	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.05	**0.38**	0.24	0.05	**0.40**
	基地西北側	117	0.27	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.50**	0.22	0.07	**0.43**	0.20	0.06	**0.38**
		118	0.44	0.10	**0.73**	0.44	0.10	**0.75**	0.38	0.11	**0.72**	0.34	0.10	**0.63**
		119	0.36	0.08	**0.58**	0.39	0.08	**0.63**	0.37	0.08	**0.62**	0.40	0.08	**0.65**
		120	0.59	0.08	**0.84**	0.58	0.08	**0.82**	0.56	0.08	**0.81**	0.51	0.09	**0.77**
		121	0.23	0.06	**0.42**	0.26	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.52**	0.32	0.10	**0.62**
		122	0.26	0.09	**0.52**	0.26	0.08	**0.51**	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.06	**0.42**
		123	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.52**

表 2-2-5 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (3)														
測點分類		測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.27	0.10	**0.58**	0.24	0.08	**0.48**	0.15	0.06	**0.33**	0.13	0.06	**0.31**
		2	0.53	0.11	**0.87**	0.48	0.09	**0.74**	0.41	0.07	**0.62**	0.33	0.07	**0.55**
		3	0.25	0.11	**0.57**	0.30	0.11	**0.63**	0.33	0.11	**0.66**	0.33	0.12	**0.68**
		4	0.31	0.14	**0.73**	0.34	0.13	**0.73**	0.41	0.12	**0.77**	0.44	0.10	**0.74**
		5	0.27	0.12	**0.62**	0.31	0.12	**0.68**	0.34	0.12	**0.69**	0.33	0.11	**0.67**
		6	0.30	0.11	**0.62**	0.35	0.09	**0.62**	0.32	0.09	**0.58**	0.30	0.09	**0.57**
		7	0.39	0.11	**0.73**	0.42	0.10	**0.72**	0.36	0.10	**0.65**	0.32	0.10	**0.62**
		8	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.34**
		9	0.16	0.06	**0.35**	0.21	0.07	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.06	**0.32**
		10	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.37**
	北側步道	12	0.27	0.13	**0.66**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**
		13	0.21	0.06	**0.40**	0.22	0.06	**0.40**	0.19	0.05	**0.34**	0.18	0.05	**0.33**
		14	0.24	0.11	**0.58**	0.24	0.10	**0.54**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.46**
		15	0.48	0.17	**0.98**	0.36	0.14	**0.79**	0.22	0.09	**0.49**	0.17	0.07	**0.38**
		16	0.41	0.10	**0.73**	0.42	0.09	**0.69**	0.40	0.09	**0.67**	0.38	0.08	**0.63**
		17	0.37	0.12	**0.72**	0.36	0.11	**0.70**	0.34	0.11	**0.68**	0.33	0.11	**0.66**
	東側步道	18	0.44	0.15	**0.87**	0.42	0.14	**0.83**	0.43	0.13	**0.82**	0.45	0.12	**0.82**
		19	0.53	0.14	**0.94**	0.54	0.11	**0.88**	0.58	0.11	**0.89**	0.61	0.10	**0.91**
		20	0.63	0.10	**0.93**	0.56	0.11	**0.88**	0.39	0.13	**0.77**	0.25	0.09	**0.53**
		21	0.61	0.09	**0.89**	0.57	0.08	**0.81**	0.52	0.08	**0.75**	0.45	0.07	**0.67**
		22	0.58	0.09	**0.86**	0.55	0.09	**0.81**	0.53	0.09	**0.80**	0.52	0.09	**0.80**
		23	0.55	0.11	**0.89**	0.56	0.10	**0.86**	0.58	0.11	**0.90**	0.59	0.10	**0.91**
		24	0.43	0.11	**0.75**	0.49	0.10	**0.78**	0.53	0.10	**0.81**	0.56	0.09	**0.82**
		25	0.37	0.13	**0.76**	0.44	0.13	**0.83**	0.51	0.13	**0.91**	0.55	0.14	**0.96**
		26	0.24	0.12	**0.60**	0.25	0.12	**0.60**	0.25	0.12	**0.62**	0.24	0.12	**0.60**
		27	0.39	0.14	**0.81**	0.50	0.14	**0.92**	0.59	0.12	**0.94**	0.65	0.10	**0.96**
		28	0.27	0.12	**0.64**	0.44	0.17	**0.94**	0.55	0.16	**1.03**	0.65	0.15	**1.10**
		29	0.29	0.14	**0.72**	0.42	0.13	**0.79**	0.47	0.11	**0.82**	0.56	0.10	**0.85**
		30	0.32	0.17	**0.83**	0.42	0.18	**0.94**	0.42	0.17	**0.94**	0.45	0.15	**0.90**
		31	0.34	0.17	**0.85**	0.36	0.17	**0.86**	0.34	0.16	**0.81**	0.33	0.12	**0.70**
		32	0.28	0.13	**0.65**	0.29	0.11	**0.63**	0.27	0.10	**0.56**	0.29	0.10	**0.58**
		33	0.33	0.13	**0.73**	0.33	0.13	**0.72**	0.30	0.12	**0.66**	0.30	0.12	**0.67**
		34	0.33	0.15	**0.77**	0.31	0.13	**0.71**	0.29	0.12	**0.66**	0.27	0.11	**0.61**
		35	0.47	0.15	**0.91**	0.46	0.13	**0.86**	0.43	0.13	**0.83**	0.34	0.14	**0.75**
		36	0.54	0.10	**0.85**	0.50	0.10	**0.80**	0.49	0.09	**0.75**	0.45	0.10	**0.76**
		37	0.34	0.13	**0.73**	0.26	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.07	**0.46**
		38	0.48	0.13	**0.88**	0.53	0.14	**0.95**	0.51	0.15	**0.95**	0.43	0.14	**0.85**
		39	0.56	0.14	**0.97**	0.64	0.13	**1.04**	0.66	0.13	**1.03**	0.61	0.12	**0.98**
		40	0.69	0.11	**1.01**	0.67	0.11	**0.99**	0.67	0.10	**0.96**	0.64	0.10	**0.95**
		41	0.68	0.13	**1.08**	0.68	0.14	**1.09**	0.69	0.12	**1.06**	0.67	0.12	**1.04**
		42	0.71	0.14	**1.13**	0.79	0.14	**1.21**	0.78	0.12	**1.15**	0.74	0.11	**1.08**
		43	0.49	0.18	**1.04**	0.65	0.16	**1.15**	0.68	0.14	**1.09**	0.65	0.15	**1.09**
	南側步道	44	0.62	0.16	**1.09**	0.70	0.16	**1.18**	0.69	0.13	**1.09**	0.64	0.13	**1.04**
		45	0.56	0.16	**1.05**	0.67	0.13	**1.08**	0.66	0.11	**1.00**	0.61	0.12	**0.98**
		46	0.66	0.17	**1.17**	0.71	0.17	**1.22**	0.68	0.14	**1.11**	0.63	0.14	**1.05**
		47	0.43	0.12	**0.78**	0.50	0.11	**0.82**	0.47	0.09	**0.74**	0.42	0.09	**0.70**
		48	0.57	0.12	**0.94**	0.60	0.10	**0.90**	0.55	0.09	**0.82**	0.52	0.10	**0.81**
		49	0.48	0.13	**0.86**	0.53	0.11	**0.85**	0.48	0.09	**0.76**	0.44	0.09	**0.72**
		50	0.53	0.13	**0.92**	0.58	0.10	**0.89**	0.52	0.10	**0.80**	0.47	0.10	**0.78**
		51	0.40	0.16	**0.87**	0.33	0.14	**0.76**	0.23	0.12	**0.59**	0.31	0.14	**0.72**
		52	0.45	0.13	**0.84**	0.45	0.12	**0.81**	0.36	0.11	**0.69**	0.36	0.11	**0.69**
		53	0.21	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.55**	0.27	0.11	**0.59**
		54	0.36	0.17	**0.87**	0.31	0.13	**0.70**	0.26	0.11	**0.59**	0.32	0.13	**0.71**
		55	0.34	0.16	**0.82**	0.29	0.13	**0.67**	0.28	0.12	**0.64**	0.30	0.13	**0.68**
		56	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.54**	0.33	0.12	**0.70**	0.29	0.11	**0.62**
		57	0.26	0.09	**0.54**	0.27	0.10	**0.56**	0.31	0.13	**0.68**	0.29	0.11	**0.62**
		58	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.10	**0.54**	0.27	0.12	**0.63**	0.29	0.12	**0.64**
		59	0.20	0.07	**0.42**	0.24	0.08	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**
		60	0.24	0.08	**0.49**	0.28	0.09	**0.55**	0.29	0.11	**0.62**	0.26	0.10	**0.56**
		61	0.23	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.50**	0.29	0.12	**0.64**	0.23	0.09	**0.50**
		62	0.20	0.09	**0.48**	0.25	0.10	**0.57**	0.26	0.13	**0.63**	0.21	0.10	**0.52**
		63	0.21	0.08	**0.46**	0.28	0.10	**0.59**	0.29	0.12	**0.65**	0.22	0.09	**0.48**

表 2-2-6 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)																	
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.54**	0.19	0.08	**0.45**
		65	0.21	0.08	**0.44**	0.26	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.07	**0.39**
		66	0.25	0.09	**0.52**	0.32	0.10	**0.61**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**
		67	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.09	**0.46**	0.17	0.07	**0.38**
		68	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.10	**0.50**	0.18	0.08	**0.42**
		69	0.21	0.09	**0.49**	0.22	0.10	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**
		70	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.35**
		71	0.17	0.06	**0.34**	0.23	0.07	**0.44**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.35**
		72	0.22	0.08	**0.45**	0.32	0.09	**0.58**	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**
		73	0.36	0.06	**0.54**	0.44	0.08	**0.67**	0.35	0.06	**0.53**	0.33	0.06	**0.50**
		74	0.32	0.06	**0.49**	0.31	0.05	**0.47**	0.30	0.05	**0.44**	0.30	0.05	**0.45**
		75	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**
		76	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.05	**0.30**	0.13	0.05	**0.29**
		77	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.36**	0.13	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.29**
		78	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**
		79	0.21	0.09	**0.48**	0.25	0.07	**0.46**	0.15	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**
		80	0.19	0.08	**0.42**	0.23	0.07	**0.44**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**
		81	0.15	0.05	**0.31**	0.17	0.06	**0.34**	0.13	0.05	**0.27**	0.12	0.05	**0.26**
		82	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.12	0.06	**0.29**	0.11	0.05	**0.27**
		83	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.07	**0.43**	0.15	0.06	**0.32**	0.13	0.05	**0.28**
		84	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**
		85	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**
	7F露臺	86	0.13	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.28**	0.15	0.06	**0.34**	0.13	0.05	**0.27**
		87	0.28	0.13	**0.66**	0.30	0.13	**0.70**	0.29	0.13	**0.67**	0.21	0.09	**0.49**
		88	0.39	0.16	**0.86**	0.40	0.16	**0.87**	0.39	0.14	**0.83**	0.27	0.12	**0.65**
	8F露臺	89	0.36	0.11	**0.69**	0.35	0.10	**0.65**	0.34	0.10	**0.63**	0.36	0.11	**0.70**
		90	0.20	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.38**
		91	0.27	0.07	**0.48**	0.25	0.06	**0.43**	0.25	0.06	**0.45**	0.28	0.07	**0.50**
		92	0.40	0.13	**0.80**	0.34	0.12	**0.70**	0.36	0.13	**0.75**	0.35	0.11	**0.68**
		93	0.38	0.12	**0.74**	0.35	0.11	**0.68**	0.40	0.13	**0.79**	0.34	0.11	**0.68**
		94	0.32	0.09	**0.60**	0.33	0.10	**0.63**	0.37	0.10	**0.68**	0.37	0.11	**0.70**
	屋頂露臺	95	0.32	0.08	**0.57**	0.32	0.08	**0.56**	0.35	0.09	**0.61**	0.37	0.10	**0.66**
		96	0.24	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.44**	0.26	0.08	**0.50**	0.29	0.09	**0.55**
		97	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.11	**0.59**	0.28	0.12	**0.63**	0.31	0.12	**0.66**
		98	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.07	**0.45**	0.23	0.06	**0.42**	0.30	0.10	**0.61**
		99	0.31	0.09	**0.58**	0.29	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.56**
	天橋	100	0.37	0.10	**0.68**	0.38	0.11	**0.71**	0.40	0.12	**0.74**	0.46	0.12	**0.83**
		101	0.51	0.17	**1.02**	0.49	0.15	**0.94**	0.53	0.17	**1.04**	0.62	0.15	**1.07**
基地外	基地東北側	102	0.30	0.06	**0.47**	0.28	0.06	**0.45**	0.29	0.06	**0.46**	0.29	0.06	**0.46**
		103	0.35	0.08	**0.60**	0.38	0.08	**0.63**	0.41	0.07	**0.63**	0.44	0.07	**0.64**
		104	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.08	**0.54**	0.31	0.09	**0.57**	0.34	0.09	**0.62**
	基地東南側	105	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.48**	0.25	0.08	**0.49**
		106	0.31	0.08	**0.55**	0.30	0.07	**0.52**	0.29	0.07	**0.50**	0.30	0.08	**0.53**
		107	0.35	0.12	**0.73**	0.33	0.11	**0.67**	0.32	0.11	**0.66**	0.26	0.08	**0.49**
		108	0.38	0.11	**0.70**	0.34	0.11	**0.67**	0.33	0.10	**0.62**	0.34	0.09	**0.60**
	基地西南側	109	0.30	0.10	**0.60**	0.31	0.09	**0.59**	0.29	0.08	**0.54**	0.27	0.08	**0.50**
		110	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.43**	0.16	0.05	**0.31**	0.16	0.05	**0.31**
		111	0.17	0.07	**0.37**	0.14	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.34**
		112	0.24	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.42**	0.29	0.08	**0.52**
		113	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.25	0.09	**0.51**
		114	0.16	0.05	**0.30**	0.20	0.07	**0.41**	0.15	0.05	**0.30**	0.16	0.05	**0.32**
		115	0.24	0.05	**0.39**	0.27	0.06	**0.44**	0.25	0.06	**0.42**	0.23	0.05	**0.37**
		116	0.24	0.05	**0.41**	0.29	0.07	**0.49**	0.25	0.06	**0.42**	0.23	0.05	**0.37**
	基地西北側	117	0.20	0.06	**0.37**	0.23	0.06	**0.41**	0.18	0.05	**0.33**	0.17	0.05	**0.32**
		118	0.34	0.10	**0.62**	0.29	0.07	**0.50**	0.27	0.06	**0.45**	0.29	0.06	**0.48**
		119	0.46	0.10	**0.75**	0.46	0.10	**0.74**	0.43	0.08	**0.69**	0.35	0.08	**0.60**
		120	0.51	0.10	**0.80**	0.43	0.10	**0.72**	0.35	0.07	**0.57**	0.31	0.05	**0.46**
		121	0.38	0.13	**0.75**	0.35	0.12	**0.72**	0.30	0.10	**0.60**	0.29	0.08	**0.54**
		122	0.28	0.10	**0.57**	0.29	0.10	**0.59**	0.29	0.09	**0.57**	0.32	0.11	**0.64**
		123	0.27	0.10	**0.55**	0.26	0.09	**0.52**	0.29	0.08	**0.54**	0.29	0.08	**0.54**

表 2-2-7 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (4)																	
測點分類		測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.29**	0.12	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.30**	0.11	0.05	**0.27**
		2	0.25	0.07	**0.47**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.05	**0.31**
		3	0.37	0.10	**0.68**	0.34	0.08	**0.58**	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.38**
		4	0.39	0.12	**0.74**	0.28	0.11	**0.61**	0.16	0.09	**0.42**	0.20	0.12	**0.56**
		5	0.33	0.12	**0.68**	0.28	0.11	**0.61**	0.17	0.08	**0.41**	0.31	0.13	**0.70**
		6	0.29	0.09	**0.56**	0.23	0.08	**0.48**	0.18	0.07	**0.41**	0.31	0.13	**0.70**
		7	0.29	0.10	**0.61**	0.18	0.07	**0.39**	0.26	0.13	**0.66**	0.49	0.16	**0.96**
		8	0.17	0.06	**0.35**	0.24	0.10	**0.54**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.11	**0.57**
		9	0.19	0.08	**0.43**	0.27	0.13	**0.66**	0.58	0.12	**0.94**	0.44	0.13	**0.82**
		10	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.18	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
	北側步道	12	0.20	0.07	**0.41**	0.23	0.09	**0.49**	0.35	0.10	**0.65**	0.40	0.10	**0.71**
		13	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.35**	0.26	0.07	**0.47**	0.30	0.08	**0.54**
		14	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**	0.27	0.11	**0.61**	0.37	0.13	**0.75**
		15	0.18	0.07	**0.38**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.47**	0.29	0.10	**0.59**
		16	0.35	0.09	**0.60**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.49**	0.29	0.10	**0.58**
		17	0.31	0.11	**0.63**	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.55**	0.30	0.11	**0.63**
	東側步道	18	0.41	0.12	**0.78**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.53**	0.30	0.12	**0.66**
		19	0.56	0.10	**0.87**	0.36	0.11	**0.69**	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.41**
		20	0.23	0.08	**0.46**	0.24	0.08	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.29	0.10	**0.60**
		21	0.32	0.09	**0.60**	0.18	0.08	**0.41**	0.16	0.06	**0.36**	0.20	0.08	**0.45**
		22	0.48	0.10	**0.77**	0.27	0.10	**0.58**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**
		23	0.56	0.10	**0.87**	0.34	0.12	**0.69**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		24	0.54	0.08	**0.79**	0.37	0.10	**0.68**	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.06	**0.36**
		25	0.55	0.12	**0.92**	0.35	0.13	**0.74**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**
		26	0.23	0.11	**0.55**	0.19	0.09	**0.47**	0.18	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.45**
		27	0.64	0.10	**0.94**	0.50	0.11	**0.83**	0.27	0.11	**0.59**	0.22	0.10	**0.52**
		28	0.64	0.13	**1.03**	0.46	0.13	**0.85**	0.22	0.10	**0.51**	0.20	0.09	**0.48**
		29	0.54	0.10	**0.84**	0.40	0.11	**0.73**	0.22	0.10	**0.51**	0.30	0.13	**0.68**
		30	0.45	0.16	**0.94**	0.33	0.15	**0.79**	0.22	0.12	**0.57**	0.46	0.18	**1.00**
		31	0.36	0.13	**0.75**	0.27	0.11	**0.60**	0.24	0.09	**0.52**	0.46	0.15	**0.93**
		32	0.29	0.10	**0.60**	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.41	0.15	**0.87**
		33	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.10	**0.58**	0.24	0.10	**0.55**	0.34	0.14	**0.75**
		34	0.28	0.12	**0.64**	0.27	0.12	**0.62**	0.25	0.11	**0.58**	0.45	0.16	**0.94**
		35	0.35	0.14	**0.77**	0.34	0.13	**0.73**	0.25	0.12	**0.61**	0.54	0.16	**1.03**
		36	0.41	0.10	**0.72**	0.41	0.09	**0.68**	0.30	0.08	**0.55**	0.51	0.13	**0.89**
		37	0.26	0.08	**0.49**	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.07	**0.43**	0.32	0.10	**0.63**
		38	0.42	0.14	**0.83**	0.37	0.12	**0.74**	0.28	0.12	**0.63**	0.49	0.14	**0.91**
		39	0.57	0.13	**0.96**	0.48	0.13	**0.87**	0.29	0.13	**0.67**	0.45	0.16	**0.93**
		40	0.58	0.11	**0.92**	0.51	0.10	**0.82**	0.32	0.08	**0.57**	0.39	0.09	**0.67**
		41	0.60	0.13	**0.99**	0.51	0.12	**0.88**	0.36	0.13	**0.74**	0.57	0.14	**1.00**
		42	0.68	0.11	**1.02**	0.57	0.12	**0.91**	0.31	0.15	**0.77**	0.59	0.15	**1.05**
		43	0.62	0.14	**1.04**	0.47	0.15	**0.93**	0.24	0.14	**0.64**	0.45	0.19	**1.01**
	南側步道	44	0.58	0.13	**0.98**	0.46	0.14	**0.88**	0.33	0.14	**0.75**	0.46	0.16	**0.93**
		45	0.59	0.11	**0.93**	0.46	0.13	**0.84**	0.33	0.20	**0.92**	0.63	0.17	**1.15**
		46	0.55	0.15	**1.00**	0.44	0.15	**0.89**	0.50	0.20	**1.09**	0.71	0.17	**1.22**
		47	0.39	0.09	**0.66**	0.30	0.09	**0.58**	0.49	0.15	**0.93**	0.61	0.12	**0.99**
		48	0.49	0.09	**0.77**	0.32	0.12	**0.67**	0.61	0.18	**1.13**	0.64	0.17	**1.14**
		49	0.38	0.09	**0.67**	0.25	0.10	**0.55**	0.35	0.16	**0.82**	0.59	0.12	**0.94**
		50	0.42	0.10	**0.73**	0.26	0.11	**0.60**	0.49	0.17	**1.01**	0.56	0.15	**0.99**
		51	0.28	0.13	**0.66**	0.22	0.13	**0.60**	0.38	0.15	**0.81**	0.28	0.15	**0.72**
		52	0.32	0.10	**0.63**	0.27	0.10	**0.57**	0.37	0.12	**0.74**	0.31	0.12	**0.68**
		53	0.23	0.09	**0.50**	0.25	0.11	**0.59**	0.37	0.15	**0.82**	0.51	0.17	**1.03**
		54	0.34	0.13	**0.73**	0.55	0.17	**1.05**	0.48	0.14	**0.89**	0.46	0.15	**0.91**
		55	0.38	0.13	**0.78**	0.48	0.15	**0.92**	0.52	0.13	**0.91**	0.40	0.16	**0.88**
		56	0.38	0.12	**0.72**	0.36	0.14	**0.78**	0.32	0.13	**0.72**	0.28	0.12	**0.62**
		57	0.37	0.14	**0.78**	0.45	0.14	**0.86**	0.42	0.13	**0.80**	0.41	0.15	**0.86**
		58	0.31	0.14	**0.72**	0.51	0.15	**0.95**	0.51	0.12	**0.86**	0.55	0.15	**0.99**
		59	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.57**	0.46	0.13	**0.86**	0.48	0.18	**1.01**
		60	0.28	0.11	**0.60**	0.49	0.15	**0.94**	0.58	0.11	**0.90**	0.48	0.14	**0.91**
		61	0.27	0.11	**0.60**	0.51	0.15	**0.95**	0.63	0.10	**0.94**	0.57	0.13	**0.97**
		62	0.31	0.15	**0.76**	0.53	0.15	**0.97**	0.55	0.11	**0.89**	0.55	0.16	**1.02**
		63	0.29	0.11	**0.61**	0.32	0.12	**0.70**	0.39	0.12	**0.76**	0.44	0.15	**0.87**

表 2-2-8 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)																
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.22	0.10	**0.52**	0.42	0.14	**0.84**	0.62	0.11	**0.94**	0.59	0.13	**0.99**
		65	0.22	0.09	**0.48**	0.45	0.15	**0.89**	0.59	0.10	**0.88**	0.56	0.12	**0.91**
		66	0.29	0.11	**0.62**	0.37	0.12	**0.71**	0.37	0.14	**0.79**	0.43	0.14	**0.86**
		67	0.18	0.08	**0.42**	0.34	0.12	**0.69**	0.50	0.10	**0.81**	0.56	0.10	**0.87**
		68	0.27	0.13	**0.65**	0.48	0.13	**0.86**	0.60	0.10	**0.91**	0.59	0.12	**0.95**
		69	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.53**	0.28	0.13	**0.67**
		70	0.17	0.08	**0.40**	0.30	0.12	**0.65**	0.47	0.11	**0.81**	0.51	0.11	**0.85**
		71	0.17	0.06	**0.34**	0.26	0.09	**0.53**	0.36	0.09	**0.63**	0.35	0.10	**0.66**
		72	0.25	0.10	**0.54**	0.35	0.11	**0.66**	0.32	0.10	**0.61**	0.28	0.10	**0.58**
		73	0.36	0.08	**0.62**	0.44	0.11	**0.76**	0.52	0.10	**0.81**	0.49	0.10	**0.80**
		74	0.31	0.06	**0.49**	0.41	0.07	**0.63**	0.48	0.07	**0.71**	0.49	0.08	**0.75**
		75	0.19	0.07	**0.41**	0.25	0.10	**0.56**	0.39	0.14	**0.81**	0.52	0.12	**0.86**
		76	0.14	0.06	**0.31**	0.22	0.09	**0.49**	0.35	0.11	**0.69**	0.42	0.10	**0.72**
		77	0.12	0.05	**0.28**	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.07	**0.35**	0.21	0.08	**0.45**
		78	0.16	0.07	**0.36**	0.28	0.10	**0.57**	0.41	0.10	**0.70**	0.43	0.11	**0.75**
		79	0.16	0.07	**0.37**	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.12	**0.66**
		80	0.18	0.07	**0.39**	0.30	0.09	**0.57**	0.38	0.09	**0.66**	0.40	0.10	**0.71**
		81	0.14	0.05	**0.30**	0.23	0.08	**0.48**	0.35	0.09	**0.61**	0.39	0.09	**0.67**
		82	0.11	0.05	**0.26**	0.12	0.06	**0.28**	0.15	0.07	**0.36**	0.24	0.07	**0.46**
		83	0.14	0.06	**0.31**	0.21	0.09	**0.48**	0.36	0.11	**0.68**	0.44	0.11	**0.76**
		84	0.17	0.06	**0.36**	0.25	0.10	**0.54**	0.38	0.11	**0.71**	0.43	0.12	**0.79**
		85	0.17	0.06	**0.37**	0.31	0.09	**0.59**	0.40	0.10	**0.70**	0.42	0.12	**0.78**
	7F露臺	86	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.30**	0.16	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.42**
		87	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.10	**0.53**
		88	0.21	0.09	**0.48**	0.26	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.55**	0.30	0.11	**0.62**
	8F露臺	89	0.33	0.09	**0.61**	0.30	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.54**
		90	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.05	**0.34**	0.19	0.05	**0.36**	0.23	0.08	**0.48**
		91	0.25	0.06	**0.44**	0.23	0.05	**0.37**	0.23	0.05	**0.39**	0.28	0.08	**0.52**
		92	0.24	0.09	**0.51**	0.18	0.06	**0.35**	0.19	0.06	**0.38**	0.32	0.12	**0.69**
		93	0.27	0.08	**0.51**	0.24	0.06	**0.43**	0.24	0.06	**0.43**	0.50	0.18	**1.04**
		94	0.31	0.09	**0.59**	0.28	0.08	**0.51**	0.31	0.09	**0.57**	0.39	0.13	**0.76**
	屋頂露臺	95	0.37	0.09	**0.64**	0.33	0.08	**0.56**	0.35	0.08	**0.60**	0.36	0.09	**0.64**
		96	0.31	0.10	**0.60**	0.29	0.09	**0.57**	0.24	0.07	**0.44**	0.27	0.08	**0.51**
		97	0.27	0.10	**0.56**	0.25	0.08	**0.50**	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.42**
		98	0.32	0.10	**0.62**	0.30	0.09	**0.57**	0.27	0.08	**0.51**	0.30	0.11	**0.62**
		99	0.31	0.09	**0.58**	0.35	0.10	**0.64**	0.30	0.08	**0.56**	0.38	0.10	**0.68**
	天橋	100	0.45	0.11	**0.78**	0.36	0.09	**0.64**	0.36	0.12	**0.70**	0.49	0.12	**0.85**
		101	0.59	0.14	**1.02**	0.51	0.15	**0.96**	0.48	0.16	**0.97**	0.48	0.13	**0.87**
基地外	基地東北側	102	0.28	0.06	**0.44**	0.28	0.06	**0.45**	0.27	0.05	**0.42**	0.24	0.04	**0.37**
		103	0.40	0.08	**0.64**	0.36	0.08	**0.61**	0.32	0.09	**0.58**	0.29	0.08	**0.53**
		104	0.33	0.10	**0.62**	0.34	0.10	**0.63**	0.36	0.10	**0.67**	0.33	0.09	**0.60**
	基地東南側	105	0.24	0.08	**0.49**	0.24	0.08	**0.47**	0.26	0.09	**0.52**	0.21	0.07	**0.43**
		106	0.28	0.07	**0.48**	0.30	0.07	**0.51**	0.27	0.07	**0.47**	0.27	0.06	**0.45**
		107	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.47**	0.25	0.08	**0.48**	0.27	0.10	**0.56**
		108	0.30	0.09	**0.57**	0.26	0.08	**0.51**	0.24	0.10	**0.53**	0.34	0.11	**0.68**
	基地西南側	109	0.22	0.06	**0.40**	0.28	0.09	**0.55**	0.34	0.09	**0.62**	0.30	0.09	**0.58**
		110	0.18	0.06	**0.37**	0.22	0.06	**0.39**	0.23	0.06	**0.41**	0.18	0.06	**0.38**
		111	0.20	0.07	**0.40**	0.18	0.06	**0.37**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.05	**0.31**
		112	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.49**	0.27	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.47**
		113	0.30	0.10	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.46**
		114	0.17	0.05	**0.33**	0.21	0.07	**0.42**	0.24	0.07	**0.46**	0.22	0.07	**0.42**
		115	0.29	0.07	**0.49**	0.34	0.06	**0.53**	0.41	0.06	**0.58**	0.42	0.05	**0.56**
		116	0.25	0.06	**0.43**	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.52**
	基地西北側	117	0.19	0.05	**0.35**	0.22	0.06	**0.40**	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.06	**0.44**
		118	0.27	0.05	**0.43**	0.33	0.08	**0.56**	0.33	0.08	**0.58**	0.35	0.09	**0.63**
		119	0.33	0.08	**0.57**	0.31	0.07	**0.52**	0.34	0.09	**0.62**	0.33	0.08	**0.55**
		120	0.30	0.05	**0.44**	0.33	0.06	**0.52**	0.39	0.08	**0.63**	0.41	0.09	**0.67**
		121	0.29	0.07	**0.52**	0.22	0.05	**0.39**	0.25	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.45**
		122	0.38	0.11	**0.71**	0.29	0.10	**0.58**	0.32	0.08	**0.57**	0.37	0.08	**0.62**
		123	0.27	0.08	**0.52**	0.22	0.07	**0.44**	0.21	0.07	**0.41**	0.27	0.09	**0.53**

表 2-2-9 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (5)																
測點分類		測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.12	0.05	**0.28**	0.14	0.06	**0.32**	0.13	0.06	**0.30**	0.12	0.05	**0.28**
		2	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**
		3	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**
		4	0.26	0.16	**0.73**	0.28	0.15	**0.72**	0.22	0.14	**0.63**	0.17	0.10	**0.48**
		5	0.32	0.15	**0.78**	0.36	0.17	**0.86**	0.42	0.17	**0.92**	0.43	0.15	**0.88**
		6	0.36	0.13	**0.76**	0.34	0.12	**0.70**	0.32	0.11	**0.65**	0.27	0.10	**0.57**
		7	0.32	0.16	**0.80**	0.36	0.13	**0.75**	0.35	0.12	**0.70**	0.29	0.11	**0.63**
		8	0.30	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.49**
		9	0.56	0.13	**0.94**	0.58	0.10	**0.88**	0.50	0.09	**0.77**	0.42	0.10	**0.73**
		10	0.16	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**
		11	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.06	**0.34**
	北側步道	12	0.42	0.10	**0.72**	0.44	0.08	**0.68**	0.43	0.08	**0.66**	0.40	0.09	**0.65**
		13	0.33	0.07	**0.55**	0.36	0.06	**0.54**	0.37	0.06	**0.56**	0.35	0.07	**0.56**
		14	0.42	0.12	**0.79**	0.49	0.10	**0.78**	0.52	0.09	**0.79**	0.50	0.10	**0.80**
		15	0.32	0.11	**0.64**	0.41	0.09	**0.69**	0.46	0.08	**0.69**	0.47	0.08	**0.71**
		16	0.32	0.11	**0.65**	0.40	0.11	**0.72**	0.40	0.10	**0.72**	0.38	0.11	**0.70**
		17	0.33	0.12	**0.69**	0.41	0.13	**0.80**	0.46	0.12	**0.83**	0.45	0.12	**0.82**
	東側步道	18	0.33	0.13	**0.73**	0.44	0.15	**0.89**	0.50	0.15	**0.96**	0.51	0.14	**0.94**
		19	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.08	**0.47**	0.25	0.10	**0.55**	0.28	0.12	**0.63**
		20	0.31	0.11	**0.65**	0.39	0.12	**0.75**	0.43	0.11	**0.77**	0.48	0.10	**0.78**
		21	0.21	0.09	**0.48**	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.11	**0.62**	0.35	0.10	**0.66**
		22	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.10	**0.52**	0.25	0.11	**0.58**	0.30	0.13	**0.68**
		23	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**
		24	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.17	0.06	**0.34**
		25	0.21	0.09	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.43**
		26	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.10	**0.49**
		27	0.27	0.12	**0.63**	0.29	0.12	**0.64**	0.27	0.13	**0.65**	0.20	0.09	**0.47**
		28	0.23	0.10	**0.54**	0.26	0.11	**0.59**	0.24	0.11	**0.59**	0.19	0.09	**0.45**
		29	0.33	0.14	**0.75**	0.37	0.15	**0.81**	0.41	0.17	**0.91**	0.37	0.17	**0.87**
		30	0.53	0.20	**1.13**	0.57	0.21	**1.19**	0.64	0.21	**1.27**	0.67	0.20	**1.27**
		31	0.56	0.17	**1.07**	0.63	0.17	**1.13**	0.66	0.15	**1.12**	0.67	0.15	**1.11**
		32	0.54	0.17	**1.04**	0.64	0.16	**1.14**	0.68	0.15	**1.14**	0.68	0.15	**1.13**
		33	0.48	0.14	**0.91**	0.63	0.14	**1.05**	0.67	0.13	**1.06**	0.67	0.14	**1.08**
		34	0.58	0.16	**1.07**	0.68	0.15	**1.14**	0.70	0.14	**1.13**	0.70	0.14	**1.13**
		35	0.64	0.14	**1.06**	0.74	0.13	**1.12**	0.75	0.12	**1.11**	0.74	0.13	**1.12**
		36	0.58	0.11	**0.90**	0.66	0.10	**0.96**	0.66	0.10	**0.95**	0.65	0.10	**0.95**
		37	0.36	0.12	**0.72**	0.38	0.12	**0.75**	0.43	0.12	**0.78**	0.45	0.10	**0.76**
		38	0.58	0.13	**0.97**	0.63	0.12	**0.99**	0.65	0.11	**0.98**	0.64	0.11	**0.96**
		39	0.54	0.15	**0.98**	0.60	0.13	**1.00**	0.61	0.12	**0.98**	0.58	0.12	**0.94**
		40	0.43	0.09	**0.69**	0.47	0.08	**0.72**	0.46	0.08	**0.71**	0.45	0.08	**0.70**
		41	0.64	0.12	**1.01**	0.70	0.12	**1.07**	0.67	0.12	**1.04**	0.63	0.12	**0.98**
		42	0.67	0.13	**1.06**	0.72	0.12	**1.08**	0.69	0.12	**1.04**	0.65	0.11	**0.99**
		43	0.54	0.17	**1.05**	0.55	0.16	**1.01**	0.51	0.14	**0.94**	0.45	0.14	**0.86**
	南側步道	44	0.46	0.16	**0.95**	0.48	0.16	**0.95**	0.43	0.15	**0.88**	0.37	0.13	**0.77**
		45	0.56	0.17	**1.07**	0.54	0.15	**0.98**	0.51	0.13	**0.91**	0.46	0.12	**0.83**
		46	0.72	0.17	**1.23**	0.74	0.17	**1.24**	0.67	0.17	**1.17**	0.61	0.15	**1.05**
		47	0.55	0.12	**0.92**	0.54	0.11	**0.87**	0.50	0.11	**0.84**	0.45	0.10	**0.75**
		48	0.45	0.15	**0.91**	0.45	0.14	**0.88**	0.43	0.14	**0.84**	0.41	0.13	**0.80**
		49	0.62	0.14	**1.05**	0.61	0.14	**1.02**	0.54	0.13	**0.92**	0.43	0.12	**0.80**
		50	0.51	0.16	**0.98**	0.49	0.15	**0.94**	0.44	0.14	**0.85**	0.35	0.13	**0.73**
		51	0.29	0.14	**0.72**	0.25	0.13	**0.63**	0.25	0.13	**0.64**	0.24	0.12	**0.61**
		52	0.43	0.13	**0.82**	0.37	0.13	**0.75**	0.37	0.12	**0.74**	0.29	0.12	**0.64**
		53	0.58	0.19	**1.14**	0.54	0.15	**0.98**	0.48	0.15	**0.92**	0.35	0.15	**0.79**
		54	0.39	0.17	**0.91**	0.37	0.15	**0.82**	0.38	0.15	**0.84**	0.31	0.14	**0.73**
		55	0.35	0.17	**0.85**	0.36	0.15	**0.81**	0.39	0.16	**0.86**	0.31	0.15	**0.74**
		56	0.27	0.11	**0.60**	0.32	0.12	**0.67**	0.31	0.12	**0.69**	0.24	0.09	**0.52**
		57	0.42	0.16	**0.91**	0.41	0.15	**0.85**	0.45	0.16	**0.92**	0.35	0.15	**0.79**
		58	0.51	0.16	**0.99**	0.53	0.13	**0.92**	0.52	0.14	**0.94**	0.44	0.15	**0.89**
		59	0.41	0.17	**0.93**	0.45	0.16	**0.93**	0.37	0.15	**0.82**	0.29	0.12	**0.65**
		60	0.50	0.13	**0.88**	0.53	0.11	**0.86**	0.48	0.11	**0.82**	0.41	0.12	**0.79**
		61	0.61	0.12	**0.97**	0.64	0.10	**0.94**	0.59	0.10	**0.90**	0.51	0.12	**0.87**
		62	0.53	0.16	**1.00**	0.56	0.12	**0.93**	0.54	0.13	**0.93**	0.46	0.14	**0.87**
		63	0.42	0.14	**0.84**	0.44	0.11	**0.78**	0.46	0.11	**0.80**	0.36	0.13	**0.75**

表 2-2-10 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.67	0.12	**1.03**	0.69	0.10	**1.00**	0.63	0.10	**0.94**	0.55	0.11	**0.88**
		65	0.59	0.10	**0.88**	0.60	0.08	**0.85**	0.59	0.09	**0.87**	0.52	0.10	**0.83**
		66	0.38	0.12	**0.75**	0.37	0.11	**0.71**	0.38	0.12	**0.75**	0.36	0.12	**0.72**
		67	0.61	0.10	**0.90**	0.60	0.09	**0.86**	0.58	0.10	**0.88**	0.53	0.10	**0.82**
		68	0.62	0.11	**0.94**	0.62	0.09	**0.89**	0.60	0.10	**0.89**	0.52	0.10	**0.84**
		69	0.28	0.13	**0.66**	0.25	0.12	**0.61**	0.30	0.15	**0.75**	0.28	0.14	**0.69**
		70	0.54	0.10	**0.83**	0.54	0.08	**0.78**	0.51	0.09	**0.79**	0.46	0.09	**0.73**
		71	0.37	0.09	**0.64**	0.41	0.07	**0.61**	0.35	0.08	**0.60**	0.34	0.08	**0.59**
		72	0.31	0.10	**0.60**	0.31	0.09	**0.59**	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.11	**0.59**
		73	0.48	0.10	**0.78**	0.48	0.09	**0.75**	0.41	0.09	**0.68**	0.42	0.12	**0.77**
		74	0.48	0.08	**0.71**	0.49	0.07	**0.68**	0.49	0.07	**0.69**	0.45	0.07	**0.67**
		75	0.54	0.11	**0.86**	0.53	0.10	**0.82**	0.54	0.11	**0.87**	0.49	0.11	**0.81**
		76	0.45	0.09	**0.72**	0.45	0.07	**0.67**	0.44	0.08	**0.67**	0.39	0.08	**0.65**
		77	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**
		78	0.45	0.10	**0.73**	0.46	0.07	**0.68**	0.44	0.08	**0.67**	0.38	0.09	**0.64**
		79	0.28	0.09	**0.57**	0.28	0.08	**0.52**	0.28	0.09	**0.56**	0.25	0.10	**0.54**
		80	0.39	0.09	**0.67**	0.40	0.08	**0.63**	0.40	0.07	**0.61**	0.35	0.08	**0.59**
		81	0.42	0.08	**0.66**	0.43	0.06	**0.61**	0.40	0.06	**0.60**	0.36	0.07	**0.58**
		82	0.28	0.07	**0.50**	0.29	0.06	**0.48**	0.29	0.07	**0.50**	0.27	0.07	**0.48**
		83	0.49	0.10	**0.78**	0.51	0.08	**0.75**	0.51	0.08	**0.76**	0.47	0.09	**0.74**
		84	0.47	0.11	**0.80**	0.49	0.09	**0.75**	0.48	0.09	**0.74**	0.43	0.09	**0.72**
		85	0.40	0.11	**0.74**	0.42	0.09	**0.71**	0.43	0.09	**0.69**	0.37	0.10	**0.67**
	7F露臺	86	0.25	0.10	**0.57**	0.35	0.13	**0.74**	0.43	0.11	**0.75**	0.44	0.09	**0.71**
		87	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.12	**0.64**	0.34	0.14	**0.77**	0.36	0.14	**0.77**
		88	0.30	0.11	**0.62**	0.29	0.13	**0.67**	0.49	0.17	**1.01**	0.66	0.15	**1.12**
	8F露臺	89	0.32	0.08	**0.57**	0.32	0.09	**0.58**	0.34	0.10	**0.64**	0.39	0.12	**0.75**
		90	0.23	0.07	**0.45**	0.25	0.09	**0.51**	0.24	0.08	**0.49**	0.24	0.08	**0.49**
		91	0.29	0.09	**0.56**	0.35	0.12	**0.70**	0.35	0.12	**0.71**	0.35	0.11	**0.68**
		92	0.52	0.14	**0.93**	0.56	0.14	**0.97**	0.63	0.13	**1.02**	0.63	0.12	**0.99**
		93	0.72	0.17	**1.21**	0.74	0.17	**1.26**	0.83	0.14	**1.26**	0.84	0.13	**1.23**
		94	0.41	0.13	**0.81**	0.37	0.12	**0.74**	0.35	0.12	**0.70**	0.36	0.12	**0.73**
	屋頂露臺	95	0.33	0.09	**0.58**	0.33	0.09	**0.59**	0.34	0.09	**0.60**	0.36	0.09	**0.64**
		96	0.30	0.10	**0.60**	0.30	0.10	**0.61**	0.25	0.08	**0.50**	0.23	0.06	**0.41**
		97	0.23	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.52**	0.27	0.10	**0.58**	0.33	0.11	**0.65**
		98	0.36	0.12	**0.72**	0.37	0.11	**0.71**	0.30	0.10	**0.59**	0.31	0.10	**0.61**
		99	0.39	0.11	**0.72**	0.31	0.10	**0.60**	0.30	0.08	**0.55**	0.34	0.10	**0.65**
	天橋	100	0.41	0.12	**0.78**	0.34	0.10	**0.63**	0.30	0.07	**0.51**	0.29	0.07	**0.49**
		101	0.31	0.10	**0.60**	0.27	0.05	**0.42**	0.26	0.05	**0.40**	0.26	0.04	**0.39**
基地外	基地東北側	102	0.25	0.04	**0.38**	0.26	0.05	**0.40**	0.27	0.06	**0.45**	0.31	0.07	**0.53**
		103	0.30	0.08	**0.55**	0.32	0.09	**0.58**	0.37	0.10	**0.68**	0.38	0.11	**0.71**
		104	0.32	0.09	**0.58**	0.33	0.10	**0.63**	0.35	0.10	**0.66**	0.36	0.11	**0.69**
	基地東南側	105	0.24	0.08	**0.48**	0.33	0.10	**0.61**	0.34	0.10	**0.64**	0.36	0.10	**0.66**
		106	0.28	0.07	**0.49**	0.37	0.09	**0.65**	0.41	0.09	**0.68**	0.41	0.09	**0.67**
		107	0.27	0.07	**0.47**	0.31	0.09	**0.57**	0.24	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.41**
		108	0.45	0.10	**0.74**	0.49	0.10	**0.79**	0.48	0.10	**0.79**	0.46	0.09	**0.73**
	基地西南側	109	0.34	0.11	**0.69**	0.37	0.10	**0.66**	0.36	0.10	**0.65**	0.31	0.09	**0.58**
		110	0.16	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.33**	0.16	0.05	**0.33**	0.15	0.05	**0.29**
		111	0.14	0.05	**0.30**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.28**
		112	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.43**	0.24	0.07	**0.46**
		113	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**
		114	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.40**	0.15	0.05	**0.30**	0.19	0.07	**0.39**
		115	0.42	0.05	**0.57**	0.40	0.05	**0.55**	0.33	0.05	**0.48**	0.28	0.06	**0.46**
		116	0.30	0.07	**0.51**	0.30	0.07	**0.49**	0.26	0.06	**0.44**	0.27	0.07	**0.50**
	基地西北側	117	0.24	0.06	**0.44**	0.23	0.06	**0.42**	0.20	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.43**
		118	0.33	0.08	**0.57**	0.33	0.07	**0.55**	0.33	0.08	**0.57**	0.31	0.08	**0.55**
		119	0.32	0.07	**0.54**	0.31	0.07	**0.51**	0.30	0.06	**0.47**	0.32	0.08	**0.55**
		120	0.41	0.08	**0.66**	0.41	0.07	**0.63**	0.41	0.07	**0.61**	0.41	0.07	**0.62**
		121	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.06	**0.45**	0.24	0.06	**0.41**	0.23	0.06	**0.39**
		122	0.40	0.09	**0.67**	0.42	0.09	**0.68**	0.42	0.08	**0.65**	0.40	0.07	**0.62**
		123	0.28	0.10	**0.57**	0.33	0.11	**0.66**	0.37	0.12	**0.73**	0.34	0.12	**0.70**

表 2-2-11 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (6)														
測點分類		測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.30**	0.12	0.05	**0.28**	0.13	0.06	**0.31**	0.13	0.06	**0.30**
		2	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.05	**0.32**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**
		3	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.42**
		4	0.16	0.09	**0.43**	0.14	0.08	**0.39**	0.20	0.11	**0.51**	0.15	0.08	**0.39**
		5	0.40	0.13	**0.80**	0.34	0.12	**0.70**	0.34	0.12	**0.71**	0.30	0.12	**0.67**
		6	0.22	0.08	**0.47**	0.18	0.07	**0.38**	0.25	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**
		7	0.24	0.09	**0.51**	0.16	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**
		8	0.23	0.09	**0.50**	0.28	0.11	**0.61**	0.39	0.14	**0.82**	0.47	0.14	**0.90**
		9	0.32	0.12	**0.69**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
		10	0.15	0.07	**0.35**	0.19	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.44**
		11	0.21	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.51**	0.23	0.08	**0.48**	0.17	0.07	**0.38**
	北側步道	12	0.43	0.09	**0.68**	0.51	0.10	**0.80**	0.61	0.11	**0.93**	0.54	0.09	**0.80**
		13	0.30	0.07	**0.50**	0.42	0.08	**0.66**	0.50	0.08	**0.75**	0.43	0.08	**0.67**
		14	0.48	0.10	**0.78**	0.60	0.12	**0.96**	0.68	0.11	**1.01**	0.58	0.10	**0.89**
		15	0.46	0.08	**0.70**	0.54	0.10	**0.85**	0.54	0.11	**0.87**	0.42	0.10	**0.74**
		16	0.44	0.10	**0.73**	0.46	0.12	**0.81**	0.53	0.12	**0.90**	0.41	0.11	**0.75**
		17	0.45	0.11	**0.80**	0.51	0.13	**0.90**	0.55	0.13	**0.94**	0.43	0.12	**0.80**
	東側步道	18	0.47	0.13	**0.85**	0.58	0.15	**1.03**	0.61	0.14	**1.04**	0.46	0.14	**0.89**
		19	0.33	0.11	**0.66**	0.34	0.12	**0.69**	0.35	0.11	**0.68**	0.27	0.09	**0.56**
		20	0.46	0.09	**0.74**	0.50	0.11	**0.84**	0.47	0.13	**0.85**	0.37	0.11	**0.71**
		21	0.36	0.09	**0.64**	0.36	0.11	**0.69**	0.35	0.11	**0.67**	0.26	0.09	**0.54**
		22	0.31	0.12	**0.68**	0.29	0.12	**0.66**	0.30	0.12	**0.66**	0.25	0.10	**0.55**
		23	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.42**
		24	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.23	0.07	**0.46**	0.18	0.07	**0.39**
		25	0.21	0.08	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**
		26	0.21	0.10	**0.51**	0.20	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.51**
		27	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**
		28	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**
		29	0.29	0.14	**0.72**	0.22	0.11	**0.56**	0.28	0.13	**0.66**	0.20	0.10	**0.50**
		30	0.55	0.20	**1.15**	0.40	0.17	**0.92**	0.42	0.17	**0.94**	0.39	0.17	**0.89**
		31	0.61	0.14	**1.04**	0.49	0.12	**0.86**	0.49	0.13	**0.88**	0.50	0.13	**0.89**
		32	0.61	0.15	**1.05**	0.49	0.13	**0.87**	0.50	0.13	**0.87**	0.51	0.12	**0.86**
		33	0.62	0.15	**1.06**	0.52	0.12	**0.89**	0.53	0.11	**0.87**	0.51	0.11	**0.83**
		34	0.64	0.15	**1.08**	0.53	0.13	**0.93**	0.53	0.13	**0.93**	0.54	0.12	**0.90**
		35	0.69	0.13	**1.10**	0.59	0.12	**0.95**	0.60	0.12	**0.95**	0.57	0.11	**0.90**
		36	0.60	0.11	**0.92**	0.53	0.09	**0.79**	0.54	0.09	**0.80**	0.50	0.08	**0.74**
		37	0.39	0.10	**0.69**	0.31	0.09	**0.58**	0.31	0.09	**0.59**	0.28	0.08	**0.53**
		38	0.58	0.11	**0.90**	0.47	0.11	**0.80**	0.46	0.13	**0.84**	0.44	0.13	**0.84**
		39	0.51	0.12	**0.86**	0.41	0.13	**0.79**	0.39	0.14	**0.82**	0.40	0.15	**0.84**
		40	0.42	0.08	**0.66**	0.41	0.07	**0.62**	0.43	0.08	**0.68**	0.43	0.08	**0.65**
		41	0.56	0.10	**0.87**	0.52	0.09	**0.79**	0.64	0.10	**0.93**	0.60	0.10	**0.89**
		42	0.58	0.11	**0.90**	0.52	0.11	**0.85**	0.54	0.16	**1.01**	0.58	0.14	**0.99**
		43	0.39	0.13	**0.77**	0.29	0.14	**0.71**	0.29	0.15	**0.76**	0.33	0.16	**0.80**
	南側步道	44	0.35	0.12	**0.71**	0.39	0.12	**0.75**	0.53	0.14	**0.95**	0.52	0.12	**0.89**
		45	0.42	0.12	**0.78**	0.43	0.16	**0.92**	0.40	0.19	**0.98**	0.48	0.22	**1.14**
		46	0.52	0.13	**0.93**	0.54	0.12	**0.89**	0.73	0.13	**1.11**	0.68	0.12	**1.05**
		47	0.41	0.09	**0.67**	0.50	0.08	**0.74**	0.65	0.09	**0.93**	0.63	0.08	**0.88**
		48	0.44	0.12	**0.80**	0.59	0.10	**0.88**	0.70	0.09	**0.98**	0.70	0.08	**0.95**
		49	0.36	0.10	**0.65**	0.38	0.09	**0.64**	0.52	0.09	**0.78**	0.47	0.08	**0.72**
		50	0.36	0.10	**0.66**	0.45	0.10	**0.76**	0.65	0.11	**0.98**	0.59	0.10	**0.90**
		51	0.23	0.12	**0.60**	0.46	0.16	**0.93**	0.71	0.14	**1.13**	0.63	0.13	**1.01**
		52	0.24	0.09	**0.50**	0.28	0.09	**0.55**	0.41	0.09	**0.68**	0.37	0.08	**0.63**
		53	0.30	0.14	**0.70**	0.58	0.18	**1.13**	0.81	0.15	**1.25**	0.68	0.15	**1.12**
		54	0.24	0.10	**0.53**	0.34	0.14	**0.77**	0.46	0.13	**0.85**	0.40	0.13	**0.78**
		55	0.25	0.10	**0.56**	0.30	0.13	**0.70**	0.34	0.12	**0.70**	0.27	0.12	**0.62**
		56	0.32	0.13	**0.70**	0.37	0.15	**0.81**	0.32	0.13	**0.71**	0.25	0.10	**0.54**
		57	0.29	0.12	**0.65**	0.39	0.16	**0.85**	0.32	0.13	**0.71**	0.28	0.11	**0.63**
		58	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.12	**0.62**	0.37	0.14	**0.78**	0.34	0.13	**0.74**
		59	0.24	0.09	**0.53**	0.38	0.15	**0.82**	0.49	0.13	**0.88**	0.37	0.12	**0.73**
		60	0.34	0.12	**0.69**	0.30	0.11	**0.64**	0.35	0.14	**0.77**	0.28	0.11	**0.61**
		61	0.36	0.13	**0.77**	0.30	0.11	**0.64**	0.34	0.15	**0.80**	0.27	0.11	**0.62**
		62	0.26	0.12	**0.64**	0.37	0.16	**0.85**	0.29	0.14	**0.70**	0.28	0.14	**0.69**
		63	0.33	0.13	**0.71**	0.48	0.15	**0.93**	0.37	0.14	**0.79**	0.32	0.12	**0.68**

表 2-2-12 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.41	0.13	**0.81**	0.32	0.12	**0.69**	0.44	0.13	**0.84**	0.44	0.10	**0.74**
		65	0.35	0.11	**0.68**	0.48	0.15	**0.92**	0.56	0.14	**0.99**	0.54	0.11	**0.88**
		66	0.44	0.14	**0.84**	0.67	0.13	**1.07**	0.63	0.11	**0.95**	0.50	0.10	**0.79**
		67	0.40	0.11	**0.74**	0.53	0.11	**0.85**	0.66	0.10	**0.97**	0.61	0.09	**0.88**
		68	0.51	0.12	**0.87**	0.70	0.12	**1.06**	0.78	0.12	**1.15**	0.69	0.10	**1.01**
		69	0.28	0.12	**0.65**	0.57	0.13	**0.96**	0.69	0.12	**1.06**	0.59	0.13	**0.97**
		70	0.32	0.10	**0.62**	0.49	0.12	**0.85**	0.62	0.09	**0.91**	0.55	0.09	**0.80**
		71	0.25	0.08	**0.50**	0.42	0.10	**0.72**	0.56	0.09	**0.83**	0.47	0.07	**0.69**
		72	0.44	0.12	**0.81**	0.57	0.13	**0.95**	0.43	0.14	**0.87**	0.32	0.13	**0.70**
		73	0.58	0.13	**0.95**	0.47	0.12	**0.83**	0.42	0.10	**0.71**	0.37	0.09	**0.64**
		74	0.42	0.07	**0.64**	0.56	0.09	**0.82**	0.64	0.09	**0.89**	0.55	0.07	**0.75**
		75	0.36	0.11	**0.68**	0.55	0.13	**0.93**	0.69	0.11	**1.03**	0.63	0.10	**0.94**
		76	0.29	0.09	**0.55**	0.43	0.10	**0.74**	0.56	0.10	**0.85**	0.50	0.08	**0.75**
		77	0.20	0.08	**0.43**	0.42	0.10	**0.73**	0.49	0.09	**0.77**	0.39	0.09	**0.66**
		78	0.31	0.08	**0.56**	0.49	0.10	**0.80**	0.56	0.10	**0.85**	0.48	0.08	**0.73**
		79	0.32	0.12	**0.68**	0.45	0.11	**0.79**	0.49	0.12	**0.84**	0.33	0.12	**0.68**
		80	0.37	0.09	**0.64**	0.49	0.10	**0.79**	0.55	0.09	**0.83**	0.46	0.07	**0.68**
		81	0.30	0.07	**0.52**	0.45	0.09	**0.72**	0.52	0.08	**0.77**	0.45	0.07	**0.66**
		82	0.25	0.07	**0.47**	0.44	0.12	**0.79**	0.49	0.11	**0.81**	0.35	0.08	**0.60**
		83	0.38	0.09	**0.65**	0.56	0.11	**0.89**	0.66	0.12	**1.01**	0.58	0.10	**0.89**
		84	0.40	0.09	**0.68**	0.54	0.12	**0.89**	0.64	0.12	**1.00**	0.55	0.10	**0.86**
		85	0.40	0.10	**0.71**	0.52	0.11	**0.86**	0.60	0.11	**0.93**	0.49	0.10	**0.77**
	7F露臺	86	0.38	0.09	**0.67**	0.33	0.11	**0.67**	0.43	0.11	**0.76**	0.43	0.08	**0.67**
		87	0.32	0.13	**0.72**	0.37	0.14	**0.78**	0.39	0.15	**0.85**	0.35	0.15	**0.79**
		88	0.51	0.18	**1.04**	0.56	0.15	**1.01**	0.57	0.16	**1.05**	0.47	0.17	**0.98**
	8F露臺	89	0.37	0.11	**0.71**	0.39	0.12	**0.74**	0.44	0.13	**0.84**	0.43	0.14	**0.84**
		90	0.24	0.08	**0.49**	0.32	0.13	**0.71**	0.47	0.14	**0.90**	0.47	0.15	**0.91**
		91	0.31	0.10	**0.60**	0.31	0.09	**0.59**	0.47	0.13	**0.88**	0.56	0.12	**0.91**
		92	0.55	0.13	**0.94**	0.42	0.12	**0.76**	0.42	0.13	**0.82**	0.52	0.13	**0.91**
		93	0.77	0.14	**1.18**	0.63	0.13	**1.03**	0.49	0.18	**1.02**	0.28	0.11	**0.63**
		94	0.42	0.12	**0.78**	0.40	0.12	**0.76**	0.35	0.10	**0.66**	0.30	0.08	**0.53**
	屋頂露臺	95	0.38	0.10	**0.68**	0.40	0.10	**0.71**	0.48	0.12	**0.84**	0.41	0.11	**0.74**
		96	0.25	0.08	**0.48**	0.29	0.09	**0.56**	0.30	0.10	**0.59**	0.26	0.08	**0.50**
		97	0.34	0.11	**0.66**	0.27	0.09	**0.55**	0.24	0.08	**0.48**	0.26	0.10	**0.57**
		98	0.29	0.09	**0.57**	0.31	0.10	**0.61**	0.31	0.10	**0.60**	0.26	0.08	**0.50**
		99	0.36	0.10	**0.67**	0.42	0.11	**0.75**	0.37	0.10	**0.67**	0.31	0.09	**0.57**
	天橋	100	0.30	0.07	**0.52**	0.30	0.07	**0.51**	0.31	0.08	**0.55**	0.29	0.07	**0.48**
		101	0.26	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.39**	0.27	0.05	**0.43**	0.26	0.06	**0.43**
基地外	基地東北側	102	0.32	0.07	**0.51**	0.37	0.07	**0.58**	0.35	0.07	**0.56**	0.29	0.06	**0.46**
		103	0.31	0.09	**0.59**	0.29	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.54**	0.27	0.07	**0.49**
		104	0.34	0.10	**0.64**	0.31	0.08	**0.56**	0.31	0.08	**0.56**	0.32	0.09	**0.60**
	基地東南側	105	0.34	0.10	**0.63**	0.30	0.09	**0.56**	0.29	0.08	**0.54**	0.29	0.08	**0.53**
		106	0.39	0.09	**0.66**	0.34	0.08	**0.58**	0.32	0.08	**0.55**	0.29	0.07	**0.50**
		107	0.23	0.06	**0.43**	0.22	0.06	**0.39**	0.22	0.06	**0.39**	0.22	0.06	**0.41**
		108	0.37	0.09	**0.65**	0.32	0.08	**0.57**	0.39	0.08	**0.63**	0.37	0.08	**0.61**
	基地西南側	109	0.22	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.39**	0.24	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.47**
		110	0.15	0.05	**0.29**	0.16	0.05	**0.30**	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.31**
		111	0.18	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.46**	0.18	0.07	**0.40**	0.14	0.05	**0.30**
		112	0.29	0.09	**0.56**	0.28	0.09	**0.54**	0.24	0.07	**0.46**	0.22	0.06	**0.41**
		113	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.36**
		114	0.27	0.09	**0.54**	0.30	0.09	**0.57**	0.29	0.08	**0.52**	0.24	0.07	**0.45**
		115	0.33	0.07	**0.56**	0.36	0.07	**0.58**	0.31	0.07	**0.52**	0.26	0.06	**0.43**
		116	0.36	0.10	**0.65**	0.41	0.09	**0.68**	0.35	0.09	**0.62**	0.28	0.07	**0.49**
	基地西北側	117	0.29	0.08	**0.52**	0.30	0.08	**0.53**	0.28	0.08	**0.52**	0.21	0.07	**0.41**
		118	0.36	0.09	**0.64**	0.46	0.10	**0.76**	0.51	0.10	**0.81**	0.38	0.10	**0.66**
		119	0.37	0.09	**0.65**	0.39	0.09	**0.65**	0.40	0.09	**0.66**	0.33	0.07	**0.55**
		120	0.44	0.08	**0.68**	0.52	0.09	**0.79**	0.59	0.09	**0.87**	0.52	0.08	**0.76**
		121	0.24	0.06	**0.41**	0.27	0.07	**0.46**	0.32	0.09	**0.58**	0.25	0.07	**0.46**
		122	0.44	0.08	**0.68**	0.44	0.08	**0.67**	0.42	0.09	**0.68**	0.35	0.08	**0.59**
		123	0.26	0.10	**0.55**	0.40	0.13	**0.78**	0.50	0.12	**0.86**	0.41	0.11	**0.74**

表 2-2-13 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (7)														
測點分類		測點	250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.30**	0.12	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.05	**0.29**
		2	0.15	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.05	**0.31**
		3	0.22	0.07	**0.42**	0.20	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.40**
		4	0.14	0.07	**0.36**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.37**	0.13	0.06	**0.32**
		5	0.21	0.10	**0.52**	0.19	0.10	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	0.16	0.07	**0.37**
		6	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.05	**0.32**
		7	0.17	0.06	**0.35**	0.15	0.06	**0.32**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.35**
		8	0.51	0.12	**0.87**	0.48	0.10	**0.77**	0.27	0.12	**0.62**	0.17	0.07	**0.37**
		9	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.27	0.10	**0.57**
		10	0.17	0.08	**0.40**	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.33**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.33**	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.45**
	北側步道	12	0.48	0.10	**0.77**	0.34	0.10	**0.63**	0.28	0.10	**0.57**	0.31	0.10	**0.62**
		13	0.39	0.09	**0.65**	0.26	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.51**	0.29	0.08	**0.54**
		14	0.53	0.11	**0.88**	0.40	0.12	**0.74**	0.38	0.13	**0.77**	0.40	0.13	**0.78**
		15	0.42	0.10	**0.73**	0.39	0.10	**0.69**	0.43	0.10	**0.75**	0.43	0.10	**0.73**
		16	0.39	0.11	**0.71**	0.32	0.11	**0.64**	0.34	0.13	**0.73**	0.34	0.11	**0.68**
		17	0.40	0.12	**0.76**	0.37	0.12	**0.71**	0.40	0.12	**0.76**	0.37	0.11	**0.70**
	東側步道	18	0.43	0.13	**0.82**	0.39	0.13	**0.77**	0.41	0.13	**0.80**	0.36	0.12	**0.72**
		19	0.29	0.10	**0.59**	0.30	0.11	**0.63**	0.34	0.12	**0.69**	0.33	0.11	**0.65**
		20	0.37	0.11	**0.70**	0.39	0.10	**0.71**	0.45	0.10	**0.76**	0.42	0.10	**0.72**
		21	0.27	0.09	**0.55**	0.31	0.10	**0.60**	0.38	0.09	**0.66**	0.36	0.09	**0.61**
		22	0.27	0.11	**0.59**	0.28	0.12	**0.65**	0.29	0.13	**0.67**	0.29	0.12	**0.64**
		23	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		24	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		25	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**
		26	0.21	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.50**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.10	**0.49**
		27	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**
		28	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.39**
		29	0.19	0.09	**0.45**	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.51**	0.18	0.07	**0.40**
		30	0.36	0.16	**0.86**	0.40	0.16	**0.87**	0.39	0.13	**0.79**	0.27	0.12	**0.63**
		31	0.49	0.13	**0.88**	0.48	0.12	**0.83**	0.46	0.11	**0.79**	0.34	0.10	**0.64**
		32	0.50	0.12	**0.85**	0.53	0.12	**0.88**	0.49	0.12	**0.84**	0.37	0.10	**0.66**
		33	0.54	0.12	**0.91**	0.60	0.12	**0.96**	0.54	0.13	**0.91**	0.38	0.11	**0.72**
		34	0.53	0.13	**0.91**	0.58	0.13	**0.95**	0.52	0.13	**0.91**	0.37	0.12	**0.74**
		35	0.54	0.11	**0.87**	0.53	0.11	**0.87**	0.49	0.12	**0.85**	0.35	0.11	**0.69**
		36	0.47	0.08	**0.71**	0.48	0.08	**0.73**	0.46	0.09	**0.74**	0.35	0.08	**0.60**
		37	0.25	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.45**	0.25	0.07	**0.45**	0.23	0.06	**0.41**
		38	0.38	0.14	**0.79**	0.34	0.12	**0.71**	0.29	0.11	**0.61**	0.24	0.10	**0.53**
		39	0.36	0.15	**0.81**	0.32	0.13	**0.72**	0.28	0.11	**0.63**	0.24	0.10	**0.55**
		40	0.44	0.08	**0.68**	0.41	0.07	**0.63**	0.37	0.08	**0.60**	0.32	0.07	**0.52**
		41	0.55	0.11	**0.88**	0.46	0.10	**0.77**	0.33	0.10	**0.62**	0.29	0.08	**0.54**
		42	0.56	0.15	**1.00**	0.49	0.13	**0.87**	0.34	0.11	**0.67**	0.25	0.10	**0.55**
		43	0.30	0.16	**0.78**	0.26	0.14	**0.67**	0.24	0.11	**0.57**	0.19	0.09	**0.46**
	南側步道	44	0.53	0.12	**0.91**	0.45	0.12	**0.81**	0.30	0.11	**0.63**	0.26	0.10	**0.56**
		45	0.41	0.22	**1.08**	0.37	0.19	**0.95**	0.36	0.12	**0.74**	0.23	0.10	**0.53**
		46	0.67	0.13	**1.07**	0.58	0.13	**0.96**	0.38	0.13	**0.78**	0.33	0.13	**0.70**
		47	0.62	0.08	**0.87**	0.54	0.08	**0.79**	0.36	0.09	**0.64**	0.28	0.09	**0.55**
		48	0.68	0.08	**0.92**	0.59	0.08	**0.83**	0.42	0.11	**0.75**	0.28	0.10	**0.57**
		49	0.46	0.09	**0.72**	0.38	0.09	**0.65**	0.28	0.09	**0.56**	0.25	0.09	**0.53**
		50	0.58	0.11	**0.90**	0.47	0.11	**0.80**	0.30	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.61**
		51	0.59	0.13	**0.98**	0.49	0.13	**0.88**	0.25	0.12	**0.62**	0.31	0.13	**0.71**
		52	0.36	0.09	**0.63**	0.29	0.09	**0.57**	0.23	0.08	**0.48**	0.28	0.08	**0.52**
		53	0.62	0.16	**1.10**	0.55	0.15	**0.98**	0.29	0.12	**0.65**	0.33	0.11	**0.67**
		54	0.38	0.14	**0.80**	0.32	0.13	**0.70**	0.25	0.10	**0.55**	0.32	0.11	**0.65**
		55	0.27	0.12	**0.62**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.48**	0.26	0.10	**0.56**
		56	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.49**
		57	0.29	0.12	**0.66**	0.26	0.11	**0.58**	0.24	0.09	**0.51**	0.27	0.10	**0.58**
		58	0.36	0.14	**0.77**	0.34	0.13	**0.74**	0.25	0.11	**0.58**	0.31	0.11	**0.66**
		59	0.33	0.12	**0.69**	0.29	0.11	**0.62**	0.22	0.09	**0.49**	0.30	0.11	**0.62**
		60	0.28	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.59**	0.28	0.11	**0.61**	0.35	0.11	**0.69**
		61	0.27	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.12	**0.63**	0.37	0.12	**0.74**
		62	0.31	0.14	**0.73**	0.31	0.14	**0.72**	0.23	0.12	**0.59**	0.27	0.12	**0.63**
		63	0.35	0.12	**0.72**	0.31	0.12	**0.67**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.47**

表 2-2-14 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)

（風向：250 度風至 280 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)															
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	西側步道	64	0.46	0.11	**0.79**	0.46	0.11	**0.79**	0.22	0.11	**0.54**	0.31	0.13	**0.70**	
		65	0.56	0.11	**0.88**	0.51	0.11	**0.83**	0.27	0.10	**0.56**	0.32	0.11	**0.67**	
		66	0.48	0.09	**0.76**	0.40	0.10	**0.71**	0.27	0.10	**0.58**	0.28	0.12	**0.65**	
		67	0.62	0.09	**0.90**	0.56	0.10	**0.86**	0.25	0.11	**0.59**	0.31	0.12	**0.67**	
		68	0.66	0.10	**0.98**	0.53	0.12	**0.89**	0.26	0.11	**0.58**	0.31	0.12	**0.68**	
		69	0.56	0.13	**0.96**	0.40	0.14	**0.83**	0.26	0.11	**0.59**	0.27	0.12	**0.62**	
		70	0.54	0.09	**0.80**	0.44	0.10	**0.74**	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.54**	
		71	0.41	0.08	**0.64**	0.35	0.08	**0.59**	0.25	0.07	**0.46**	0.27	0.08	**0.52**	
		72	0.27	0.11	**0.60**	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.49**	
		73	0.35	0.08	**0.59**	0.35	0.07	**0.56**	0.35	0.06	**0.53**	0.36	0.07	**0.56**	
		74	0.50	0.07	**0.70**	0.40	0.08	**0.63**	0.35	0.07	**0.55**	0.36	0.07	**0.58**	
		75	0.62	0.10	**0.92**	0.48	0.12	**0.85**	0.28	0.11	**0.61**	0.26	0.11	**0.59**	
		76	0.48	0.08	**0.73**	0.34	0.10	**0.65**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.53**	
		77	0.35	0.09	**0.63**	0.19	0.09	**0.45**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.48**	
		78	0.44	0.08	**0.69**	0.30	0.10	**0.61**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.11	**0.53**	
		79	0.27	0.10	**0.58**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.49**	
		80	0.40	0.08	**0.65**	0.26	0.10	**0.55**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.09	**0.47**	
		81	0.40	0.07	**0.63**	0.27	0.09	**0.54**	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.09	**0.47**	
		82	0.32	0.08	**0.55**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.08	**0.38**	0.14	0.07	**0.35**	
		83	0.53	0.11	**0.85**	0.33	0.12	**0.68**	0.23	0.12	**0.58**	0.26	0.13	**0.65**	
		84	0.49	0.11	**0.82**	0.30	0.11	**0.64**	0.20	0.09	**0.48**	0.22	0.10	**0.53**	
		85	0.42	0.11	**0.74**	0.25	0.11	**0.58**	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.43**	
	7F露臺	86	0.47	0.07	**0.69**	0.48	0.08	**0.73**	0.30	0.12	**0.65**	0.16	0.07	**0.38**	
		87	0.31	0.13	**0.71**	0.23	0.10	**0.53**	0.24	0.11	**0.56**	0.21	0.09	**0.49**	
		88	0.44	0.17	**0.94**	0.29	0.13	**0.68**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**	
	8F露臺	89	0.46	0.15	**0.91**	0.40	0.12	**0.74**	0.35	0.10	**0.65**	0.36	0.11	**0.68**	
		90	0.37	0.13	**0.78**	0.27	0.11	**0.60**	0.23	0.08	**0.48**	0.21	0.08	**0.44**	
		91	0.55	0.11	**0.87**	0.43	0.10	**0.72**	0.36	0.09	**0.62**	0.34	0.10	**0.63**	
		92	0.55	0.12	**0.91**	0.44	0.10	**0.74**	0.38	0.10	**0.67**	0.36	0.12	**0.73**	
		93	0.26	0.09	**0.51**	0.26	0.08	**0.52**	0.29	0.09	**0.57**	0.29	0.09	**0.57**	
		94	0.29	0.07	**0.48**	0.29	0.08	**0.53**	0.30	0.09	**0.58**	0.28	0.08	**0.53**	
	屋頂露臺	95	0.37	0.10	**0.67**	0.40	0.11	**0.73**	0.31	0.08	**0.55**	0.30	0.07	**0.51**	
		96	0.26	0.07	**0.48**	0.23	0.07	**0.43**	0.21	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.43**	
		97	0.28	0.11	**0.61**	0.27	0.11	**0.61**	0.34	0.13	**0.72**	0.37	0.13	**0.76**	
		98	0.27	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.50**	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.07	**0.44**	
		99	0.33	0.09	**0.59**	0.29	0.07	**0.51**	0.27	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.48**	
	天橋	100	0.30	0.07	**0.52**	0.30	0.07	**0.50**	0.32	0.08	**0.57**	0.40	0.11	**0.74**	
		101	0.31	0.09	**0.58**	0.33	0.10	**0.62**	0.26	0.05	**0.42**	0.31	0.08	**0.55**	
基地外	基地東北側	102	0.29	0.06	**0.46**	0.28	0.06	**0.45**	0.29	0.06	**0.48**	0.28	0.05	**0.44**	
		103	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.51**	0.27	0.07	**0.48**	0.23	0.06	**0.40**	
		104	0.37	0.10	**0.67**	0.38	0.10	**0.69**	0.34	0.09	**0.62**	0.29	0.07	**0.51**	
	基地東南側	105	0.28	0.09	**0.55**	0.29	0.10	**0.58**	0.26	0.09	**0.51**	0.20	0.07	**0.40**	
		106	0.32	0.08	**0.57**	0.34	0.08	**0.59**	0.31	0.08	**0.54**	0.25	0.06	**0.41**	
		107	0.29	0.09	**0.55**	0.29	0.09	**0.57**	0.29	0.10	**0.57**	0.25	0.07	**0.46**	
		108	0.33	0.09	**0.59**	0.29	0.08	**0.54**	0.26	0.08	**0.51**	0.19	0.07	**0.40**	
	基地西南側	109	0.25	0.07	**0.47**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.35**	0.20	0.05	**0.36**	
		110	0.19	0.05	**0.34**	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.04	**0.27**	0.13	0.04	**0.26**	
		111	0.14	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.04	**0.26**	
		112	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.41**	0.21	0.06	**0.37**	0.20	0.05	**0.37**	
		113	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**	
		114	0.24	0.07	**0.44**	0.21	0.06	**0.40**	0.15	0.05	**0.30**	0.14	0.04	**0.26**	
		115	0.25	0.05	**0.41**	0.22	0.04	**0.36**	0.22	0.04	**0.34**	0.22	0.04	**0.35**	
		116	0.26	0.06	**0.43**	0.24	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.37**	
	基地西北側	117	0.19	0.05	**0.35**	0.20	0.06	**0.38**	0.18	0.05	**0.33**	0.17	0.05	**0.32**	
		118	0.33	0.09	**0.59**	0.28	0.07	**0.48**	0.30	0.08	**0.54**	0.28	0.07	**0.50**	
		119	0.36	0.08	**0.60**	0.38	0.09	**0.65**	0.34	0.09	**0.60**	0.30	0.07	**0.51**	
		120	0.48	0.08	**0.73**	0.42	0.07	**0.63**	0.40	0.07	**0.61**	0.38	0.07	**0.58**	
		121	0.24	0.06	**0.43**	0.22	0.06	**0.40**	0.20	0.05	**0.34**	0.20	0.04	**0.32**	
		122	0.34	0.07	**0.56**	0.32	0.08	**0.55**	0.27	0.07	**0.48**	0.23	0.06	**0.41**	
		123	0.36	0.10	**0.66**	0.29	0.08	**0.54**	0.28	0.09	**0.55**	0.24	0.08	**0.48**	

表 2-2-15 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)

（風向：290 度風至 320 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (8)															
測點分類		測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	行人出入口	1	0.11	0.05	**0.27**	0.14	0.06	**0.32**	0.25	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.49**	
		2	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.05	**0.31**	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	
		3	0.18	0.06	**0.36**	0.20	0.06	**0.38**	0.30	0.06	**0.49**	0.31	0.06	**0.49**	
		4	0.13	0.06	**0.31**	0.12	0.06	**0.30**	0.16	0.07	**0.38**	0.13	0.06	**0.32**	
		5	0.13	0.06	**0.30**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.32**	0.13	0.06	**0.31**	
		6	0.16	0.06	**0.32**	0.21	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**	
		7	0.15	0.05	**0.32**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.08	**0.41**	
		8	0.17	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**	
		9	0.29	0.12	**0.64**	0.41	0.11	**0.74**	0.37	0.11	**0.69**	0.30	0.11	**0.62**	
		10	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.06	**0.31**	
		11	0.17	0.08	**0.41**	0.19	0.08	**0.44**	0.15	0.07	**0.35**	0.18	0.08	**0.40**	
	北側步道	12	0.31	0.11	**0.65**	0.29	0.10	**0.60**	0.28	0.09	**0.55**	0.32	0.11	**0.66**	
		13	0.27	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.48**	0.23	0.07	**0.43**	0.25	0.08	**0.48**	
		14	0.33	0.13	**0.73**	0.29	0.12	**0.65**	0.24	0.11	**0.56**	0.26	0.11	**0.61**	
		15	0.35	0.11	**0.67**	0.26	0.09	**0.54**	0.25	0.11	**0.57**	0.34	0.11	**0.68**	
		16	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.43**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.53**	
		17	0.28	0.10	**0.59**	0.25	0.09	**0.52**	0.27	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.56**	
	東側步道	18	0.26	0.10	**0.56**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.50**	
		19	0.28	0.09	**0.56**	0.26	0.08	**0.50**	0.29	0.09	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**	
		20	0.36	0.10	**0.67**	0.28	0.09	**0.57**	0.29	0.10	**0.61**	0.26	0.10	**0.56**	
		21	0.31	0.08	**0.57**	0.25	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**	
		22	0.31	0.11	**0.64**	0.29	0.09	**0.57**	0.32	0.09	**0.60**	0.28	0.10	**0.58**	
		23	0.16	0.06	**0.34**	0.21	0.08	**0.44**	0.30	0.09	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	
		24	0.16	0.06	**0.33**	0.20	0.07	**0.41**	0.30	0.08	**0.55**	0.33	0.08	**0.57**	
		25	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**	0.28	0.10	**0.58**	0.33	0.10	**0.63**	
		26	0.19	0.09	**0.47**	0.18	0.09	**0.44**	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.09	**0.47**	
		27	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.40**	0.32	0.10	**0.61**	0.37	0.09	**0.64**	
		28	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.38**	0.32	0.10	**0.62**	0.35	0.10	**0.65**	
		29	0.15	0.07	**0.35**	0.16	0.07	**0.37**	0.35	0.09	**0.60**	0.39	0.08	**0.63**	
		30	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.10	**0.50**	0.33	0.12	**0.71**	0.38	0.12	**0.74**	
		31	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.44**	0.33	0.09	**0.61**	0.37	0.09	**0.63**	
		32	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**	0.34	0.09	**0.60**	0.35	0.08	**0.59**	
		33	0.28	0.10	**0.58**	0.27	0.11	**0.59**	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.09	**0.58**	
		34	0.27	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.60**	0.32	0.11	**0.65**	0.34	0.11	**0.67**	
		35	0.23	0.10	**0.53**	0.26	0.11	**0.58**	0.30	0.11	**0.62**	0.35	0.11	**0.67**	
		36	0.28	0.06	**0.47**	0.30	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.51**	0.32	0.07	**0.53**	
		37	0.21	0.05	**0.37**	0.22	0.06	**0.39**	0.24	0.07	**0.44**	0.22	0.06	**0.39**	
		38	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.47**	0.26	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.47**	
		39	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.52**	0.24	0.10	**0.53**	0.23	0.09	**0.51**	
		40	0.28	0.06	**0.46**	0.31	0.07	**0.53**	0.38	0.08	**0.61**	0.32	0.08	**0.56**	
		41	0.26	0.07	**0.47**	0.28	0.08	**0.52**	0.33	0.09	**0.60**	0.28	0.08	**0.54**	
		42	0.18	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.10	**0.55**	0.19	0.08	**0.43**	
		43	0.17	0.08	**0.42**	0.20	0.10	**0.50**	0.19	0.09	**0.47**	0.20	0.10	**0.49**	
	南側步道	44	0.24	0.09	**0.51**	0.26	0.10	**0.57**	0.31	0.11	**0.66**	0.26	0.10	**0.56**	
		45	0.16	0.07	**0.37**	0.22	0.10	**0.51**	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.47**	
		46	0.29	0.12	**0.65**	0.30	0.13	**0.68**	0.33	0.13	**0.72**	0.30	0.12	**0.66**	
		47	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.07	**0.45**	0.27	0.09	**0.54**	0.26	0.08	**0.51**	
		48	0.19	0.07	**0.41**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.55**	0.23	0.10	**0.52**	
		49	0.23	0.10	**0.53**	0.33	0.13	**0.71**	0.30	0.13	**0.70**	0.26	0.11	**0.60**	
		50	0.28	0.12	**0.65**	0.42	0.16	**0.91**	0.45	0.18	**0.97**	0.29	0.13	**0.67**	
		51	0.35	0.14	**0.76**	0.51	0.16	**1.00**	0.52	0.18	**1.05**	0.26	0.14	**0.68**	
		52	0.25	0.09	**0.52**	0.37	0.10	**0.67**	0.39	0.11	**0.72**	0.28	0.10	**0.59**	
		53	0.32	0.11	**0.66**	0.48	0.13	**0.87**	0.49	0.14	**0.92**	0.26	0.12	**0.61**	
		54	0.33	0.12	**0.71**	0.45	0.14	**0.86**	0.44	0.14	**0.86**	0.33	0.13	**0.73**	
		55	0.27	0.11	**0.61**	0.36	0.14	**0.78**	0.37	0.15	**0.80**	0.27	0.11	**0.61**	
		56	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.52**	0.26	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.58**	
		57	0.30	0.12	**0.65**	0.38	0.14	**0.79**	0.38	0.13	**0.78**	0.30	0.12	**0.65**	
		58	0.35	0.13	**0.73**	0.46	0.14	**0.87**	0.44	0.13	**0.84**	0.34	0.12	**0.71**	
		59	0.35	0.12	**0.71**	0.48	0.13	**0.87**	0.42	0.14	**0.83**	0.32	0.13	**0.72**	
		60	0.40	0.12	**0.77**	0.50	0.13	**0.88**	0.45	0.12	**0.82**	0.39	0.12	**0.75**	
		61	0.44	0.13	**0.83**	0.52	0.14	**0.93**	0.48	0.12	**0.84**	0.40	0.12	**0.76**	
		62	0.34	0.13	**0.73**	0.45	0.14	**0.86**	0.44	0.13	**0.83**	0.31	0.12	**0.67**	
		63	0.21	0.09	**0.48**	0.28	0.12	**0.65**	0.28	0.13	**0.67**	0.28	0.11	**0.62**	

表 2-2-16 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)
（風向：290 度風至 320 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)																
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.36	0.14	**0.77**	0.40	0.14	**0.81**	0.33	0.13	**0.71**	0.27	0.11	**0.59**
		65	0.40	0.12	**0.76**	0.47	0.12	**0.84**	0.42	0.12	**0.78**	0.28	0.10	**0.58**
		66	0.39	0.13	**0.79**	0.52	0.13	**0.90**	0.42	0.14	**0.85**	0.26	0.10	**0.57**
		67	0.32	0.12	**0.69**	0.30	0.12	**0.66**	0.24	0.10	**0.55**	0.21	0.09	**0.48**
		68	0.35	0.13	**0.74**	0.42	0.13	**0.80**	0.37	0.13	**0.76**	0.24	0.10	**0.53**
		69	0.25	0.11	**0.59**	0.26	0.11	**0.60**	0.25	0.12	**0.60**	0.19	0.09	**0.46**
		70	0.21	0.10	**0.52**	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.46**	0.17	0.08	**0.40**
		71	0.29	0.10	**0.58**	0.32	0.10	**0.61**	0.31	0.08	**0.55**	0.18	0.06	**0.37**
		72	0.26	0.10	**0.55**	0.32	0.10	**0.61**	0.23	0.09	**0.51**	0.18	0.07	**0.41**
		73	0.37	0.08	**0.60**	0.40	0.08	**0.65**	0.33	0.06	**0.50**	0.31	0.05	**0.45**
		74	0.39	0.09	**0.67**	0.43	0.09	**0.71**	0.35	0.08	**0.60**	0.31	0.06	**0.49**
		75	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**
		76	0.23	0.10	**0.52**	0.24	0.09	**0.51**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.39**
		77	0.19	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.48**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.06	**0.34**
		78	0.26	0.12	**0.62**	0.30	0.12	**0.66**	0.23	0.10	**0.55**	0.21	0.09	**0.47**
		79	0.17	0.09	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**
		80	0.24	0.11	**0.58**	0.28	0.11	**0.62**	0.22	0.08	**0.47**	0.25	0.09	**0.51**
		81	0.24	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.56**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**
		82	0.13	0.07	**0.33**	0.17	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.37**
		83	0.28	0.12	**0.63**	0.28	0.11	**0.62**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.52**
		84	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.59**	0.25	0.09	**0.52**	0.29	0.10	**0.59**
		85	0.21	0.10	**0.52**	0.23	0.11	**0.55**	0.20	0.08	**0.44**	0.29	0.09	**0.56**
	7F露臺	86	0.18	0.08	**0.41**	0.21	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.56**	0.18	0.08	**0.42**
		87	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.24	0.10	**0.55**	0.41	0.14	**0.81**
		88	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.09	**0.46**	0.34	0.11	**0.66**
	8F露臺	89	0.38	0.12	**0.73**	0.41	0.14	**0.83**	0.46	0.13	**0.84**	0.36	0.10	**0.65**
		90	0.21	0.07	**0.42**	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.52**	0.21	0.07	**0.41**
		91	0.35	0.10	**0.64**	0.37	0.11	**0.70**	0.34	0.10	**0.63**	0.34	0.08	**0.58**
		92	0.42	0.13	**0.81**	0.38	0.14	**0.80**	0.34	0.11	**0.66**	0.38	0.10	**0.67**
		93	0.31	0.10	**0.62**	0.34	0.10	**0.64**	0.34	0.09	**0.62**	0.32	0.08	**0.57**
		94	0.31	0.08	**0.56**	0.34	0.09	**0.61**	0.29	0.07	**0.50**	0.29	0.07	**0.52**
	屋頂露臺	95	0.31	0.08	**0.55**	0.40	0.11	**0.71**	0.38	0.10	**0.68**	0.31	0.07	**0.53**
		96	0.22	0.06	**0.40**	0.25	0.07	**0.45**	0.24	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.45**
		97	0.38	0.13	**0.78**	0.40	0.12	**0.75**	0.50	0.11	**0.82**	0.45	0.11	**0.77**
		98	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.48**	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.09	**0.56**
		99	0.28	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.52**	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.08	**0.54**
	天橋	100	0.43	0.12	**0.79**	0.42	0.11	**0.75**	0.46	0.12	**0.84**	0.41	0.12	**0.77**
		101	0.35	0.09	**0.62**	0.43	0.12	**0.79**	0.41	0.11	**0.75**	0.33	0.08	**0.58**
基地外	基地東北側	102	0.25	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.40**	0.28	0.05	**0.44**	0.26	0.05	**0.42**
		103	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.05	**0.40**	0.27	0.06	**0.47**	0.27	0.06	**0.45**
		104	0.26	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.46**	0.33	0.08	**0.57**	0.32	0.08	**0.55**
	基地東南側	105	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.36**	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.41**
		106	0.23	0.05	**0.37**	0.24	0.05	**0.38**	0.26	0.06	**0.42**	0.24	0.05	**0.39**
		107	0.21	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.35**	0.23	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.44**
		108	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.06	**0.39**
	基地西南側	109	0.22	0.07	**0.42**	0.28	0.09	**0.55**	0.35	0.10	**0.66**	0.25	0.08	**0.50**
		110	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.30**
		111	0.12	0.04	**0.25**	0.14	0.05	**0.28**	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.06	**0.32**
		112	0.20	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.37**	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.43**
		113	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.49**
		114	0.14	0.04	**0.26**	0.14	0.04	**0.27**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**
		115	0.23	0.05	**0.38**	0.29	0.06	**0.47**	0.36	0.07	**0.57**	0.40	0.06	**0.60**
		116	0.23	0.05	**0.38**	0.24	0.05	**0.40**	0.24	0.06	**0.40**	0.25	0.06	**0.43**
	基地西北側	117	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.36**	0.18	0.05	**0.32**	0.16	0.04	**0.29**
		118	0.27	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.46**	0.27	0.06	**0.44**	0.29	0.07	**0.50**
		119	0.29	0.05	**0.44**	0.30	0.06	**0.47**	0.32	0.06	**0.49**	0.30	0.06	**0.47**
		120	0.35	0.07	**0.57**	0.34	0.07	**0.54**	0.35	0.07	**0.56**	0.40	0.08	**0.63**
		121	0.20	0.04	**0.32**	0.20	0.04	**0.33**	0.21	0.05	**0.34**	0.21	0.05	**0.34**
		122	0.21	0.05	**0.36**	0.21	0.05	**0.36**	0.23	0.06	**0.39**	0.22	0.06	**0.39**
		123	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**

表 2-2-17 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）-1

興建後無植栽---無因次化等值風速 (9)														
測點分類		測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.24	0.09	**0.52**	0.32	0.09	**0.60**	0.18	0.10	**0.48**	0.34	0.11	**0.67**
		2	0.23	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.46**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.11	**0.57**
		3	0.33	0.07	**0.53**	0.41	0.07	**0.62**	0.46	0.07	**0.66**	0.45	0.07	**0.65**
		4	0.14	0.07	**0.33**	0.17	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.10	**0.49**
		5	0.13	0.06	**0.30**	0.16	0.07	**0.37**	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.06	**0.33**
		6	0.17	0.07	**0.37**	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.45**	0.18	0.07	**0.39**
		7	0.16	0.06	**0.35**	0.20	0.08	**0.42**	0.25	0.10	**0.54**	0.25	0.11	**0.58**
		8	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**
		9	0.21	0.08	**0.44**	0.25	0.08	**0.50**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.54**
		10	0.14	0.06	**0.31**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.16	0.07	**0.36**	0.26	0.07	**0.48**	0.32	0.10	**0.61**	0.29	0.08	**0.53**
	北側步道	12	0.37	0.11	**0.68**	0.49	0.11	**0.81**	0.59	0.12	**0.95**	0.58	0.10	**0.88**
		13	0.30	0.09	**0.56**	0.45	0.07	**0.66**	0.53	0.08	**0.76**	0.48	0.08	**0.72**
		14	0.34	0.13	**0.74**	0.51	0.13	**0.89**	0.58	0.13	**0.97**	0.55	0.10	**0.86**
		15	0.35	0.11	**0.69**	0.43	0.14	**0.85**	0.50	0.12	**0.86**	0.47	0.09	**0.75**
		16	0.20	0.08	**0.45**	0.33	0.12	**0.68**	0.50	0.12	**0.84**	0.43	0.12	**0.78**
		17	0.26	0.10	**0.56**	0.38	0.14	**0.79**	0.43	0.15	**0.88**	0.31	0.11	**0.65**
	東側步道	18	0.23	0.09	**0.50**	0.32	0.13	**0.71**	0.30	0.13	**0.69**	0.31	0.14	**0.74**
		19	0.33	0.10	**0.63**	0.51	0.10	**0.82**	0.42	0.14	**0.82**	0.29	0.12	**0.63**
		20	0.24	0.09	**0.52**	0.30	0.11	**0.64**	0.30	0.12	**0.65**	0.30	0.11	**0.63**
		21	0.19	0.08	**0.42**	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.10	**0.55**	0.30	0.11	**0.64**
		22	0.32	0.10	**0.63**	0.42	0.10	**0.73**	0.41	0.12	**0.77**	0.36	0.12	**0.72**
		23	0.37	0.09	**0.64**	0.45	0.10	**0.75**	0.49	0.10	**0.80**	0.41	0.11	**0.75**
		24	0.39	0.09	**0.65**	0.50	0.08	**0.75**	0.50	0.09	**0.77**	0.43	0.10	**0.73**
		25	0.38	0.11	**0.69**	0.50	0.11	**0.82**	0.54	0.10	**0.83**	0.48	0.10	**0.80**
		26	0.20	0.10	**0.50**	0.33	0.13	**0.70**	0.40	0.12	**0.76**	0.37	0.12	**0.74**
		27	0.44	0.09	**0.71**	0.54	0.09	**0.82**	0.57	0.09	**0.85**	0.53	0.10	**0.84**
		28	0.43	0.11	**0.77**	0.58	0.12	**0.93**	0.66	0.12	**1.02**	0.66	0.13	**1.05**
		29	0.47	0.08	**0.70**	0.60	0.08	**0.85**	0.66	0.09	**0.92**	0.66	0.09	**0.94**
		30	0.48	0.11	**0.81**	0.63	0.11	**0.94**	0.69	0.11	**1.01**	0.69	0.11	**1.03**
		31	0.44	0.09	**0.70**	0.57	0.09	**0.83**	0.59	0.09	**0.87**	0.58	0.10	**0.87**
		32	0.41	0.09	**0.68**	0.54	0.09	**0.81**	0.55	0.10	**0.84**	0.54	0.11	**0.86**
		33	0.32	0.09	**0.60**	0.39	0.10	**0.68**	0.40	0.10	**0.71**	0.39	0.11	**0.72**
		34	0.39	0.11	**0.72**	0.49	0.11	**0.81**	0.50	0.11	**0.83**	0.48	0.12	**0.83**
		35	0.41	0.11	**0.74**	0.55	0.10	**0.86**	0.55	0.12	**0.90**	0.52	0.12	**0.89**
		36	0.36	0.08	**0.59**	0.45	0.08	**0.68**	0.45	0.08	**0.70**	0.43	0.09	**0.69**
		37	0.22	0.06	**0.40**	0.27	0.08	**0.50**	0.25	0.08	**0.48**	0.31	0.10	**0.60**
		38	0.22	0.09	**0.47**	0.30	0.11	**0.62**	0.30	0.12	**0.65**	0.38	0.12	**0.74**
		39	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.53**	0.27	0.11	**0.61**
		40	0.33	0.09	**0.61**	0.49	0.11	**0.81**	0.54	0.11	**0.86**	0.58	0.09	**0.83**
		41	0.30	0.09	**0.58**	0.45	0.12	**0.81**	0.47	0.12	**0.83**	0.50	0.11	**0.83**
		42	0.19	0.08	**0.43**	0.26	0.11	**0.58**	0.27	0.12	**0.64**	0.43	0.15	**0.88**
		43	0.17	0.09	**0.43**	0.21	0.10	**0.51**	0.20	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.51**
	南側步道	44	0.27	0.11	**0.60**	0.36	0.15	**0.80**	0.40	0.16	**0.90**	0.49	0.15	**0.95**
		45	0.18	0.08	**0.43**	0.22	0.10	**0.54**	0.22	0.11	**0.56**	0.29	0.14	**0.70**
		46	0.32	0.13	**0.70**	0.45	0.16	**0.92**	0.51	0.16	**1.00**	0.51	0.16	**0.98**
		47	0.24	0.08	**0.47**	0.31	0.10	**0.61**	0.37	0.12	**0.72**	0.40	0.11	**0.74**
		48	0.20	0.08	**0.44**	0.25	0.10	**0.53**	0.27	0.11	**0.59**	0.33	0.11	**0.68**
		49	0.20	0.08	**0.44**	0.33	0.11	**0.65**	0.42	0.11	**0.75**	0.45	0.11	**0.78**
		50	0.20	0.08	**0.46**	0.29	0.11	**0.62**	0.38	0.12	**0.75**	0.44	0.12	**0.81**
		51	0.18	0.09	**0.46**	0.20	0.10	**0.50**	0.25	0.13	**0.63**	0.28	0.14	**0.69**
		52	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.46**	0.26	0.10	**0.56**	0.29	0.12	**0.64**
		53	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**
		54	0.25	0.11	**0.57**	0.29	0.12	**0.64**	0.24	0.10	**0.56**	0.25	0.11	**0.58**
		55	0.27	0.11	**0.61**	0.36	0.12	**0.74**	0.33	0.14	**0.74**	0.34	0.14	**0.75**
		56	0.25	0.10	**0.56**	0.28	0.11	**0.61**	0.30	0.12	**0.65**	0.29	0.11	**0.62**
		57	0.31	0.11	**0.65**	0.40	0.12	**0.75**	0.40	0.14	**0.81**	0.40	0.14	**0.83**
		58	0.33	0.11	**0.66**	0.41	0.12	**0.77**	0.37	0.14	**0.79**	0.41	0.14	**0.83**
		59	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**
		60	0.33	0.10	**0.64**	0.39	0.12	**0.75**	0.34	0.12	**0.70**	0.36	0.12	**0.73**
		61	0.40	0.10	**0.70**	0.49	0.10	**0.81**	0.46	0.12	**0.83**	0.45	0.13	**0.85**
		62	0.33	0.11	**0.65**	0.44	0.10	**0.75**	0.45	0.12	**0.82**	0.44	0.14	**0.86**
		63	0.25	0.11	**0.57**	0.26	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.61**

表 2-2-18 大樓興建後(無植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）-2

興建後無植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.35	0.10	**0.66**	0.47	0.09	**0.75**	0.47	0.11	**0.81**	0.43	0.13	**0.82**
		65	0.36	0.09	**0.63**	0.50	0.09	**0.76**	0.55	0.11	**0.87**	0.53	0.12	**0.88**
		66	0.28	0.12	**0.65**	0.34	0.15	**0.77**	0.33	0.14	**0.75**	0.29	0.11	**0.63**
		67	0.35	0.11	**0.67**	0.49	0.10	**0.80**	0.54	0.12	**0.90**	0.50	0.14	**0.91**
		68	0.32	0.10	**0.63**	0.45	0.11	**0.77**	0.54	0.13	**0.94**	0.58	0.13	**0.98**
		69	0.24	0.10	**0.53**	0.29	0.11	**0.61**	0.29	0.12	**0.65**	0.28	0.12	**0.64**
		70	0.25	0.10	**0.55**	0.36	0.12	**0.71**	0.47	0.14	**0.89**	0.50	0.15	**0.96**
		71	0.23	0.08	**0.48**	0.38	0.08	**0.61**	0.45	0.09	**0.72**	0.46	0.09	**0.74**
		72	0.24	0.09	**0.51**	0.36	0.09	**0.65**	0.47	0.10	**0.78**	0.47	0.12	**0.84**
		73	0.35	0.07	**0.57**	0.44	0.08	**0.68**	0.54	0.08	**0.78**	0.57	0.08	**0.81**
		74	0.41	0.08	**0.63**	0.47	0.07	**0.69**	0.52	0.08	**0.76**	0.54	0.07	**0.76**
		75	0.28	0.11	**0.61**	0.39	0.13	**0.79**	0.53	0.16	**0.99**	0.50	0.18	**1.03**
		76	0.25	0.09	**0.53**	0.35	0.10	**0.65**	0.46	0.11	**0.80**	0.47	0.12	**0.85**
		77	0.17	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**	0.19	0.11	**0.51**	0.19	0.08	**0.44**
		78	0.31	0.10	**0.62**	0.40	0.10	**0.71**	0.48	0.11	**0.81**	0.51	0.10	**0.81**
		79	0.29	0.10	**0.58**	0.36	0.09	**0.62**	0.42	0.10	**0.72**	0.44	0.10	**0.75**
		80	0.35	0.11	**0.66**	0.41	0.10	**0.72**	0.47	0.11	**0.81**	0.50	0.10	**0.80**
		81	0.27	0.09	**0.54**	0.37	0.08	**0.62**	0.45	0.09	**0.71**	0.45	0.09	**0.71**
		82	0.15	0.07	**0.34**	0.18	0.08	**0.41**	0.24	0.11	**0.56**	0.20	0.08	**0.45**
		83	0.28	0.10	**0.59**	0.43	0.10	**0.73**	0.53	0.10	**0.83**	0.53	0.11	**0.85**
		84	0.34	0.10	**0.63**	0.43	0.10	**0.74**	0.51	0.10	**0.82**	0.53	0.09	**0.81**
		85	0.36	0.10	**0.67**	0.41	0.10	**0.71**	0.48	0.11	**0.81**	0.52	0.10	**0.81**
	7F露臺	86	0.15	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.10	**0.51**	0.25	0.11	**0.58**
		87	0.41	0.14	**0.83**	0.23	0.09	**0.49**	0.30	0.10	**0.61**	0.44	0.11	**0.76**
		88	0.34	0.13	**0.74**	0.20	0.08	**0.45**	0.27	0.11	**0.59**	0.43	0.12	**0.79**
	8F露臺	89	0.33	0.10	**0.64**	0.53	0.16	**1.00**	0.74	0.12	**1.12**	0.71	0.12	**1.08**
		90	0.26	0.09	**0.52**	0.29	0.09	**0.56**	0.30	0.09	**0.57**	0.35	0.10	**0.67**
		91	0.31	0.09	**0.59**	0.29	0.08	**0.52**	0.32	0.09	**0.59**	0.44	0.11	**0.76**
		92	0.34	0.10	**0.65**	0.29	0.10	**0.59**	0.23	0.08	**0.47**	0.27	0.09	**0.54**
		93	0.31	0.08	**0.56**	0.34	0.09	**0.59**	0.34	0.12	**0.70**	0.42	0.13	**0.83**
		94	0.30	0.09	**0.56**	0.34	0.10	**0.63**	0.33	0.10	**0.62**	0.36	0.11	**0.69**
	屋頂露臺	95	0.32	0.08	**0.55**	0.35	0.09	**0.61**	0.37	0.09	**0.65**	0.39	0.11	**0.72**
		96	0.25	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.49**	0.27	0.07	**0.49**	0.25	0.07	**0.48**
		97	0.38	0.11	**0.70**	0.35	0.11	**0.69**	0.23	0.08	**0.47**	0.20	0.06	**0.36**
		98	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.52**	0.30	0.09	**0.58**	0.32	0.10	**0.61**
		99	0.31	0.08	**0.56**	0.36	0.10	**0.66**	0.36	0.10	**0.65**	0.33	0.09	**0.60**
	天橋	100	0.46	0.13	**0.85**	0.41	0.11	**0.75**	0.37	0.10	**0.66**	0.44	0.13	**0.83**
		101	0.36	0.10	**0.65**	0.40	0.10	**0.70**	0.37	0.10	**0.67**	0.33	0.08	**0.59**
基地外	基地東北側	102	0.25	0.05	**0.39**	0.28	0.05	**0.43**	0.27	0.05	**0.42**	0.26	0.05	**0.41**
		103	0.30	0.06	**0.49**	0.33	0.07	**0.53**	0.32	0.07	**0.53**	0.33	0.07	**0.54**
		104	0.30	0.08	**0.53**	0.33	0.08	**0.58**	0.34	0.09	**0.60**	0.33	0.09	**0.59**
	基地東南側	105	0.22	0.07	**0.43**	0.26	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.49**
		106	0.26	0.06	**0.43**	0.29	0.06	**0.48**	0.28	0.07	**0.47**	0.28	0.07	**0.49**
		107	0.25	0.07	**0.46**	0.29	0.08	**0.54**	0.26	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.52**
		108	0.24	0.08	**0.47**	0.34	0.08	**0.59**	0.35	0.09	**0.63**	0.31	0.09	**0.59**
	基地西南側	109	0.23	0.07	**0.44**	0.27	0.09	**0.55**	0.35	0.11	**0.67**	0.29	0.10	**0.59**
		110	0.14	0.05	**0.28**	0.18	0.06	**0.36**	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.33**
		111	0.14	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.34**
		112	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.07	**0.43**	0.29	0.08	**0.52**	0.33	0.08	**0.56**
		113	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.05	**0.32**	0.18	0.06	**0.36**
		114	0.17	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.36**	0.23	0.08	**0.47**	0.29	0.08	**0.52**
		115	0.43	0.06	**0.61**	0.41	0.04	**0.54**	0.37	0.04	**0.50**	0.37	0.05	**0.52**
		116	0.22	0.05	**0.37**	0.23	0.05	**0.37**	0.29	0.07	**0.50**	0.33	0.08	**0.56**
	基地西北側	117	0.17	0.05	**0.33**	0.21	0.06	**0.40**	0.28	0.07	**0.48**	0.32	0.07	**0.52**
		118	0.36	0.08	**0.60**	0.36	0.08	**0.61**	0.42	0.09	**0.68**	0.45	0.09	**0.72**
		119	0.30	0.06	**0.46**	0.39	0.08	**0.64**	0.37	0.08	**0.61**	0.37	0.09	**0.64**
		120	0.41	0.07	**0.63**	0.47	0.08	**0.71**	0.55	0.09	**0.82**	0.56	0.09	**0.84**
		121	0.21	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.35**	0.28	0.10	**0.59**	0.39	0.12	**0.76**
		122	0.21	0.05	**0.37**	0.25	0.07	**0.46**	0.34	0.08	**0.59**	0.29	0.08	**0.54**
		123	0.18	0.06	**0.35**	0.21	0.07	**0.43**	0.27	0.11	**0.58**	0.36	0.14	**0.76**

表 2-3-1 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.22	0.09	**0.49**	0.26	0.08	**0.50**	0.31	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.56**
		2	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.22	0.10	**0.52**
		3	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**
		4	0.18	0.09	**0.44**	0.29	0.10	**0.60**	0.35	0.11	**0.69**	0.38	0.11	**0.70**
		5	0.32	0.10	**0.61**	0.40	0.10	**0.70**	0.42	0.10	**0.72**	0.36	0.11	**0.68**
		6	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**
		7	0.25	0.11	**0.57**	0.20	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.41**
		8	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**
		9	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.06	**0.32**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**
		10	0.15	0.06	**0.35**	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.24	0.07	**0.44**	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.45**	0.18	0.07	**0.40**
	北側步道	12	0.35	0.10	**0.66**	0.33	0.10	**0.64**	0.34	0.10	**0.62**	0.31	0.10	**0.61**
		13	0.22	0.06	**0.40**	0.19	0.05	**0.35**	0.19	0.05	**0.36**	0.19	0.05	**0.34**
		14	0.32	0.11	**0.66**	0.30	0.11	**0.63**	0.32	0.11	**0.66**	0.29	0.11	**0.62**
		15	0.28	0.08	**0.52**	0.30	0.08	**0.55**	0.32	0.08	**0.56**	0.30	0.07	**0.51**
		16	0.22	0.09	**0.49**	0.28	0.11	**0.61**	0.27	0.10	**0.56**	0.23	0.08	**0.48**
		17	0.27	0.10	**0.58**	0.29	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.51**
	東側步道	18	0.32	0.14	**0.74**	0.36	0.16	**0.83**	0.35	0.14	**0.78**	0.29	0.12	**0.64**
		19	0.29	0.11	**0.62**	0.43	0.15	**0.88**	0.50	0.15	**0.94**	0.49	0.15	**0.92**
		20	0.31	0.11	**0.64**	0.40	0.12	**0.75**	0.46	0.10	**0.76**	0.41	0.09	**0.69**
		21	0.29	0.10	**0.58**	0.28	0.09	**0.56**	0.31	0.08	**0.56**	0.28	0.08	**0.53**
		22	0.26	0.10	**0.55**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.47**
		23	0.34	0.12	**0.70**	0.27	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.53**
		24	0.35	0.11	**0.67**	0.33	0.12	**0.68**	0.35	0.11	**0.68**	0.32	0.11	**0.64**
		25	0.27	0.11	**0.59**	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**
		26	0.30	0.13	**0.69**	0.23	0.12	**0.58**	0.21	0.11	**0.54**	0.18	0.09	**0.46**
		27	0.24	0.10	**0.54**	0.20	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.39**
		28	0.50	0.15	**0.94**	0.40	0.16	**0.87**	0.37	0.16	**0.84**	0.25	0.12	**0.62**
		29	0.37	0.09	**0.64**	0.36	0.10	**0.65**	0.36	0.11	**0.69**	0.32	0.12	**0.68**
		30	0.39	0.13	**0.79**	0.36	0.14	**0.79**	0.39	0.15	**0.85**	0.35	0.14	**0.78**
		31	0.24	0.10	**0.53**	0.31	0.11	**0.65**	0.32	0.11	**0.66**	0.24	0.10	**0.54**
		32	0.42	0.12	**0.80**	0.33	0.12	**0.70**	0.28	0.11	**0.60**	0.22	0.08	**0.47**
		33	0.33	0.12	**0.70**	0.30	0.11	**0.64**	0.31	0.11	**0.63**	0.28	0.09	**0.56**
		34	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.56**	0.23	0.09	**0.52**
		35	0.19	0.09	**0.46**	0.25	0.10	**0.55**	0.29	0.11	**0.61**	0.26	0.10	**0.57**
		36	0.36	0.07	**0.58**	0.39	0.08	**0.64**	0.44	0.10	**0.74**	0.41	0.09	**0.67**
		37	0.41	0.09	**0.67**	0.51	0.07	**0.73**	0.51	0.09	**0.79**	0.44	0.10	**0.73**
		38	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**
		39	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**
		40	0.29	0.06	**0.48**	0.30	0.07	**0.50**	0.35	0.08	**0.58**	0.34	0.06	**0.53**
		41	0.41	0.11	**0.74**	0.34	0.11	**0.68**	0.40	0.18	**0.95**	0.39	0.15	**0.85**
		42	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**
		43	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.37**
	南側步道	44	0.33	0.12	**0.70**	0.27	0.11	**0.59**	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.08	**0.47**
		45	0.22	0.11	**0.55**	0.18	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.07	**0.38**
		46	0.48	0.15	**0.94**	0.41	0.14	**0.83**	0.41	0.17	**0.91**	0.38	0.16	**0.86**
		47	0.25	0.09	**0.52**	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.08	**0.46**	0.22	0.07	**0.43**
		48	0.26	0.10	**0.57**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.52**
		49	0.36	0.12	**0.71**	0.35	0.10	**0.64**	0.33	0.12	**0.68**	0.25	0.11	**0.57**
		50	0.26	0.11	**0.57**	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.49**	0.18	0.08	**0.41**
		51	0.20	0.10	**0.51**	0.19	0.10	**0.47**	0.19	0.10	**0.50**	0.21	0.11	**0.54**
		52	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.08	**0.44**
		53	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**
		54	0.22	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**
		55	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**
		56	0.28	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.09	**0.53**
		57	0.26	0.09	**0.54**	0.26	0.09	**0.54**	0.26	0.09	**0.54**	0.25	0.09	**0.51**
		58	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**
		59	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**
		60	0.24	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.50**	0.26	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.51**
		61	0.22	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.45**
		62	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.50**	0.19	0.09	**0.46**
		63	0.26	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.59**

表 2-3-2 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)

測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**
		65	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**
		66	0.26	0.10	**0.55**	0.29	0.11	**0.63**	0.34	0.13	**0.72**	0.36	0.12	**0.73**
		67	0.32	0.13	**0.71**	0.31	0.11	**0.62**	0.29	0.10	**0.59**	0.24	0.09	**0.52**
		68	0.38	0.13	**0.76**	0.35	0.12	**0.71**	0.33	0.12	**0.70**	0.30	0.12	**0.65**
		69	0.20	0.09	**0.48**	0.21	0.10	**0.50**	0.23	0.10	**0.53**	0.21	0.09	**0.49**
		70	0.31	0.14	**0.74**	0.30	0.12	**0.66**	0.27	0.12	**0.62**	0.22	0.10	**0.52**
		71	0.36	0.09	**0.64**	0.36	0.08	**0.60**	0.28	0.10	**0.59**	0.30	0.09	**0.57**
		72	0.31	0.14	**0.72**	0.25	0.10	**0.53**	0.29	0.10	**0.59**	0.26	0.10	**0.56**
		73	0.45	0.09	**0.71**	0.37	0.08	**0.60**	0.38	0.08	**0.63**	0.40	0.09	**0.68**
		74	0.40	0.08	**0.65**	0.39	0.07	**0.59**	0.40	0.08	**0.63**	0.38	0.07	**0.59**
		75	0.24	0.11	**0.57**	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.52**	0.20	0.08	**0.44**
		76	0.24	0.11	**0.57**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**	0.16	0.07	**0.37**
		77	0.17	0.06	**0.35**	0.20	0.06	**0.39**	0.22	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.40**
		78	0.29	0.10	**0.59**	0.28	0.09	**0.55**	0.27	0.09	**0.56**	0.22	0.09	**0.48**
		79	0.33	0.10	**0.64**	0.30	0.10	**0.59**	0.31	0.11	**0.63**	0.33	0.12	**0.68**
		80	0.23	0.09	**0.48**	0.23	0.08	**0.46**	0.27	0.08	**0.49**	0.24	0.08	**0.48**
		81	0.25	0.08	**0.49**	0.23	0.07	**0.45**	0.21	0.07	**0.43**	0.16	0.06	**0.35**
		82	0.11	0.05	**0.27**	0.15	0.06	**0.32**	0.18	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**
		83	0.28	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.56**	0.22	0.09	**0.50**	0.16	0.07	**0.37**
		84	0.34	0.11	**0.66**	0.31	0.11	**0.63**	0.29	0.10	**0.59**	0.26	0.09	**0.54**
		85	0.27	0.10	**0.59**	0.27	0.10	**0.56**	0.30	0.10	**0.60**	0.33	0.11	**0.65**
	7F露臺	86	0.24	0.11	**0.56**	0.17	0.08	**0.40**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**
		87	0.35	0.09	**0.61**	0.37	0.09	**0.63**	0.39	0.09	**0.67**	0.37	0.09	**0.63**
		88	0.34	0.10	**0.63**	0.37	0.09	**0.65**	0.40	0.09	**0.68**	0.38	0.09	**0.64**
	8F露臺	89	0.68	0.12	**1.05**	0.67	0.12	**1.02**	0.69	0.12	**1.03**	0.63	0.11	**0.97**
		90	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.08	**0.45**	0.22	0.07	**0.43**	0.21	0.06	**0.40**
		91	0.29	0.07	**0.51**	0.24	0.06	**0.41**	0.24	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.37**
		92	0.23	0.08	**0.46**	0.19	0.06	**0.38**	0.19	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.35**
		93	0.43	0.13	**0.82**	0.27	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.47**
		94	0.33	0.10	**0.61**	0.31	0.09	**0.57**	0.30	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.55**
	屋頂露臺	95	0.37	0.10	**0.69**	0.32	0.08	**0.56**	0.29	0.06	**0.48**	0.28	0.06	**0.46**
		96	0.25	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.46**
		97	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.19	0.05	**0.35**	0.19	0.05	**0.36**
		98	0.35	0.10	**0.64**	0.33	0.10	**0.63**	0.31	0.09	**0.57**	0.27	0.08	**0.49**
		99	0.32	0.09	**0.58**	0.31	0.09	**0.57**	0.31	0.08	**0.56**	0.29	0.08	**0.52**
	天橋	100	0.52	0.14	**0.94**	0.41	0.13	**0.80**	0.37	0.10	**0.67**	0.34	0.09	**0.60**
		101	0.40	0.12	**0.75**	0.35	0.09	**0.64**	0.36	0.09	**0.64**	0.33	0.08	**0.58**
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.40**	0.26	0.05	**0.41**	0.26	0.05	**0.40**	0.25	0.05	**0.40**
		103	0.30	0.07	**0.52**	0.32	0.08	**0.56**	0.32	0.08	**0.57**	0.28	0.07	**0.50**
		104	0.32	0.08	**0.57**	0.33	0.09	**0.59**	0.31	0.08	**0.56**	0.30	0.08	**0.53**
	基地東南側	105	0.25	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.49**	0.23	0.07	**0.44**
		106	0.26	0.06	**0.44**	0.29	0.07	**0.49**	0.31	0.07	**0.51**	0.29	0.07	**0.48**
		107	0.26	0.08	**0.49**	0.27	0.08	**0.52**	0.31	0.08	**0.55**	0.27	0.07	**0.49**
		108	0.32	0.11	**0.65**	0.30	0.09	**0.56**	0.43	0.13	**0.81**	0.41	0.10	**0.70**
	基地西南側	109	0.30	0.10	**0.60**	0.31	0.10	**0.61**	0.32	0.10	**0.62**	0.26	0.08	**0.49**
		110	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.28**	0.13	0.04	**0.26**
		111	0.17	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.30**
		112	0.31	0.08	**0.55**	0.25	0.07	**0.47**	0.24	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.43**
		113	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**
		114	0.30	0.09	**0.56**	0.32	0.09	**0.60**	0.32	0.09	**0.60**	0.29	0.09	**0.55**
		115	0.36	0.05	**0.53**	0.39	0.06	**0.58**	0.42	0.07	**0.61**	0.37	0.07	**0.57**
		116	0.25	0.07	**0.46**	0.28	0.07	**0.50**	0.32	0.09	**0.58**	0.27	0.08	**0.50**
	基地西北側	117	0.26	0.08	**0.50**	0.20	0.06	**0.38**	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**
		118	0.39	0.08	**0.64**	0.34	0.08	**0.58**	0.35	0.09	**0.61**	0.36	0.09	**0.63**
		119	0.35	0.08	**0.59**	0.32	0.07	**0.52**	0.33	0.06	**0.52**	0.31	0.06	**0.49**
		120	0.43	0.08	**0.67**	0.40	0.08	**0.64**	0.41	0.07	**0.62**	0.39	0.07	**0.60**
		121	0.35	0.09	**0.61**	0.31	0.10	**0.61**	0.30	0.08	**0.55**	0.25	0.07	**0.47**
		122	0.24	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.41**	0.23	0.06	**0.43**	0.26	0.08	**0.49**
		123	0.36	0.13	**0.76**	0.38	0.16	**0.85**	0.35	0.15	**0.79**	0.26	0.11	**0.58**

表 2-3-3 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)
（風向：50 度風至 80 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (2)

測點分類		測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.35	0.08	**0.58**	0.36	0.08	**0.61**	0.36	0.08	**0.60**	0.36	0.07	**0.58**
		2	0.26	0.12	**0.62**	0.32	0.13	**0.71**	0.35	0.12	**0.71**	0.39	0.10	**0.69**
		3	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.35**
		4	0.38	0.11	**0.71**	0.36	0.10	**0.66**	0.35	0.09	**0.63**	0.30	0.10	**0.61**
		5	0.40	0.11	**0.72**	0.39	0.11	**0.73**	0.37	0.12	**0.72**	0.30	0.12	**0.67**
		6	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.39**
		7	0.26	0.09	**0.53**	0.31	0.10	**0.61**	0.31	0.09	**0.59**	0.32	0.11	**0.64**
		8	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**
		9	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.33**	0.14	0.05	**0.30**
		10	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.35**
		11	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**
	北側步道	12	0.37	0.10	**0.67**	0.40	0.10	**0.70**	0.39	0.10	**0.70**	0.38	0.11	**0.70**
		13	0.20	0.06	**0.36**	0.19	0.05	**0.35**	0.19	0.05	**0.34**	0.19	0.05	**0.34**
		14	0.32	0.11	**0.65**	0.28	0.11	**0.62**	0.25	0.10	**0.56**	0.21	0.09	**0.48**
		15	0.32	0.07	**0.53**	0.28	0.08	**0.52**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.08	**0.44**
		16	0.26	0.08	**0.50**	0.27	0.09	**0.54**	0.28	0.11	**0.60**	0.39	0.10	**0.69**
		17	0.27	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.54**	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.53**
	東側步道	18	0.30	0.12	**0.66**	0.33	0.13	**0.71**	0.35	0.13	**0.75**	0.38	0.13	**0.76**
		19	0.54	0.14	**0.95**	0.49	0.13	**0.89**	0.47	0.12	**0.83**	0.44	0.11	**0.77**
		20	0.42	0.09	**0.70**	0.40	0.09	**0.69**	0.39	0.09	**0.66**	0.35	0.09	**0.62**
		21	0.30	0.09	**0.56**	0.34	0.09	**0.62**	0.37	0.08	**0.62**	0.39	0.08	**0.62**
		22	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.57**	0.30	0.11	**0.64**
		23	0.29	0.09	**0.58**	0.30	0.10	**0.61**	0.31	0.10	**0.61**	0.34	0.09	**0.61**
		24	0.33	0.10	**0.64**	0.28	0.10	**0.58**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.08	**0.48**
		25	0.23	0.09	**0.51**	0.26	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.61**	0.29	0.12	**0.64**
		26	0.18	0.09	**0.44**	0.17	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**
		27	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.41**
		28	0.22	0.10	**0.51**	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.42**
		29	0.31	0.12	**0.67**	0.25	0.11	**0.59**	0.21	0.10	**0.52**	0.19	0.09	**0.47**
		30	0.33	0.14	**0.75**	0.29	0.13	**0.69**	0.26	0.13	**0.64**	0.25	0.13	**0.62**
		31	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
		32	0.24	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.51**
		33	0.30	0.09	**0.58**	0.29	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**
		34	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**	0.23	0.10	**0.52**
		35	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.61**
		36	0.41	0.09	**0.69**	0.40	0.11	**0.73**	0.38	0.12	**0.74**	0.34	0.12	**0.68**
		37	0.45	0.09	**0.73**	0.42	0.09	**0.70**	0.40	0.09	**0.67**	0.34	0.10	**0.65**
		38	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.42**
		39	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.54**	0.26	0.11	**0.60**
		40	0.34	0.06	**0.53**	0.34	0.06	**0.53**	0.33	0.06	**0.52**	0.35	0.08	**0.61**
		41	0.41	0.15	**0.85**	0.38	0.15	**0.83**	0.34	0.14	**0.74**	0.28	0.10	**0.59**
		42	0.21	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**
		43	0.15	0.07	**0.37**	0.15	0.07	**0.37**	0.15	0.07	**0.37**	0.16	0.08	**0.41**
	南側步道	44	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**
		45	0.17	0.08	**0.41**	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.08	**0.42**	0.21	0.12	**0.57**
		46	0.40	0.16	**0.88**	0.37	0.16	**0.87**	0.34	0.15	**0.79**	0.31	0.14	**0.74**
		47	0.22	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.06	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**
		48	0.31	0.10	**0.60**	0.34	0.10	**0.64**	0.33	0.10	**0.64**	0.36	0.12	**0.73**
		49	0.25	0.11	**0.57**	0.25	0.10	**0.56**	0.22	0.10	**0.51**	0.18	0.08	**0.43**
		50	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.42**
		51	0.30	0.13	**0.70**	0.38	0.14	**0.81**	0.37	0.14	**0.79**	0.40	0.15	**0.85**
		52	0.25	0.10	**0.55**	0.28	0.11	**0.62**	0.26	0.11	**0.59**	0.29	0.13	**0.66**
		53	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.42**
		54	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.52**	0.25	0.11	**0.57**
		55	0.23	0.09	**0.52**	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**	0.25	0.11	**0.57**
		56	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.08	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**
		57	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.54**	0.25	0.09	**0.54**	0.24	0.09	**0.52**
		58	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**
		59	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.39**
		60	0.25	0.09	**0.51**	0.25	0.09	**0.51**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.47**
		61	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.44**	0.21	0.07	**0.44**
		62	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.43**
		63	0.29	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.57**	0.24	0.10	**0.53**	0.21	0.08	**0.45**

表 2-3-4 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(2)
（風向：50 度風至 80 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)																
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**
		65	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.42**
		66	0.32	0.11	**0.66**	0.32	0.11	**0.64**	0.31	0.10	**0.62**	0.27	0.09	**0.55**
		67	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**
		68	0.29	0.11	**0.63**	0.24	0.10	**0.55**	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.45**
		69	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**
		70	0.21	0.09	**0.49**	0.18	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.39**	0.15	0.07	**0.36**
		71	0.27	0.10	**0.56**	0.22	0.09	**0.49**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.06	**0.37**
		72	0.24	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.47**
		73	0.44	0.09	**0.71**	0.43	0.08	**0.68**	0.38	0.07	**0.60**	0.36	0.06	**0.55**
		74	0.35	0.07	**0.57**	0.32	0.06	**0.51**	0.32	0.06	**0.50**	0.30	0.06	**0.47**
		75	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**
		76	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.05	**0.30**
		77	0.19	0.06	**0.38**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**
		78	0.18	0.08	**0.43**	0.16	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.31**
		79	0.39	0.13	**0.76**	0.36	0.13	**0.75**	0.27	0.12	**0.63**	0.26	0.10	**0.56**
		80	0.25	0.08	**0.50**	0.22	0.08	**0.48**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.39**
		81	0.15	0.06	**0.32**	0.12	0.05	**0.26**	0.12	0.05	**0.26**	0.12	0.04	**0.25**
		82	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.05	**0.31**
		83	0.16	0.07	**0.38**	0.13	0.06	**0.31**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.28**
		84	0.27	0.10	**0.57**	0.25	0.09	**0.53**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**
		85	0.36	0.12	**0.73**	0.36	0.11	**0.70**	0.27	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.56**
	7F露臺	86	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**	0.15	0.06	**0.32**
		87	0.37	0.10	**0.66**	0.29	0.10	**0.61**	0.26	0.10	**0.57**	0.24	0.10	**0.53**
		88	0.36	0.10	**0.66**	0.29	0.08	**0.54**	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.08	**0.52**
	8F露臺	89	0.62	0.13	**1.01**	0.51	0.16	**0.98**	0.42	0.14	**0.84**	0.37	0.11	**0.71**
		90	0.21	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.43**	0.21	0.06	**0.39**	0.19	0.05	**0.35**
		91	0.23	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.36**	0.22	0.05	**0.37**
		92	0.24	0.10	**0.54**	0.36	0.12	**0.71**	0.39	0.11	**0.72**	0.38	0.12	**0.73**
		93	0.29	0.09	**0.57**	0.31	0.10	**0.61**	0.34	0.11	**0.65**	0.37	0.11	**0.70**
		94	0.32	0.09	**0.59**	0.30	0.08	**0.55**	0.29	0.08	**0.52**	0.29	0.08	**0.52**
	屋頂露臺	95	0.27	0.05	**0.42**	0.27	0.05	**0.43**	0.27	0.06	**0.44**	0.28	0.06	**0.46**
		96	0.26	0.07	**0.48**	0.24	0.07	**0.44**	0.21	0.05	**0.37**	0.20	0.05	**0.35**
		97	0.20	0.06	**0.38**	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.07	**0.44**
		98	0.24	0.07	**0.43**	0.23	0.06	**0.41**	0.23	0.06	**0.42**	0.25	0.07	**0.44**
		99	0.29	0.08	**0.52**	0.31	0.08	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	0.31	0.09	**0.57**
	天橋	100	0.33	0.08	**0.58**	0.33	0.09	**0.60**	0.33	0.09	**0.60**	0.35	0.10	**0.64**
		101	0.39	0.11	**0.74**	0.53	0.14	**0.94**	0.57	0.15	**1.02**	0.56	0.17	**1.08**
基地外	基地東北側	102	0.26	0.05	**0.40**	0.25	0.05	**0.40**	0.26	0.05	**0.41**	0.27	0.05	**0.42**
		103	0.28	0.07	**0.50**	0.28	0.07	**0.51**	0.29	0.07	**0.50**	0.31	0.07	**0.53**
		104	0.28	0.07	**0.50**	0.27	0.07	**0.48**	0.28	0.07	**0.49**	0.29	0.08	**0.52**
	基地東南側	105	0.21	0.06	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.08	**0.45**
		106	0.29	0.08	**0.51**	0.30	0.08	**0.55**	0.30	0.08	**0.55**	0.29	0.07	**0.51**
		107	0.28	0.08	**0.52**	0.31	0.10	**0.60**	0.33	0.11	**0.66**	0.35	0.11	**0.68**
		108	0.43	0.08	**0.68**	0.41	0.09	**0.67**	0.37	0.10	**0.68**	0.30	0.11	**0.64**
	基地西南側	109	0.24	0.08	**0.48**	0.25	0.08	**0.48**	0.28	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.48**
		110	0.13	0.04	**0.25**	0.14	0.05	**0.28**	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.30**
		111	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.28**	0.13	0.04	**0.25**	0.16	0.06	**0.33**
		112	0.23	0.06	**0.42**	0.22	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.40**	0.22	0.06	**0.40**
		113	0.18	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.05	**0.32**	0.19	0.06	**0.38**
		114	0.27	0.08	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.48**	0.18	0.06	**0.36**
		115	0.34	0.06	**0.53**	0.30	0.06	**0.49**	0.27	0.06	**0.46**	0.27	0.06	**0.44**
		116	0.24	0.06	**0.41**	0.23	0.05	**0.38**	0.23	0.05	**0.37**	0.24	0.05	**0.39**
	基地西北側	117	0.25	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.49**	0.23	0.07	**0.45**	0.21	0.06	**0.40**
		118	0.40	0.10	**0.69**	0.44	0.09	**0.72**	0.41	0.10	**0.70**	0.39	0.09	**0.66**
		119	0.35	0.08	**0.58**	0.38	0.08	**0.63**	0.38	0.08	**0.62**	0.42	0.08	**0.67**
		120	0.43	0.07	**0.64**	0.44	0.07	**0.66**	0.44	0.07	**0.67**	0.46	0.08	**0.69**
		121	0.24	0.07	**0.44**	0.26	0.08	**0.49**	0.28	0.09	**0.54**	0.32	0.10	**0.61**
		122	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.08	**0.50**	0.24	0.07	**0.45**	0.25	0.08	**0.49**
		123	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.47**	0.25	0.08	**0.49**

表 2-3-5 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (3)																
測點分類		測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.38	0.08	**0.61**	0.31	0.08	**0.54**	0.28	0.06	**0.46**	0.14	0.06	**0.34**
		2	0.43	0.09	**0.71**	0.37	0.08	**0.61**	0.30	0.08	**0.54**	0.25	0.08	**0.49**
		3	0.18	0.07	**0.38**	0.22	0.08	**0.46**	0.26	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.50**
		4	0.26	0.12	**0.62**	0.31	0.13	**0.69**	0.38	0.13	**0.77**	0.43	0.10	**0.73**
		5	0.26	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.58**	0.30	0.11	**0.63**	0.28	0.11	**0.59**
		6	0.24	0.09	**0.52**	0.27	0.09	**0.54**	0.26	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.51**
		7	0.42	0.11	**0.75**	0.42	0.10	**0.72**	0.38	0.08	**0.62**	0.34	0.09	**0.60**
		8	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.35**
		9	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.31**
		10	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.07	**0.37**
	北側步道	12	0.42	0.12	**0.77**	0.31	0.11	**0.63**	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.07	**0.40**
		13	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.05	**0.35**	0.18	0.05	**0.33**	0.18	0.05	**0.33**
		14	0.24	0.10	**0.54**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**
		15	0.24	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**
		16	0.49	0.08	**0.74**	0.44	0.10	**0.74**	0.44	0.09	**0.72**	0.41	0.10	**0.70**
		17	0.29	0.10	**0.61**	0.31	0.11	**0.62**	0.31	0.11	**0.63**	0.30	0.11	**0.61**
	東側步道	18	0.41	0.13	**0.80**	0.38	0.13	**0.77**	0.37	0.13	**0.76**	0.36	0.13	**0.75**
		19	0.46	0.11	**0.80**	0.46	0.11	**0.79**	0.46	0.11	**0.79**	0.49	0.11	**0.83**
		20	0.36	0.10	**0.66**	0.34	0.10	**0.64**	0.30	0.10	**0.59**	0.27	0.09	**0.54**
		21	0.43	0.08	**0.66**	0.39	0.08	**0.63**	0.34	0.08	**0.57**	0.29	0.08	**0.53**
		22	0.35	0.13	**0.73**	0.32	0.12	**0.69**	0.31	0.11	**0.64**	0.27	0.11	**0.60**
		23	0.37	0.08	**0.62**	0.35	0.09	**0.61**	0.34	0.09	**0.61**	0.31	0.09	**0.56**
		24	0.28	0.09	**0.53**	0.29	0.09	**0.56**	0.31	0.10	**0.62**	0.35	0.12	**0.70**
		25	0.30	0.12	**0.67**	0.31	0.12	**0.67**	0.32	0.12	**0.68**	0.27	0.10	**0.58**
		26	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.09	**0.43**	0.17	0.09	**0.43**
		27	0.21	0.09	**0.47**	0.25	0.11	**0.57**	0.32	0.12	**0.67**	0.35	0.13	**0.73**
		28	0.21	0.10	**0.51**	0.34	0.15	**0.79**	0.46	0.16	**0.93**	0.51	0.17	**1.01**
		29	0.22	0.10	**0.53**	0.31	0.11	**0.63**	0.41	0.12	**0.78**	0.52	0.11	**0.85**
		30	0.29	0.15	**0.73**	0.37	0.15	**0.82**	0.42	0.15	**0.87**	0.36	0.15	**0.82**
		31	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.38**
		32	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.45**
		33	0.28	0.11	**0.62**	0.28	0.11	**0.60**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.11	**0.58**
		34	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**
		35	0.35	0.11	**0.69**	0.36	0.12	**0.71**	0.37	0.12	**0.74**	0.27	0.12	**0.64**
		36	0.34	0.11	**0.68**	0.32	0.09	**0.60**	0.30	0.08	**0.53**	0.31	0.08	**0.55**
		37	0.27	0.09	**0.55**	0.24	0.07	**0.45**	0.25	0.07	**0.46**	0.25	0.07	**0.47**
		38	0.22	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.53**
		39	0.39	0.13	**0.77**	0.46	0.12	**0.82**	0.51	0.12	**0.86**	0.47	0.12	**0.83**
		40	0.47	0.10	**0.76**	0.45	0.11	**0.80**	0.42	0.12	**0.78**	0.51	0.11	**0.84**
		41	0.28	0.09	**0.54**	0.26	0.08	**0.49**	0.26	0.07	**0.48**	0.27	0.08	**0.50**
		42	0.31	0.09	**0.57**	0.35	0.08	**0.60**	0.36	0.08	**0.60**	0.37	0.09	**0.64**
		43	0.18	0.10	**0.47**	0.18	0.09	**0.46**	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.09	**0.46**
	南側步道	44	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.53**
		45	0.30	0.16	**0.77**	0.29	0.14	**0.69**	0.25	0.12	**0.62**	0.25	0.12	**0.62**
		46	0.36	0.16	**0.84**	0.34	0.15	**0.79**	0.35	0.15	**0.80**	0.36	0.15	**0.82**
		47	0.24	0.08	**0.48**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.47**	0.24	0.07	**0.46**
		48	0.50	0.14	**0.91**	0.53	0.12	**0.88**	0.51	0.10	**0.81**	0.44	0.11	**0.76**
		49	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.41**
		50	0.21	0.10	**0.51**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.45**
		51	0.50	0.14	**0.93**	0.50	0.13	**0.89**	0.36	0.14	**0.77**	0.35	0.13	**0.76**
		52	0.40	0.15	**0.86**	0.43	0.14	**0.86**	0.39	0.12	**0.74**	0.35	0.12	**0.70**
		53	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**
		54	0.30	0.12	**0.67**	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.51**
		55	0.30	0.13	**0.68**	0.28	0.13	**0.66**	0.29	0.11	**0.63**	0.26	0.11	**0.59**
		56	0.28	0.11	**0.61**	0.26	0.10	**0.58**	0.31	0.11	**0.65**	0.31	0.11	**0.64**
		57	0.26	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.55**	0.30	0.11	**0.63**	0.26	0.10	**0.55**
		58	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.47**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.54**
		59	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**
		60	0.24	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.51**	0.26	0.09	**0.53**	0.23	0.08	**0.46**
		61	0.22	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.08	**0.45**
		62	0.19	0.09	**0.45**	0.19	0.09	**0.46**	0.21	0.10	**0.50**	0.19	0.09	**0.45**
		63	0.21	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.10	**0.53**	0.21	0.08	**0.45**

表 2-3-6 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)																
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.09	**0.45**	0.22	0.10	**0.50**	0.19	0.08	**0.44**
		65	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
		66	0.20	0.08	**0.44**	0.26	0.09	**0.54**	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.08	**0.46**
		67	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.39**
		68	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.45**
		69	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**
		70	0.16	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.07	**0.36**	0.15	0.07	**0.35**
		71	0.20	0.06	**0.38**	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.06	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**
		72	0.18	0.07	**0.38**	0.28	0.09	**0.54**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**
		73	0.35	0.06	**0.52**	0.38	0.07	**0.58**	0.33	0.06	**0.49**	0.34	0.06	**0.51**
		74	0.30	0.05	**0.45**	0.31	0.05	**0.47**	0.29	0.05	**0.43**	0.30	0.05	**0.44**
		75	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
		76	0.14	0.06	**0.30**	0.14	0.05	**0.31**	0.13	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.29**
		77	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.31**	0.13	0.05	**0.29**
		78	0.14	0.05	**0.30**	0.17	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.06	**0.31**
		79	0.23	0.10	**0.54**	0.18	0.07	**0.40**	0.12	0.05	**0.27**	0.15	0.05	**0.31**
		80	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.40**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**
		81	0.11	0.04	**0.23**	0.15	0.06	**0.32**	0.11	0.04	**0.23**	0.13	0.04	**0.25**
		82	0.12	0.05	**0.29**	0.14	0.06	**0.32**	0.11	0.05	**0.25**	0.12	0.05	**0.28**
		83	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.06	**0.32**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.28**
		84	0.22	0.08	**0.47**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.34**
		85	0.25	0.11	**0.57**	0.19	0.08	**0.42**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.05	**0.34**
	7F露臺	86	0.13	0.05	**0.26**	0.13	0.04	**0.26**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.28**
		87	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.38**
		88	0.22	0.10	**0.52**	0.27	0.13	**0.65**	0.34	0.13	**0.72**	0.24	0.10	**0.55**
	8F露臺	89	0.35	0.11	**0.68**	0.34	0.10	**0.65**	0.33	0.10	**0.62**	0.37	0.12	**0.75**
		90	0.19	0.05	**0.36**	0.20	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.37**
		91	0.23	0.05	**0.37**	0.23	0.05	**0.37**	0.23	0.05	**0.37**	0.24	0.06	**0.41**
		92	0.38	0.12	**0.76**	0.34	0.12	**0.68**	0.33	0.12	**0.70**	0.32	0.10	**0.63**
		93	0.37	0.12	**0.73**	0.34	0.11	**0.66**	0.38	0.13	**0.75**	0.35	0.11	**0.68**
		94	0.30	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.56**	0.35	0.09	**0.62**	0.38	0.10	**0.69**
	屋頂露臺	95	0.30	0.07	**0.50**	0.30	0.07	**0.50**	0.30	0.06	**0.49**	0.30	0.06	**0.50**
		96	0.20	0.04	**0.32**	0.20	0.05	**0.34**	0.21	0.05	**0.37**	0.25	0.07	**0.45**
		97	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.43**	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.56**
		98	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.43**	0.30	0.10	**0.62**
		99	0.30	0.09	**0.55**	0.29	0.08	**0.53**	0.29	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.55**
	天橋	100	0.35	0.09	**0.63**	0.36	0.10	**0.67**	0.39	0.11	**0.73**	0.44	0.12	**0.80**
		101	0.53	0.17	**1.04**	0.50	0.15	**0.93**	0.52	0.16	**1.01**	0.60	0.14	**1.03**
基地外	基地東北側	102	0.27	0.06	**0.44**	0.26	0.05	**0.42**	0.27	0.05	**0.43**	0.30	0.06	**0.47**
		103	0.30	0.08	**0.53**	0.33	0.08	**0.56**	0.38	0.07	**0.60**	0.42	0.07	**0.63**
		104	0.29	0.08	**0.53**	0.29	0.08	**0.52**	0.30	0.08	**0.55**	0.35	0.10	**0.65**
	基地東南側	105	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.46**	0.24	0.08	**0.47**	0.26	0.08	**0.50**
		106	0.29	0.08	**0.52**	0.28	0.07	**0.49**	0.27	0.07	**0.48**	0.30	0.08	**0.53**
		107	0.35	0.13	**0.74**	0.32	0.12	**0.67**	0.31	0.11	**0.64**	0.27	0.08	**0.50**
		108	0.30	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.53**	0.21	0.08	**0.44**	0.18	0.06	**0.37**
	基地西南側	109	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.38**	0.22	0.06	**0.41**
		110	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.05	**0.32**	0.19	0.06	**0.37**
		111	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.32**	0.18	0.06	**0.37**
		112	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.06	**0.42**	0.30	0.08	**0.53**
		113	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**	0.24	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.51**
		114	0.15	0.04	**0.27**	0.18	0.06	**0.36**	0.15	0.04	**0.28**	0.18	0.06	**0.35**
		115	0.23	0.04	**0.36**	0.25	0.06	**0.42**	0.24	0.05	**0.41**	0.26	0.05	**0.41**
		116	0.22	0.05	**0.36**	0.28	0.07	**0.48**	0.24	0.06	**0.42**	0.23	0.05	**0.38**
	基地西北側	117	0.19	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**
		118	0.38	0.09	**0.65**	0.31	0.08	**0.54**	0.27	0.06	**0.44**	0.27	0.06	**0.44**
		119	0.46	0.09	**0.73**	0.46	0.09	**0.73**	0.42	0.09	**0.69**	0.35	0.08	**0.58**
		120	0.51	0.08	**0.75**	0.46	0.08	**0.71**	0.38	0.08	**0.61**	0.35	0.06	**0.55**
		121	0.35	0.12	**0.72**	0.33	0.12	**0.69**	0.27	0.09	**0.53**	0.30	0.08	**0.54**
		122	0.32	0.11	**0.66**	0.35	0.11	**0.68**	0.38	0.11	**0.71**	0.46	0.11	**0.78**
		123	0.23	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.45**	0.24	0.08	**0.47**	0.25	0.08	**0.49**

表 2-3-7 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (4)																
測點分類		測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.15	0.06	**0.32**	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.05	**0.29**	0.11	0.05	**0.27**
		2	0.19	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.32**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**
		3	0.26	0.07	**0.47**	0.22	0.07	**0.41**	0.20	0.06	**0.39**	0.18	0.06	**0.36**
		4	0.39	0.10	**0.69**	0.26	0.10	**0.58**	0.16	0.08	**0.38**	0.21	0.11	**0.53**
		5	0.25	0.10	**0.56**	0.22	0.10	**0.51**	0.16	0.07	**0.38**	0.24	0.11	**0.58**
		6	0.25	0.09	**0.51**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.42**	0.29	0.12	**0.66**
		7	0.30	0.09	**0.58**	0.17	0.07	**0.37**	0.27	0.13	**0.66**	0.44	0.16	**0.94**
		8	0.17	0.06	**0.37**	0.23	0.10	**0.52**	0.26	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.51**
		9	0.18	0.07	**0.40**	0.21	0.09	**0.49**	0.25	0.09	**0.54**	0.29	0.10	**0.59**
		10	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.35**
		11	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.37**
	北側步道	12	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**
		13	0.18	0.05	**0.33**	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**
		14	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.52**
		15	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.39**	0.22	0.08	**0.48**
		16	0.34	0.10	**0.65**	0.19	0.07	**0.41**	0.24	0.08	**0.48**	0.26	0.09	**0.52**
		17	0.30	0.11	**0.62**	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.54**	0.26	0.10	**0.54**
	東側步道	18	0.34	0.13	**0.73**	0.26	0.10	**0.57**	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.10	**0.58**
		19	0.46	0.11	**0.80**	0.30	0.11	**0.62**	0.24	0.09	**0.51**	0.20	0.07	**0.41**
		20	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.49**	0.22	0.08	**0.46**
		21	0.22	0.09	**0.48**	0.15	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.35**
		22	0.25	0.10	**0.56**	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**
		23	0.27	0.08	**0.51**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**
		24	0.36	0.11	**0.68**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**
		25	0.26	0.10	**0.55**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**
		26	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.09	**0.45**
		27	0.34	0.12	**0.72**	0.26	0.12	**0.61**	0.23	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**
		28	0.46	0.15	**0.92**	0.27	0.12	**0.63**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.41**
		29	0.48	0.10	**0.78**	0.33	0.10	**0.63**	0.22	0.09	**0.49**	0.28	0.10	**0.58**
		30	0.34	0.15	**0.79**	0.24	0.12	**0.61**	0.19	0.09	**0.47**	0.20	0.10	**0.49**
		31	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**
		32	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.52**
		33	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.52**
		34	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.53**
		35	0.25	0.11	**0.58**	0.24	0.10	**0.55**	0.19	0.09	**0.45**	0.20	0.09	**0.47**
		36	0.31	0.08	**0.54**	0.30	0.07	**0.51**	0.27	0.06	**0.45**	0.35	0.10	**0.64**
		37	0.25	0.08	**0.48**	0.23	0.07	**0.43**	0.21	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.42**
		38	0.24	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.49**
		39	0.44	0.12	**0.80**	0.35	0.12	**0.73**	0.24	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.50**
		40	0.49	0.10	**0.80**	0.39	0.10	**0.69**	0.29	0.06	**0.48**	0.28	0.06	**0.46**
		41	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.49**	0.29	0.09	**0.55**
		42	0.36	0.09	**0.63**	0.27	0.10	**0.55**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.11	**0.55**
		43	0.18	0.09	**0.46**	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.44**
	南側步道	44	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.11	**0.61**
		45	0.23	0.11	**0.57**	0.21	0.11	**0.54**	0.32	0.19	**0.88**	0.53	0.17	**1.04**
		46	0.30	0.12	**0.67**	0.30	0.12	**0.66**	0.35	0.14	**0.78**	0.41	0.16	**0.90**
		47	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.07	**0.43**	0.30	0.11	**0.63**	0.35	0.12	**0.72**
		48	0.41	0.10	**0.72**	0.26	0.10	**0.57**	0.64	0.15	**1.09**	0.58	0.18	**1.11**
		49	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.45**	0.30	0.11	**0.63**	0.39	0.10	**0.68**
		50	0.22	0.10	**0.52**	0.25	0.11	**0.59**	0.34	0.11	**0.68**	0.38	0.11	**0.71**
		51	0.31	0.13	**0.70**	0.26	0.13	**0.66**	0.40	0.14	**0.82**	0.28	0.14	**0.72**
		52	0.27	0.10	**0.56**	0.31	0.11	**0.65**	0.40	0.12	**0.75**	0.33	0.13	**0.72**
		53	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.10	**0.52**	0.28	0.14	**0.69**
		54	0.26	0.12	**0.61**	0.44	0.14	**0.87**	0.27	0.13	**0.67**	0.27	0.11	**0.61**
		55	0.40	0.14	**0.81**	0.50	0.14	**0.94**	0.54	0.13	**0.92**	0.32	0.16	**0.80**
		56	0.37	0.12	**0.72**	0.35	0.14	**0.77**	0.36	0.14	**0.76**	0.28	0.12	**0.63**
		57	0.38	0.13	**0.78**	0.41	0.13	**0.80**	0.37	0.13	**0.76**	0.34	0.14	**0.76**
		58	0.34	0.14	**0.76**	0.47	0.16	**0.95**	0.38	0.13	**0.76**	0.37	0.15	**0.82**
		59	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.45**
		60	0.28	0.11	**0.61**	0.37	0.16	**0.83**	0.26	0.10	**0.56**	0.29	0.11	**0.60**
		61	0.29	0.12	**0.64**	0.45	0.16	**0.92**	0.36	0.12	**0.71**	0.39	0.12	**0.76**
		62	0.30	0.15	**0.74**	0.48	0.15	**0.93**	0.35	0.14	**0.76**	0.31	0.14	**0.73**
		63	0.30	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.62**	0.30	0.11	**0.63**	0.28	0.12	**0.63**

表 2-3-8 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)															
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	西側步道	64	0.21	0.10	**0.50**	0.43	0.14	**0.84**	0.51	0.11	**0.85**	0.53	0.13	**0.93**	
		65	0.19	0.07	**0.41**	0.24	0.10	**0.53**	0.27	0.11	**0.60**	0.22	0.08	**0.46**	
		66	0.30	0.11	**0.63**	0.30	0.11	**0.65**	0.31	0.10	**0.63**	0.36	0.11	**0.70**	
		67	0.17	0.07	**0.37**	0.25	0.11	**0.57**	0.35	0.12	**0.71**	0.46	0.13	**0.85**	
		68	0.27	0.13	**0.66**	0.27	0.13	**0.66**	0.27	0.12	**0.62**	0.29	0.13	**0.67**	
		69	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	
		70	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.38**	0.20	0.09	**0.46**	0.28	0.11	**0.60**	
		71	0.18	0.06	**0.36**	0.24	0.07	**0.46**	0.28	0.07	**0.51**	0.26	0.09	**0.51**	
		72	0.27	0.10	**0.57**	0.34	0.11	**0.66**	0.36	0.09	**0.62**	0.33	0.10	**0.62**	
		73	0.39	0.10	**0.67**	0.44	0.11	**0.76**	0.52	0.09	**0.79**	0.52	0.09	**0.79**	
		74	0.33	0.06	**0.52**	0.35	0.08	**0.58**	0.40	0.07	**0.62**	0.43	0.08	**0.66**	
		75	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.25	0.11	**0.57**	
		76	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.06	**0.33**	0.18	0.08	**0.42**	0.24	0.10	**0.56**	
		77	0.12	0.05	**0.29**	0.15	0.06	**0.33**	0.16	0.07	**0.36**	0.14	0.06	**0.33**	
		78	0.16	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.44**	0.25	0.10	**0.56**	0.32	0.11	**0.65**	
		79	0.17	0.08	**0.40**	0.27	0.10	**0.57**	0.29	0.09	**0.55**	0.28	0.10	**0.58**	
		80	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.09	**0.52**	0.30	0.09	**0.57**	
		81	0.13	0.05	**0.28**	0.15	0.07	**0.35**	0.21	0.08	**0.46**	0.26	0.09	**0.53**	
		82	0.11	0.05	**0.25**	0.11	0.05	**0.26**	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.06	**0.28**	
		83	0.13	0.05	**0.28**	0.14	0.06	**0.33**	0.20	0.09	**0.46**	0.29	0.11	**0.63**	
		84	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.47**	
		85	0.14	0.05	**0.28**	0.19	0.08	**0.43**	0.25	0.11	**0.58**	0.28	0.13	**0.69**	
	7F露臺	86	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.05	**0.30**	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.42**	
		87	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.22	0.09	**0.50**	
		88	0.13	0.05	**0.27**	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	
	8F露臺	89	0.33	0.09	**0.61**	0.31	0.08	**0.54**	0.31	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.55**	
		90	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.19	0.05	**0.35**	0.21	0.06	**0.40**	
		91	0.23	0.05	**0.37**	0.22	0.04	**0.35**	0.22	0.05	**0.37**	0.25	0.06	**0.43**	
		92	0.21	0.08	**0.44**	0.17	0.05	**0.33**	0.18	0.06	**0.36**	0.31	0.12	**0.66**	
		93	0.26	0.08	**0.49**	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.42**	0.53	0.17	**1.04**	
		94	0.33	0.10	**0.64**	0.29	0.08	**0.52**	0.30	0.08	**0.56**	0.34	0.11	**0.68**	
	屋頂露臺	95	0.29	0.06	**0.46**	0.29	0.06	**0.48**	0.30	0.06	**0.49**	0.28	0.06	**0.45**	
		96	0.24	0.07	**0.44**	0.26	0.08	**0.52**	0.22	0.06	**0.39**	0.23	0.06	**0.41**	
		97	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.41**	0.20	0.06	**0.37**	
		98	0.30	0.09	**0.58**	0.29	0.09	**0.56**	0.26	0.08	**0.50**	0.29	0.11	**0.61**	
		99	0.29	0.08	**0.53**	0.35	0.10	**0.63**	0.30	0.08	**0.55**	0.37	0.10	**0.67**	
	天橋	100	0.43	0.11	**0.76**	0.36	0.09	**0.64**	0.36	0.12	**0.72**	0.48	0.12	**0.84**	
		101	0.53	0.14	**0.95**	0.48	0.14	**0.91**	0.47	0.15	**0.93**	0.46	0.12	**0.83**	
基地外	基地東北側	102	0.27	0.06	**0.44**	0.28	0.06	**0.46**	0.28	0.05	**0.44**	0.25	0.04	**0.38**	
		103	0.38	0.08	**0.61**	0.35	0.08	**0.60**	0.33	0.09	**0.60**	0.31	0.08	**0.55**	
		104	0.33	0.09	**0.61**	0.33	0.09	**0.61**	0.37	0.10	**0.68**	0.35	0.10	**0.66**	
	基地東南側	105	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.47**	0.27	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.51**	
		106	0.27	0.06	**0.46**	0.29	0.07	**0.49**	0.28	0.06	**0.47**	0.27	0.07	**0.47**	
		107	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.47**	0.25	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.47**	
		108	0.19	0.06	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**	0.20	0.07	**0.42**	0.31	0.10	**0.60**	
	基地西南側	109	0.24	0.08	**0.47**	0.32	0.10	**0.60**	0.35	0.09	**0.63**	0.29	0.09	**0.57**	
		110	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.06	**0.38**	0.23	0.06	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**	
		111	0.20	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.33**	
		112	0.27	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.48**	
		113	0.30	0.10	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.08	**0.48**	
		114	0.16	0.05	**0.32**	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.07	**0.45**	0.21	0.06	**0.41**	
		115	0.30	0.07	**0.50**	0.34	0.06	**0.53**	0.41	0.05	**0.58**	0.42	0.05	**0.56**	
		116	0.26	0.06	**0.45**	0.30	0.08	**0.54**	0.31	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.52**	
	基地西北側	117	0.19	0.06	**0.36**	0.22	0.06	**0.41**	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.46**	
		118	0.27	0.06	**0.44**	0.29	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.53**	
		119	0.31	0.07	**0.51**	0.31	0.07	**0.51**	0.35	0.10	**0.64**	0.34	0.08	**0.57**	
		120	0.30	0.05	**0.46**	0.30	0.05	**0.45**	0.33	0.06	**0.52**	0.36	0.07	**0.57**	
		121	0.30	0.08	**0.53**	0.22	0.05	**0.37**	0.25	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.44**	
		122	0.47	0.11	**0.79**	0.30	0.10	**0.58**	0.31	0.09	**0.57**	0.35	0.09	**0.64**	
		123	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.43**	

表 2-3-9 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (5)															
測點分類		測點	170度(17)			180度(18)			190度(19)			200度(20)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	行人出入口	1	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.30**	
		2	0.18	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	
		3	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	
		4	0.24	0.12	**0.59**	0.24	0.12	**0.59**	0.27	0.11	**0.60**	0.31	0.11	**0.64**	
		5	0.30	0.13	**0.69**	0.33	0.13	**0.72**	0.38	0.12	**0.74**	0.43	0.11	**0.77**	
		6	0.32	0.12	**0.68**	0.29	0.11	**0.62**	0.29	0.10	**0.60**	0.26	0.09	**0.55**	
		7	0.31	0.13	**0.70**	0.31	0.12	**0.66**	0.32	0.10	**0.64**	0.30	0.10	**0.60**	
		8	0.29	0.11	**0.62**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.07	**0.42**	
		9	0.41	0.09	**0.67**	0.35	0.11	**0.67**	0.39	0.11	**0.70**	0.35	0.10	**0.65**	
		10	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	
		11	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	
	北側步道	12	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	
		13	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.37**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.39**	
		14	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.56**	0.30	0.10	**0.60**	0.30	0.11	**0.62**	
		15	0.26	0.09	**0.53**	0.32	0.09	**0.59**	0.35	0.08	**0.60**	0.31	0.09	**0.58**	
		16	0.29	0.10	**0.58**	0.30	0.10	**0.59**	0.33	0.09	**0.61**	0.32	0.10	**0.61**	
		17	0.28	0.11	**0.60**	0.31	0.12	**0.67**	0.32	0.13	**0.70**	0.31	0.12	**0.66**	
	東側步道	18	0.28	0.12	**0.64**	0.33	0.14	**0.73**	0.36	0.15	**0.80**	0.39	0.14	**0.82**	
		19	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.49**	
		20	0.23	0.08	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.55**	
		21	0.17	0.07	**0.38**	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.09	**0.53**	
		22	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	
		23	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	
		24	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	
		25	0.20	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.43**	
		26	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.46**	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.10	**0.49**	
		27	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.43**	
		28	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	
		29	0.28	0.11	**0.62**	0.22	0.11	**0.57**	0.23	0.12	**0.60**	0.20	0.10	**0.52**	
		30	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.53**	
		31	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	
		32	0.22	0.08	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**	
		33	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	
		34	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.52**	
		35	0.19	0.09	**0.45**	0.21	0.10	**0.51**	0.27	0.11	**0.62**	0.33	0.13	**0.71**	
		36	0.36	0.10	**0.67**	0.38	0.11	**0.73**	0.36	0.12	**0.70**	0.33	0.10	**0.64**	
		37	0.24	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.46**	0.25	0.08	**0.48**	0.27	0.08	**0.52**	
		38	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.49**	
		39	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.10	**0.53**	0.25	0.10	**0.55**	0.25	0.10	**0.55**	
		40	0.28	0.06	**0.44**	0.28	0.06	**0.46**	0.28	0.06	**0.45**	0.28	0.06	**0.46**	
		41	0.32	0.09	**0.59**	0.33	0.09	**0.61**	0.33	0.09	**0.60**	0.32	0.09	**0.58**	
		42	0.22	0.10	**0.51**	0.28	0.13	**0.69**	0.32	0.14	**0.72**	0.33	0.13	**0.73**	
		43	0.19	0.09	**0.47**	0.18	0.09	**0.44**	0.17	0.08	**0.43**	0.17	0.08	**0.42**	
	南側步道	44	0.30	0.12	**0.66**	0.29	0.11	**0.63**	0.28	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.57**	
		45	0.48	0.15	**0.94**	0.45	0.14	**0.86**	0.45	0.13	**0.84**	0.40	0.13	**0.79**	
		46	0.62	0.17	**1.14**	0.61	0.17	**1.13**	0.54	0.18	**1.07**	0.47	0.17	**0.97**	
		47	0.48	0.13	**0.88**	0.44	0.13	**0.84**	0.41	0.13	**0.80**	0.36	0.12	**0.72**	
		48	0.47	0.15	**0.91**	0.44	0.14	**0.85**	0.44	0.13	**0.84**	0.41	0.13	**0.80**	
		49	0.50	0.12	**0.87**	0.48	0.11	**0.81**	0.44	0.10	**0.75**	0.36	0.11	**0.67**	
		50	0.48	0.13	**0.86**	0.43	0.12	**0.80**	0.40	0.12	**0.76**	0.32	0.12	**0.67**	
		51	0.30	0.15	**0.75**	0.24	0.12	**0.62**	0.26	0.13	**0.64**	0.24	0.12	**0.60**	
		52	0.45	0.13	**0.83**	0.35	0.13	**0.74**	0.38	0.12	**0.74**	0.32	0.12	**0.67**	
		53	0.39	0.16	**0.87**	0.28	0.13	**0.67**	0.29	0.13	**0.68**	0.26	0.12	**0.62**	
		54	0.30	0.12	**0.66**	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.60**	0.26	0.11	**0.58**	
		55	0.29	0.13	**0.67**	0.26	0.11	**0.61**	0.28	0.12	**0.63**	0.25	0.11	**0.60**	
		56	0.28	0.11	**0.61**	0.29	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.62**	0.25	0.09	**0.53**	
		57	0.39	0.15	**0.84**	0.35	0.13	**0.76**	0.38	0.14	**0.80**	0.32	0.13	**0.72**	
		58	0.39	0.14	**0.79**	0.40	0.13	**0.78**	0.35	0.12	**0.72**	0.32	0.12	**0.67**	
		59	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.43**	
		60	0.28	0.10	**0.59**	0.27	0.10	**0.57**	0.28	0.10	**0.59**	0.28	0.10	**0.60**	
		61	0.43	0.11	**0.76**	0.40	0.12	**0.76**	0.40	0.13	**0.78**	0.39	0.13	**0.79**	
		62	0.31	0.13	**0.70**	0.34	0.12	**0.70**	0.31	0.13	**0.69**	0.27	0.12	**0.64**	
		63	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.10	**0.59**	0.27	0.10	**0.58**	0.24	0.10	**0.54**	

表 2-3-10 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)

測點分類		測點	10度(1) 無因次化平均風速	10度(1) 無因次化均方根速度	10度(1) 無因次化等值風速	20度(2) 無因次化平均風速	20度(2) 無因次化均方根速度	20度(2) 無因次化等值風速	30度(3) 無因次化平均風速	30度(3) 無因次化均方根速度	30度(3) 無因次化等值風速	40度(4) 無因次化平均風速	40度(4) 無因次化均方根速度	40度(4) 無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.64	0.11	**0.97**	0.60	0.10	**0.90**	0.58	0.10	**0.89**	0.52	0.11	**0.84**
		65	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.08	**0.49**
		66	0.36	0.10	**0.66**	0.35	0.09	**0.63**	0.33	0.10	**0.64**	0.31	0.10	**0.61**
		67	0.57	0.10	**0.88**	0.53	0.11	**0.87**	0.55	0.12	**0.90**	0.49	0.11	**0.82**
		68	0.30	0.11	**0.64**	0.31	0.11	**0.62**	0.26	0.10	**0.57**	0.25	0.12	**0.59**
		69	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.44**
		70	0.29	0.10	**0.61**	0.29	0.12	**0.64**	0.32	0.13	**0.70**	0.28	0.12	**0.63**
		71	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**
		72	0.36	0.08	**0.61**	0.36	0.07	**0.57**	0.31	0.09	**0.56**	0.29	0.11	**0.61**
		73	0.52	0.09	**0.78**	0.51	0.08	**0.75**	0.45	0.09	**0.72**	0.43	0.11	**0.76**
		74	0.42	0.07	**0.62**	0.39	0.06	**0.57**	0.36	0.07	**0.56**	0.35	0.07	**0.54**
		75	0.26	0.11	**0.59**	0.26	0.11	**0.58**	0.28	0.12	**0.65**	0.24	0.10	**0.56**
		76	0.24	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.51**	0.20	0.08	**0.46**
		77	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.29**	0.12	0.05	**0.27**	0.11	0.05	**0.27**
		78	0.30	0.10	**0.61**	0.27	0.09	**0.53**	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**
		79	0.28	0.09	**0.54**	0.28	0.08	**0.52**	0.24	0.08	**0.49**	0.19	0.08	**0.44**
		80	0.30	0.08	**0.54**	0.27	0.07	**0.48**	0.24	0.07	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**
		81	0.26	0.08	**0.51**	0.25	0.07	**0.45**	0.24	0.07	**0.46**	0.22	0.07	**0.43**
		82	0.11	0.05	**0.27**	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.06	**0.28**	0.12	0.06	**0.29**
		83	0.31	0.11	**0.65**	0.30	0.10	**0.60**	0.32	0.10	**0.62**	0.30	0.10	**0.60**
		84	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.44**	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**
		85	0.28	0.13	**0.68**	0.26	0.11	**0.60**	0.26	0.12	**0.61**	0.23	0.11	**0.57**
	7F露臺	86	0.24	0.11	**0.55**	0.37	0.13	**0.77**	0.44	0.11	**0.76**	0.44	0.09	**0.70**
		87	0.23	0.10	**0.53**	0.24	0.12	**0.60**	0.35	0.16	**0.82**	0.40	0.15	**0.84**
		88	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.39**	0.26	0.07	**0.45**
	8F露臺	89	0.32	0.08	**0.56**	0.32	0.08	**0.57**	0.34	0.10	**0.63**	0.38	0.11	**0.71**
		90	0.20	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.41**	0.20	0.06	**0.38**	0.21	0.06	**0.40**
		91	0.31	0.08	**0.56**	0.37	0.08	**0.61**	0.38	0.08	**0.63**	0.36	0.08	**0.61**
		92	0.47	0.13	**0.86**	0.51	0.13	**0.90**	0.57	0.12	**0.94**	0.59	0.11	**0.93**
		93	0.71	0.16	**1.20**	0.74	0.17	**1.24**	0.81	0.14	**1.24**	0.84	0.13	**1.22**
		94	0.34	0.11	**0.68**	0.33	0.10	**0.64**	0.31	0.10	**0.60**	0.33	0.10	**0.63**
	屋頂露臺	95	0.30	0.07	**0.50**	0.32	0.07	**0.54**	0.31	0.07	**0.52**	0.33	0.07	**0.55**
		96	0.25	0.07	**0.47**	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.37**
		97	0.21	0.07	**0.41**	0.24	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.08	**0.49**
		98	0.34	0.12	**0.70**	0.34	0.11	**0.66**	0.29	0.09	**0.57**	0.31	0.10	**0.61**
		99	0.37	0.11	**0.69**	0.29	0.09	**0.56**	0.30	0.08	**0.55**	0.34	0.10	**0.64**
	天橋	100	0.40	0.12	**0.77**	0.33	0.09	**0.59**	0.29	0.07	**0.49**	0.29	0.06	**0.48**
		101	0.31	0.09	**0.58**	0.27	0.05	**0.42**	0.26	0.04	**0.39**	0.26	0.04	**0.38**
基地外	基地東北側	102	0.25	0.04	**0.38**	0.26	0.05	**0.41**	0.26	0.05	**0.41**	0.28	0.06	**0.46**
		103	0.29	0.08	**0.53**	0.30	0.08	**0.55**	0.34	0.10	**0.65**	0.36	0.10	**0.68**
		104	0.34	0.10	**0.63**	0.31	0.09	**0.57**	0.33	0.10	**0.62**	0.35	0.10	**0.66**
	基地東南側	105	0.22	0.08	**0.45**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**	0.23	0.08	**0.46**
		106	0.26	0.06	**0.45**	0.26	0.06	**0.44**	0.27	0.06	**0.46**	0.28	0.07	**0.48**
		107	0.23	0.06	**0.41**	0.28	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.52**	0.23	0.06	**0.43**
		108	0.39	0.09	**0.66**	0.44	0.09	**0.73**	0.43	0.10	**0.73**	0.41	0.10	**0.70**
	基地西南側	109	0.38	0.11	**0.72**	0.39	0.09	**0.67**	0.37	0.10	**0.65**	0.33	0.09	**0.59**
		110	0.16	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.33**	0.16	0.05	**0.32**	0.14	0.04	**0.28**
		111	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.05	**0.32**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.28**
		112	0.23	0.06	**0.42**	0.23	0.07	**0.43**	0.23	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.45**
		113	0.22	0.07	**0.44**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.38**
		114	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**	0.15	0.05	**0.30**	0.19	0.07	**0.39**
		115	0.42	0.05	**0.57**	0.40	0.05	**0.55**	0.33	0.05	**0.49**	0.27	0.06	**0.45**
		116	0.31	0.07	**0.52**	0.30	0.07	**0.51**	0.27	0.06	**0.45**	0.27	0.07	**0.48**
	基地西北側	117	0.25	0.07	**0.45**	0.25	0.06	**0.45**	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.07	**0.43**
		118	0.32	0.07	**0.54**	0.32	0.07	**0.54**	0.30	0.07	**0.50**	0.28	0.06	**0.47**
		119	0.33	0.07	**0.55**	0.32	0.07	**0.54**	0.30	0.06	**0.47**	0.32	0.07	**0.54**
		120	0.37	0.07	**0.58**	0.37	0.06	**0.56**	0.36	0.06	**0.55**	0.34	0.06	**0.53**
		121	0.25	0.07	**0.47**	0.25	0.07	**0.44**	0.23	0.06	**0.41**	0.22	0.05	**0.38**
		122	0.40	0.11	**0.73**	0.42	0.11	**0.74**	0.43	0.10	**0.72**	0.40	0.09	**0.66**
		123	0.24	0.09	**0.49**	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.60**	0.27	0.10	**0.56**

表 2-3-11 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (6)

測點分類		測點	210度(21) 無因次化平均風速	210度(21) 無因次化均方根速度	210度(21) 無因次化等值風速	220度(22) 無因次化平均風速	220度(22) 無因次化均方根速度	220度(22) 無因次化等值風速	230度(23) 無因次化平均風速	230度(23) 無因次化均方根速度	230度(23) 無因次化等值風速	240度(24) 無因次化平均風速	240度(24) 無因次化均方根速度	240度(24) 無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.30**	0.11	0.05	**0.26**
		2	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.05	**0.32**	0.15	0.05	**0.30**
		3	0.22	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.41**	0.20	0.06	**0.39**
		4	0.26	0.12	**0.62**	0.16	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.40**	0.12	0.06	**0.30**
		5	0.39	0.10	**0.69**	0.29	0.09	**0.55**	0.24	0.09	**0.52**	0.18	0.08	**0.42**
		6	0.22	0.08	**0.47**	0.26	0.08	**0.52**	0.32	0.10	**0.62**	0.31	0.10	**0.62**
		7	0.28	0.08	**0.53**	0.31	0.08	**0.54**	0.36	0.09	**0.62**	0.35	0.09	**0.62**
		8	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**
		9	0.26	0.10	**0.57**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		10	0.15	0.06	**0.34**	0.19	0.09	**0.46**	0.17	0.07	**0.38**	0.15	0.06	**0.34**
		11	0.18	0.07	**0.39**	0.25	0.08	**0.49**	0.26	0.07	**0.47**	0.15	0.06	**0.35**
	北側步道	12	0.29	0.09	**0.56**	0.23	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.42**
		13	0.23	0.06	**0.42**	0.27	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.47**	0.25	0.07	**0.45**
		14	0.33	0.10	**0.62**	0.38	0.11	**0.70**	0.40	0.13	**0.78**	0.35	0.12	**0.70**
		15	0.27	0.09	**0.54**	0.34	0.10	**0.64**	0.30	0.10	**0.60**	0.22	0.09	**0.47**
		16	0.42	0.09	**0.69**	0.44	0.11	**0.76**	0.43	0.12	**0.78**	0.30	0.10	**0.61**
		17	0.31	0.12	**0.67**	0.37	0.14	**0.79**	0.34	0.14	**0.75**	0.27	0.10	**0.58**
	東側步道	18	0.47	0.13	**0.87**	0.54	0.15	**0.99**	0.52	0.16	**1.01**	0.37	0.14	**0.80**
		19	0.22	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.45**	0.22	0.07	**0.44**	0.20	0.07	**0.41**
		20	0.23	0.08	**0.47**	0.27	0.10	**0.58**	0.27	0.10	**0.59**	0.23	0.08	**0.48**
		21	0.24	0.09	**0.52**	0.30	0.10	**0.60**	0.28	0.09	**0.56**	0.18	0.07	**0.40**
		22	0.25	0.10	**0.55**	0.30	0.11	**0.63**	0.28	0.10	**0.59**	0.21	0.09	**0.47**
		23	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**
		24	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.33**
		25	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.42**
		26	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.50**
		27	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**
		28	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.07	**0.38**
		29	0.20	0.10	**0.50**	0.17	0.08	**0.40**	0.18	0.08	**0.42**	0.15	0.07	**0.35**
		30	0.22	0.10	**0.53**	0.21	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.51**	0.20	0.09	**0.48**
		31	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**
		32	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.44**	0.21	0.08	**0.43**
		33	0.24	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.61**	0.28	0.12	**0.66**	0.33	0.15	**0.77**
		34	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**
		35	0.35	0.13	**0.75**	0.25	0.11	**0.59**	0.22	0.10	**0.54**	0.20	0.10	**0.50**
		36	0.33	0.10	**0.62**	0.37	0.10	**0.67**	0.36	0.09	**0.64**	0.35	0.09	**0.62**
		37	0.27	0.08	**0.51**	0.23	0.06	**0.43**	0.22	0.06	**0.41**	0.21	0.06	**0.38**
		38	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.43**
		39	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**
		40	0.29	0.06	**0.47**	0.27	0.05	**0.44**	0.28	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.44**
		41	0.34	0.10	**0.64**	0.41	0.10	**0.73**	0.40	0.11	**0.72**	0.37	0.10	**0.67**
		42	0.32	0.11	**0.66**	0.28	0.10	**0.59**	0.27	0.11	**0.62**	0.21	0.10	**0.51**
		43	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**	0.15	0.08	**0.39**
	南側步道	44	0.26	0.10	**0.56**	0.28	0.11	**0.59**	0.29	0.11	**0.62**	0.30	0.11	**0.64**
		45	0.35	0.12	**0.71**	0.31	0.13	**0.70**	0.40	0.16	**0.88**	0.37	0.16	**0.86**
		46	0.36	0.14	**0.79**	0.47	0.14	**0.88**	0.50	0.14	**0.94**	0.47	0.14	**0.91**
		47	0.27	0.09	**0.55**	0.24	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.07	**0.44**
		48	0.45	0.11	**0.79**	0.58	0.09	**0.86**	0.75	0.11	**1.08**	0.78	0.10	**1.09**
		49	0.26	0.10	**0.55**	0.24	0.08	**0.49**	0.28	0.08	**0.51**	0.29	0.07	**0.51**
		50	0.27	0.09	**0.55**	0.35	0.08	**0.60**	0.40	0.08	**0.63**	0.38	0.08	**0.61**
		51	0.22	0.11	**0.55**	0.31	0.13	**0.69**	0.46	0.13	**0.86**	0.45	0.13	**0.84**
		52	0.24	0.09	**0.50**	0.28	0.09	**0.55**	0.26	0.09	**0.52**	0.24	0.08	**0.49**
		53	0.26	0.11	**0.59**	0.24	0.09	**0.51**	0.29	0.10	**0.58**	0.26	0.09	**0.54**
		54	0.22	0.09	**0.47**	0.24	0.10	**0.53**	0.33	0.12	**0.68**	0.30	0.11	**0.64**
		55	0.24	0.10	**0.55**	0.34	0.14	**0.75**	0.33	0.13	**0.72**	0.30	0.13	**0.68**
		56	0.32	0.13	**0.71**	0.39	0.15	**0.83**	0.29	0.12	**0.65**	0.24	0.09	**0.51**
		57	0.32	0.12	**0.68**	0.40	0.15	**0.85**	0.32	0.13	**0.70**	0.31	0.12	**0.67**
		58	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.11	**0.59**	0.40	0.16	**0.87**	0.36	0.15	**0.80**
		59	0.20	0.07	**0.42**	0.23	0.09	**0.50**	0.27	0.10	**0.58**	0.24	0.09	**0.51**
		60	0.26	0.09	**0.54**	0.31	0.12	**0.67**	0.37	0.14	**0.79**	0.27	0.11	**0.59**
		61	0.28	0.11	**0.60**	0.36	0.14	**0.77**	0.37	0.16	**0.83**	0.27	0.11	**0.61**
		62	0.22	0.10	**0.53**	0.27	0.11	**0.62**	0.27	0.13	**0.66**	0.30	0.13	**0.68**
		63	0.34	0.13	**0.72**	0.47	0.14	**0.88**	0.33	0.13	**0.72**	0.31	0.12	**0.68**

表 2-3-12 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.37	0.12	**0.74**	0.29	0.12	**0.66**	0.42	0.11	**0.76**	0.40	0.11	**0.72**
		65	0.25	0.10	**0.54**	0.31	0.11	**0.63**	0.37	0.11	**0.71**	0.35	0.10	**0.64**
		66	0.43	0.12	**0.79**	0.65	0.13	**1.04**	0.59	0.11	**0.93**	0.46	0.10	**0.76**
		67	0.35	0.11	**0.68**	0.38	0.10	**0.68**	0.57	0.14	**0.98**	0.60	0.09	**0.88**
		68	0.43	0.15	**0.89**	0.45	0.15	**0.91**	0.38	0.11	**0.71**	0.32	0.11	**0.64**
		69	0.19	0.08	**0.44**	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**
		70	0.24	0.10	**0.54**	0.31	0.12	**0.67**	0.43	0.13	**0.83**	0.41	0.12	**0.77**
		71	0.27	0.08	**0.51**	0.41	0.09	**0.69**	0.36	0.09	**0.64**	0.26	0.09	**0.52**
		72	0.45	0.11	**0.79**	0.57	0.13	**0.95**	0.40	0.14	**0.84**	0.29	0.12	**0.66**
		73	0.57	0.12	**0.95**	0.46	0.12	**0.81**	0.40	0.09	**0.67**	0.35	0.08	**0.60**
		74	0.41	0.07	**0.63**	0.53	0.09	**0.80**	0.56	0.08	**0.80**	0.46	0.08	**0.69**
		75	0.22	0.09	**0.50**	0.38	0.14	**0.79**	0.54	0.14	**0.97**	0.45	0.13	**0.84**
		76	0.22	0.09	**0.50**	0.35	0.11	**0.66**	0.43	0.12	**0.79**	0.38	0.10	**0.68**
		77	0.12	0.06	**0.30**	0.28	0.12	**0.64**	0.31	0.09	**0.59**	0.20	0.08	**0.45**
		78	0.27	0.09	**0.54**	0.44	0.11	**0.75**	0.47	0.11	**0.79**	0.39	0.10	**0.69**
		79	0.32	0.12	**0.67**	0.47	0.11	**0.79**	0.45	0.12	**0.81**	0.27	0.12	**0.62**
		80	0.34	0.09	**0.61**	0.42	0.09	**0.69**	0.42	0.09	**0.69**	0.33	0.08	**0.56**
		81	0.26	0.07	**0.47**	0.37	0.08	**0.61**	0.41	0.08	**0.66**	0.35	0.08	**0.57**
		82	0.14	0.07	**0.34**	0.26	0.11	**0.58**	0.29	0.09	**0.55**	0.18	0.07	**0.40**
		83	0.33	0.09	**0.59**	0.48	0.10	**0.79**	0.58	0.11	**0.90**	0.49	0.10	**0.78**
		84	0.28	0.09	**0.54**	0.34	0.08	**0.58**	0.32	0.07	**0.53**	0.26	0.07	**0.47**
		85	0.22	0.09	**0.49**	0.48	0.15	**0.93**	0.61	0.11	**0.94**	0.48	0.11	**0.80**
	7F露臺	86	0.39	0.09	**0.66**	0.34	0.11	**0.67**	0.41	0.11	**0.75**	0.44	0.08	**0.68**
		87	0.33	0.14	**0.76**	0.39	0.14	**0.82**	0.39	0.15	**0.83**	0.34	0.14	**0.76**
		88	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.10	**0.53**
	8F露臺	89	0.36	0.11	**0.68**	0.38	0.12	**0.73**	0.43	0.13	**0.81**	0.43	0.13	**0.81**
		90	0.23	0.08	**0.46**	0.32	0.12	**0.67**	0.46	0.14	**0.88**	0.47	0.15	**0.92**
		91	0.31	0.08	**0.56**	0.26	0.07	**0.46**	0.23	0.05	**0.39**	0.23	0.05	**0.39**
		92	0.51	0.12	**0.87**	0.37	0.11	**0.70**	0.35	0.11	**0.68**	0.28	0.12	**0.65**
		93	0.76	0.14	**1.17**	0.63	0.13	**1.02**	0.51	0.17	**1.04**	0.27	0.11	**0.59**
		94	0.38	0.11	**0.72**	0.39	0.11	**0.71**	0.35	0.09	**0.63**	0.29	0.07	**0.51**
	屋頂露臺	95	0.36	0.08	**0.60**	0.39	0.09	**0.65**	0.44	0.10	**0.73**	0.34	0.09	**0.60**
		96	0.23	0.06	**0.40**	0.25	0.07	**0.47**	0.26	0.08	**0.50**	0.25	0.07	**0.46**
		97	0.25	0.08	**0.49**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.46**
		98	0.29	0.09	**0.56**	0.31	0.10	**0.62**	0.30	0.10	**0.59**	0.27	0.08	**0.52**
		99	0.35	0.10	**0.67**	0.42	0.11	**0.75**	0.38	0.10	**0.69**	0.32	0.09	**0.59**
	天橋	100	0.29	0.07	**0.49**	0.30	0.07	**0.50**	0.31	0.07	**0.53**	0.28	0.06	**0.47**
		101	0.26	0.05	**0.39**	0.26	0.05	**0.41**	0.27	0.05	**0.42**	0.26	0.05	**0.42**
基地外	基地東北側	102	0.30	0.06	**0.48**	0.34	0.07	**0.54**	0.32	0.07	**0.52**	0.27	0.05	**0.44**
		103	0.30	0.08	**0.55**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.49**	0.26	0.07	**0.47**
		104	0.34	0.10	**0.64**	0.32	0.09	**0.58**	0.31	0.08	**0.56**	0.31	0.09	**0.57**
	基地東南側	105	0.23	0.07	**0.45**	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.42**	0.23	0.08	**0.45**
		106	0.30	0.07	**0.52**	0.31	0.07	**0.52**	0.29	0.07	**0.49**	0.28	0.07	**0.49**
		107	0.24	0.07	**0.45**	0.23	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.39**	0.24	0.07	**0.45**
		108	0.33	0.09	**0.60**	0.31	0.08	**0.56**	0.31	0.08	**0.55**	0.29	0.08	**0.52**
	基地西南側	109	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.39**	0.25	0.07	**0.45**	0.25	0.07	**0.47**
		110	0.15	0.05	**0.29**	0.17	0.05	**0.30**	0.17	0.05	**0.31**	0.17	0.05	**0.31**
		111	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.46**	0.16	0.07	**0.36**	0.14	0.05	**0.28**
		112	0.29	0.09	**0.57**	0.28	0.09	**0.54**	0.24	0.07	**0.46**	0.22	0.07	**0.42**
		113	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**	0.18	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.37**
		114	0.29	0.09	**0.57**	0.30	0.09	**0.56**	0.28	0.08	**0.51**	0.23	0.07	**0.44**
		115	0.33	0.08	**0.56**	0.36	0.07	**0.58**	0.32	0.07	**0.53**	0.27	0.06	**0.45**
		116	0.36	0.10	**0.65**	0.42	0.09	**0.69**	0.37	0.08	**0.62**	0.29	0.07	**0.49**
	基地西北側	117	0.29	0.08	**0.52**	0.31	0.08	**0.54**	0.28	0.08	**0.52**	0.21	0.07	**0.41**
		118	0.37	0.09	**0.63**	0.38	0.09	**0.64**	0.38	0.09	**0.66**	0.30	0.08	**0.53**
		119	0.38	0.09	**0.64**	0.37	0.08	**0.62**	0.33	0.07	**0.55**	0.31	0.06	**0.50**
		120	0.43	0.07	**0.65**	0.40	0.08	**0.63**	0.40	0.08	**0.63**	0.36	0.07	**0.57**
		121	0.24	0.06	**0.43**	0.26	0.06	**0.46**	0.27	0.07	**0.49**	0.23	0.06	**0.40**
		122	0.44	0.08	**0.68**	0.45	0.09	**0.70**	0.44	0.09	**0.73**	0.38	0.09	**0.65**
		123	0.26	0.09	**0.54**	0.35	0.10	**0.66**	0.38	0.11	**0.71**	0.30	0.09	**0.58**

表 2-3-13 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (7)														
測點分類		測點	250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.11	0.05	**0.26**	0.11	0.05	**0.27**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.31**
		2	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.31**
		3	0.21	0.06	**0.40**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.39**
		4	0.11	0.05	**0.27**	0.11	0.05	**0.27**	0.11	0.05	**0.27**	0.11	0.05	**0.27**
		5	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.07	**0.34**	0.13	0.06	**0.31**	0.14	0.06	**0.31**
		6	0.31	0.11	**0.63**	0.28	0.10	**0.56**	0.19	0.07	**0.41**	0.16	0.06	**0.34**
		7	0.34	0.09	**0.62**	0.31	0.09	**0.57**	0.22	0.07	**0.44**	0.18	0.06	**0.37**
		8	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**
		9	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.35**
		10	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.32**	0.16	0.07	**0.36**
		11	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.07	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**
	北側步道	12	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.53**	0.27	0.10	**0.58**	0.31	0.10	**0.62**
		13	0.25	0.07	**0.45**	0.20	0.06	**0.39**	0.26	0.08	**0.51**	0.30	0.08	**0.54**
		14	0.35	0.10	**0.66**	0.27	0.11	**0.59**	0.25	0.11	**0.57**	0.25	0.10	**0.56**
		15	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.49**	0.24	0.08	**0.49**
		16	0.31	0.10	**0.60**	0.26	0.09	**0.54**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.46**
		17	0.26	0.09	**0.54**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.49**	0.23	0.08	**0.48**
	東側步道	18	0.36	0.14	**0.78**	0.30	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.09	**0.52**
		19	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.06	**0.39**	0.19	0.06	**0.39**	0.21	0.07	**0.41**
		20	0.22	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.51**	0.27	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.56**
		21	0.16	0.07	**0.37**	0.21	0.09	**0.48**	0.29	0.09	**0.56**	0.30	0.09	**0.55**
		22	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**	0.27	0.10	**0.58**	0.29	0.09	**0.57**
		23	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.06	**0.36**
		24	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.34**
		25	0.19	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**
		26	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.09	**0.49**	0.19	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.47**
		27	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.37**
		28	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**
		29	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.34**
		30	0.19	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.09	**0.46**
		31	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**
		32	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.36**
		33	0.54	0.14	**0.96**	0.63	0.11	**0.96**	0.58	0.11	**0.90**	0.38	0.11	**0.71**
		34	0.29	0.13	**0.68**	0.39	0.14	**0.80**	0.36	0.13	**0.74**	0.26	0.10	**0.57**
		35	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**	0.17	0.08	**0.41**
		36	0.40	0.07	**0.63**	0.44	0.07	**0.66**	0.41	0.07	**0.63**	0.31	0.07	**0.51**
		37	0.21	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.37**	0.21	0.05	**0.38**	0.21	0.05	**0.37**
		38	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**
		39	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**
		40	0.32	0.07	**0.53**	0.34	0.07	**0.56**	0.31	0.07	**0.52**	0.28	0.06	**0.45**
		41	0.37	0.09	**0.64**	0.32	0.09	**0.58**	0.30	0.08	**0.54**	0.27	0.08	**0.50**
		42	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.37**
		43	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.40**	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.41**
	南側步道	44	0.31	0.12	**0.67**	0.28	0.11	**0.61**	0.26	0.10	**0.55**	0.24	0.09	**0.52**
		45	0.40	0.17	**0.91**	0.34	0.15	**0.80**	0.19	0.09	**0.47**	0.17	0.08	**0.40**
		46	0.49	0.13	**0.89**	0.44	0.13	**0.83**	0.36	0.13	**0.75**	0.31	0.12	**0.67**
		47	0.23	0.07	**0.44**	0.21	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.06	**0.39**
		48	0.77	0.11	**1.09**	0.67	0.11	**0.99**	0.42	0.12	**0.77**	0.26	0.10	**0.57**
		49	0.29	0.07	**0.51**	0.24	0.08	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.47**
		50	0.37	0.07	**0.59**	0.30	0.09	**0.56**	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.50**
		51	0.42	0.13	**0.80**	0.33	0.13	**0.71**	0.20	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.49**
		52	0.24	0.08	**0.48**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.42**	0.24	0.08	**0.48**
		53	0.26	0.09	**0.53**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**
		54	0.28	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.52**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**
		55	0.29	0.12	**0.66**	0.23	0.10	**0.54**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**
		56	0.24	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.48**
		57	0.32	0.13	**0.70**	0.27	0.11	**0.60**	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.09	**0.49**
		58	0.37	0.14	**0.79**	0.34	0.13	**0.72**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.50**
		59	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**
		60	0.28	0.11	**0.62**	0.28	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.60**	0.24	0.08	**0.49**
		61	0.28	0.12	**0.64**	0.28	0.12	**0.64**	0.30	0.12	**0.66**	0.23	0.09	**0.49**
		62	0.34	0.13	**0.72**	0.31	0.12	**0.67**	0.21	0.10	**0.51**	0.18	0.09	**0.45**
		63	0.36	0.13	**0.74**	0.34	0.12	**0.69**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**

表 2-3-14 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)																	
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.42	0.11	**0.75**	0.40	0.12	**0.75**	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.10	**0.51**
		65	0.36	0.09	**0.64**	0.31	0.09	**0.57**	0.18	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.34**
		66	0.40	0.10	**0.69**	0.28	0.10	**0.57**	0.23	0.09	**0.51**	0.31	0.12	**0.68**
		67	0.58	0.09	**0.86**	0.42	0.12	**0.78**	0.19	0.09	**0.45**	0.30	0.11	**0.63**
		68	0.25	0.10	**0.55**	0.18	0.08	**0.41**	0.21	0.10	**0.50**	0.27	0.11	**0.61**
		69	0.19	0.09	**0.45**	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.09	**0.49**	0.25	0.11	**0.58**
		70	0.38	0.12	**0.73**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.54**
		71	0.22	0.07	**0.44**	0.17	0.07	**0.37**	0.25	0.07	**0.44**	0.28	0.07	**0.50**
		72	0.23	0.10	**0.54**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**
		73	0.33	0.07	**0.54**	0.38	0.06	**0.58**	0.33	0.06	**0.52**	0.34	0.07	**0.54**
		74	0.37	0.08	**0.60**	0.31	0.06	**0.50**	0.32	0.06	**0.51**	0.34	0.07	**0.55**
		75	0.38	0.14	**0.79**	0.21	0.09	**0.48**	0.25	0.10	**0.56**	0.26	0.11	**0.59**
		76	0.32	0.10	**0.63**	0.17	0.07	**0.39**	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.10	**0.53**
		77	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.38**	0.18	0.08	**0.43**	0.18	0.09	**0.44**
		78	0.31	0.10	**0.62**	0.16	0.07	**0.38**	0.19	0.09	**0.45**	0.22	0.10	**0.52**
		79	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**
		80	0.24	0.08	**0.48**	0.18	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.45**
		81	0.28	0.08	**0.53**	0.14	0.06	**0.31**	0.16	0.07	**0.36**	0.19	0.08	**0.44**
		82	0.14	0.06	**0.33**	0.11	0.05	**0.26**	0.13	0.07	**0.33**	0.13	0.06	**0.32**
		83	0.41	0.11	**0.73**	0.17	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.53**
		84	0.21	0.07	**0.42**	0.17	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.44**
		85	0.32	0.12	**0.69**	0.17	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.41**
	7F露臺	86	0.46	0.07	**0.68**	0.48	0.08	**0.73**	0.30	0.12	**0.66**	0.16	0.07	**0.37**
		87	0.32	0.13	**0.71**	0.22	0.10	**0.52**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.37**
		88	0.22	0.09	**0.50**	0.15	0.06	**0.33**	0.17	0.07	**0.40**	0.18	0.08	**0.42**
	8F露臺	89	0.42	0.13	**0.81**	0.36	0.10	**0.67**	0.36	0.10	**0.66**	0.38	0.11	**0.72**
		90	0.38	0.13	**0.78**	0.27	0.10	**0.59**	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.45**
		91	0.25	0.08	**0.48**	0.23	0.07	**0.42**	0.22	0.05	**0.38**	0.24	0.07	**0.44**
		92	0.28	0.14	**0.70**	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.09	**0.49**	0.24	0.11	**0.57**
		93	0.24	0.08	**0.47**	0.25	0.08	**0.49**	0.29	0.09	**0.55**	0.28	0.09	**0.54**
		94	0.26	0.06	**0.44**	0.27	0.07	**0.47**	0.29	0.08	**0.53**	0.27	0.07	**0.48**
	屋頂露臺	95	0.30	0.07	**0.51**	0.31	0.07	**0.52**	0.28	0.06	**0.47**	0.28	0.06	**0.47**
		96	0.24	0.07	**0.44**	0.22	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.35**	0.21	0.05	**0.37**
		97	0.24	0.08	**0.48**	0.20	0.06	**0.38**	0.19	0.06	**0.36**	0.19	0.05	**0.35**
		98	0.27	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.49**	0.24	0.07	**0.45**
		99	0.32	0.09	**0.59**	0.28	0.08	**0.51**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.07	**0.49**
	天橋	100	0.29	0.07	**0.50**	0.29	0.06	**0.48**	0.31	0.08	**0.55**	0.38	0.11	**0.70**
		101	0.29	0.08	**0.52**	0.32	0.09	**0.59**	0.26	0.05	**0.42**	0.30	0.08	**0.53**
基地外	基地東北側	102	0.27	0.06	**0.44**	0.26	0.05	**0.41**	0.25	0.05	**0.39**	0.24	0.04	**0.37**
		103	0.23	0.06	**0.40**	0.24	0.06	**0.43**	0.23	0.06	**0.40**	0.23	0.06	**0.40**
		104	0.34	0.10	**0.65**	0.38	0.11	**0.71**	0.37	0.10	**0.67**	0.29	0.08	**0.52**
	基地東南側	105	0.27	0.09	**0.55**	0.31	0.10	**0.61**	0.28	0.09	**0.55**	0.21	0.06	**0.40**
		106	0.33	0.08	**0.58**	0.35	0.08	**0.60**	0.33	0.08	**0.56**	0.26	0.06	**0.44**
		107	0.29	0.09	**0.57**	0.29	0.10	**0.58**	0.27	0.09	**0.55**	0.25	0.07	**0.46**
		108	0.28	0.08	**0.52**	0.28	0.09	**0.54**	0.26	0.08	**0.51**	0.19	0.07	**0.40**
	基地西南側	109	0.23	0.07	**0.43**	0.20	0.05	**0.37**	0.20	0.05	**0.35**	0.20	0.05	**0.36**
		110	0.17	0.05	**0.33**	0.14	0.05	**0.27**	0.14	0.04	**0.27**	0.15	0.05	**0.29**
		111	0.13	0.05	**0.27**	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.05	**0.30**	0.13	0.05	**0.27**
		112	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.42**	0.21	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.37**
		113	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**
		114	0.22	0.07	**0.42**	0.20	0.06	**0.39**	0.16	0.05	**0.32**	0.14	0.04	**0.27**
		115	0.25	0.05	**0.41**	0.23	0.05	**0.38**	0.22	0.04	**0.35**	0.22	0.04	**0.35**
		116	0.25	0.06	**0.43**	0.25	0.06	**0.42**	0.22	0.05	**0.37**	0.22	0.05	**0.37**
	基地西北側	117	0.19	0.06	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**	0.17	0.05	**0.33**	0.17	0.05	**0.32**
		118	0.28	0.06	**0.47**	0.28	0.07	**0.48**	0.30	0.08	**0.53**	0.29	0.07	**0.51**
		119	0.34	0.08	**0.59**	0.38	0.09	**0.66**	0.36	0.09	**0.63**	0.32	0.08	**0.55**
		120	0.37	0.07	**0.58**	0.40	0.07	**0.61**	0.39	0.07	**0.61**	0.39	0.07	**0.59**
		121	0.22	0.05	**0.39**	0.23	0.06	**0.40**	0.21	0.05	**0.35**	0.20	0.05	**0.33**
		122	0.36	0.07	**0.57**	0.33	0.07	**0.56**	0.28	0.07	**0.50**	0.23	0.06	**0.42**
		123	0.28	0.09	**0.57**	0.25	0.08	**0.50**	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.37**

表 2-3-15 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)
（風向：290 度風至 320 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (8)																	
測點分類		測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速
基地內	行人出入口	1	0.11	0.05	**0.26**	0.13	0.06	**0.30**	0.15	0.06	**0.33**	0.12	0.05	**0.28**
		2	0.14	0.05	**0.29**	0.17	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.36**	0.20	0.06	**0.38**
		3	0.20	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.36**	0.20	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.39**
		4	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.31**	0.13	0.06	**0.32**	0.12	0.06	**0.29**
		5	0.13	0.06	**0.30**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.06	**0.32**
		6	0.15	0.05	**0.32**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.37**	0.19	0.06	**0.38**
		7	0.16	0.06	**0.33**	0.20	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		8	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.06	**0.37**
		9	0.21	0.09	**0.49**	0.35	0.11	**0.68**	0.34	0.09	**0.62**	0.29	0.09	**0.56**
		10	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.35**
		11	0.15	0.07	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**
	北側步道	12	0.30	0.10	**0.61**	0.25	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.49**	0.30	0.10	**0.59**
		13	0.27	0.08	**0.51**	0.23	0.07	**0.44**	0.20	0.06	**0.36**	0.21	0.06	**0.39**
		14	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**	0.22	0.10	**0.50**	0.27	0.11	**0.61**
		15	0.20	0.07	**0.42**	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.08	**0.45**	0.26	0.09	**0.54**
		16	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.42**
		17	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.08	**0.49**	0.25	0.09	**0.51**	0.23	0.08	**0.48**
	東側步道	18	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.48**
		19	0.21	0.07	**0.42**	0.24	0.07	**0.46**	0.27	0.08	**0.51**	0.23	0.07	**0.45**
		20	0.22	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.44**	0.25	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.54**
		21	0.23	0.08	**0.47**	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**
		22	0.24	0.09	**0.50**	0.25	0.08	**0.51**	0.30	0.09	**0.57**	0.28	0.09	**0.55**
		23	0.17	0.06	**0.35**	0.20	0.07	**0.42**	0.27	0.08	**0.51**	0.31	0.08	**0.55**
		24	0.16	0.06	**0.34**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.06	**0.41**
		25	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**
		26	0.19	0.09	**0.47**	0.18	0.09	**0.45**	0.19	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.47**
		27	0.17	0.07	**0.38**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.48**	0.18	0.07	**0.39**
		28	0.16	0.06	**0.36**	0.17	0.07	**0.38**	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.53**
		29	0.15	0.07	**0.35**	0.18	0.08	**0.40**	0.27	0.09	**0.54**	0.26	0.08	**0.50**
		30	0.20	0.09	**0.48**	0.21	0.10	**0.51**	0.28	0.12	**0.63**	0.25	0.11	**0.58**
		31	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.35**
		32	0.19	0.06	**0.37**	0.22	0.07	**0.44**	0.32	0.08	**0.55**	0.33	0.08	**0.57**
		33	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**	0.37	0.10	**0.67**	0.31	0.10	**0.60**
		34	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**
		35	0.16	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.09	**0.44**	0.19	0.08	**0.44**
		36	0.27	0.06	**0.43**	0.28	0.06	**0.45**	0.31	0.07	**0.51**	0.32	0.07	**0.52**
		37	0.21	0.05	**0.37**	0.22	0.06	**0.39**	0.23	0.06	**0.42**	0.22	0.06	**0.39**
		38	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**
		39	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.49**
		40	0.27	0.05	**0.43**	0.28	0.06	**0.46**	0.27	0.05	**0.43**	0.27	0.05	**0.43**
		41	0.25	0.07	**0.46**	0.27	0.07	**0.49**	0.32	0.08	**0.57**	0.32	0.08	**0.56**
		42	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**
		43	0.17	0.08	**0.41**	0.18	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.42**
	南側步道	44	0.24	0.09	**0.50**	0.25	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.52**
		45	0.15	0.07	**0.36**	0.18	0.08	**0.42**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**
		46	0.28	0.11	**0.62**	0.30	0.12	**0.67**	0.33	0.13	**0.73**	0.30	0.12	**0.65**
		47	0.21	0.06	**0.39**	0.22	0.07	**0.42**	0.23	0.07	**0.44**	0.22	0.07	**0.42**
		48	0.22	0.09	**0.49**	0.25	0.11	**0.58**	0.24	0.10	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**
		49	0.18	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.48**	0.25	0.09	**0.51**
		50	0.22	0.09	**0.51**	0.33	0.12	**0.68**	0.31	0.10	**0.62**	0.25	0.10	**0.54**
		51	0.19	0.10	**0.50**	0.33	0.14	**0.75**	0.31	0.15	**0.75**	0.21	0.11	**0.54**
		52	0.24	0.08	**0.49**	0.33	0.10	**0.65**	0.35	0.10	**0.66**	0.27	0.09	**0.55**
		53	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.49**	0.20	0.07	**0.42**
		54	0.21	0.08	**0.46**	0.29	0.11	**0.61**	0.27	0.11	**0.59**	0.21	0.08	**0.46**
		55	0.23	0.10	**0.53**	0.38	0.15	**0.82**	0.40	0.14	**0.83**	0.25	0.11	**0.58**
		56	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.49**	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.10	**0.55**
		57	0.24	0.09	**0.53**	0.35	0.14	**0.76**	0.38	0.14	**0.79**	0.24	0.09	**0.53**
		58	0.26	0.12	**0.61**	0.44	0.14	**0.87**	0.46	0.13	**0.85**	0.31	0.12	**0.68**
		59	0.20	0.08	**0.44**	0.32	0.11	**0.66**	0.30	0.10	**0.60**	0.23	0.08	**0.49**
		60	0.27	0.10	**0.58**	0.41	0.12	**0.79**	0.41	0.12	**0.75**	0.34	0.11	**0.66**
		61	0.28	0.11	**0.62**	0.43	0.14	**0.84**	0.43	0.12	**0.79**	0.35	0.12	**0.71**
		62	0.19	0.10	**0.48**	0.31	0.15	**0.77**	0.36	0.15	**0.80**	0.25	0.11	**0.58**
		63	0.20	0.08	**0.45**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.10	**0.57**	0.27	0.11	**0.60**

表 2-3-16 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(8)

（風向：290 度風至 320 度風）-2

興建後有植栽---無因次化等值風速 (1)															
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	西側步道	64	0.27	0.12	**0.62**	0.34	0.13	**0.74**	0.30	0.12	**0.66**	0.27	0.10	**0.58**	
		65	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**	
		66	0.38	0.14	**0.79**	0.42	0.14	**0.85**	0.30	0.12	**0.67**	0.25	0.10	**0.55**	
		67	0.32	0.12	**0.67**	0.30	0.12	**0.65**	0.23	0.10	**0.54**	0.17	0.07	**0.40**	
		68	0.33	0.12	**0.69**	0.41	0.13	**0.79**	0.34	0.13	**0.73**	0.19	0.09	**0.45**	
		69	0.24	0.11	**0.57**	0.23	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.56**	0.18	0.08	**0.41**	
		70	0.23	0.10	**0.54**	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.46**	0.15	0.07	**0.36**	
		71	0.31	0.09	**0.57**	0.36	0.08	**0.61**	0.26	0.09	**0.51**	0.18	0.06	**0.35**	
		72	0.27	0.09	**0.56**	0.32	0.10	**0.62**	0.22	0.09	**0.48**	0.17	0.07	**0.38**	
		73	0.38	0.08	**0.61**	0.40	0.08	**0.66**	0.32	0.06	**0.49**	0.32	0.05	**0.47**	
		74	0.39	0.09	**0.66**	0.43	0.09	**0.71**	0.34	0.08	**0.57**	0.30	0.06	**0.46**	
		75	0.24	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.39**	
		76	0.25	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.51**	0.18	0.08	**0.41**	0.14	0.06	**0.33**	
		77	0.18	0.09	**0.43**	0.19	0.09	**0.47**	0.15	0.07	**0.37**	0.10	0.05	**0.24**	
		78	0.27	0.11	**0.61**	0.31	0.12	**0.66**	0.22	0.10	**0.51**	0.16	0.08	**0.39**	
		79	0.19	0.08	**0.45**	0.19	0.09	**0.46**	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.31**	
		80	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.54**	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.37**	
		81	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.54**	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.37**	
		82	0.11	0.06	**0.28**	0.13	0.07	**0.34**	0.12	0.06	**0.29**	0.10	0.05	**0.25**	
		83	0.22	0.10	**0.52**	0.17	0.08	**0.42**	0.14	0.06	**0.33**	0.17	0.07	**0.37**	
		84	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**	
		85	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**	0.14	0.05	**0.29**	
	7F露臺	86	0.16	0.07	**0.38**	0.22	0.10	**0.51**	0.24	0.10	**0.55**	0.16	0.08	**0.39**	
		87	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	
		88	0.19	0.09	**0.44**	0.18	0.08	**0.40**	0.17	0.07	**0.39**	0.22	0.11	**0.55**	
	8F露臺	89	0.39	0.12	**0.75**	0.44	0.14	**0.85**	0.47	0.12	**0.84**	0.35	0.10	**0.65**	
		90	0.20	0.07	**0.40**	0.26	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.19	0.06	**0.38**	
		91	0.25	0.08	**0.48**	0.32	0.11	**0.64**	0.28	0.09	**0.55**	0.23	0.06	**0.42**	
		92	0.28	0.14	**0.70**	0.29	0.12	**0.64**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.11	**0.57**	
		93	0.29	0.09	**0.57**	0.32	0.09	**0.60**	0.31	0.09	**0.58**	0.29	0.08	**0.54**	
		94	0.29	0.07	**0.51**	0.30	0.08	**0.53**	0.27	0.06	**0.47**	0.25	0.06	**0.43**	
	屋頂露臺	95	0.28	0.06	**0.47**	0.34	0.08	**0.57**	0.32	0.07	**0.53**	0.27	0.05	**0.42**	
		96	0.21	0.05	**0.38**	0.24	0.06	**0.44**	0.25	0.06	**0.44**	0.26	0.08	**0.50**	
		97	0.20	0.06	**0.39**	0.25	0.09	**0.52**	0.36	0.12	**0.72**	0.39	0.12	**0.76**	
		98	0.25	0.07	**0.46**	0.27	0.08	**0.50**	0.31	0.09	**0.59**	0.28	0.09	**0.54**	
		99	0.28	0.08	**0.51**	0.29	0.08	**0.52**	0.32	0.09	**0.59**	0.29	0.08	**0.52**	
	天橋	100	0.42	0.11	**0.77**	0.42	0.11	**0.74**	0.45	0.13	**0.83**	0.38	0.12	**0.73**	
		101	0.34	0.09	**0.61**	0.44	0.12	**0.80**	0.40	0.11	**0.74**	0.32	0.08	**0.56**	
基地外	基地東北側	102	0.23	0.04	**0.35**	0.25	0.05	**0.39**	0.27	0.06	**0.43**	0.25	0.05	**0.40**	
		103	0.23	0.06	**0.40**	0.25	0.06	**0.43**	0.29	0.07	**0.50**	0.24	0.06	**0.42**	
		104	0.26	0.06	**0.44**	0.28	0.07	**0.48**	0.34	0.08	**0.58**	0.30	0.07	**0.52**	
	基地東南側	105	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.06	**0.36**	0.24	0.07	**0.47**	0.21	0.07	**0.41**	
		106	0.22	0.04	**0.35**	0.25	0.05	**0.40**	0.26	0.06	**0.44**	0.23	0.05	**0.37**	
		107	0.20	0.05	**0.35**	0.21	0.05	**0.37**	0.23	0.06	**0.41**	0.22	0.06	**0.41**	
		108	0.18	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.47**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.06	**0.40**	
	基地西南側	109	0.21	0.06	**0.39**	0.28	0.08	**0.53**	0.33	0.09	**0.60**	0.23	0.07	**0.44**	
		110	0.15	0.05	**0.29**	0.16	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.32**	0.14	0.05	**0.29**	
		111	0.12	0.04	**0.25**	0.13	0.04	**0.26**	0.14	0.05	**0.28**	0.15	0.05	**0.31**	
		112	0.20	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**	0.22	0.06	**0.40**	0.22	0.06	**0.41**	
		113	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.47**	
		114	0.14	0.04	**0.26**	0.14	0.04	**0.26**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	
		115	0.23	0.05	**0.37**	0.27	0.06	**0.45**	0.36	0.07	**0.56**	0.38	0.07	**0.58**	
		116	0.22	0.05	**0.37**	0.24	0.06	**0.41**	0.23	0.05	**0.39**	0.24	0.06	**0.41**	
	基地西北側	117	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.36**	0.17	0.05	**0.32**	0.16	0.04	**0.28**	
		118	0.26	0.06	**0.45**	0.27	0.06	**0.45**	0.26	0.05	**0.42**	0.25	0.05	**0.41**	
		119	0.29	0.05	**0.45**	0.30	0.06	**0.48**	0.31	0.06	**0.48**	0.29	0.05	**0.45**	
		120	0.37	0.07	**0.58**	0.33	0.06	**0.52**	0.33	0.07	**0.54**	0.41	0.08	**0.64**	
		121	0.20	0.04	**0.33**	0.20	0.04	**0.33**	0.21	0.04	**0.34**	0.20	0.05	**0.34**	
		122	0.21	0.05	**0.36**	0.21	0.05	**0.36**	0.22	0.05	**0.38**	0.21	0.05	**0.36**	
		123	0.17	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.35**	

表 2-3-17 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)

（風向：330 度風至 0 度風）-1

興建後有植栽---無因次化等值風速 (9)															
測點分類		測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)			
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化等值風速	
基地內	行人出入口	1	0.12	0.06	**0.30**	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.08	**0.38**	0.20	0.09	**0.47**	
		2	0.23	0.06	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**	
		3	0.22	0.06	**0.40**	0.19	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.36**	0.20	0.07	**0.41**	
		4	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.07	**0.38**	0.17	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.42**	
		5	0.13	0.06	**0.31**	0.19	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.09	**0.47**	
		6	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**	
		7	0.19	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.09	**0.46**	0.26	0.11	**0.59**	
		8	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.36**	
		9	0.21	0.07	**0.43**	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.39**	
		10	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.35**	
		11	0.18	0.07	**0.40**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.07	**0.47**	
	北側步道	12	0.29	0.09	**0.56**	0.39	0.11	**0.71**	0.51	0.10	**0.82**	0.45	0.11	**0.77**	
		13	0.24	0.06	**0.44**	0.29	0.07	**0.50**	0.33	0.08	**0.57**	0.29	0.08	**0.53**	
		14	0.38	0.13	**0.76**	0.47	0.15	**0.93**	0.46	0.15	**0.91**	0.39	0.14	**0.80**	
		15	0.28	0.09	**0.55**	0.34	0.11	**0.66**	0.29	0.11	**0.61**	0.27	0.09	**0.55**	
		16	0.20	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.07	**0.42**	
		17	0.25	0.09	**0.52**	0.36	0.12	**0.71**	0.36	0.13	**0.75**	0.29	0.11	**0.62**	
	東側步道	18	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.56**	0.29	0.13	**0.70**	
		19	0.22	0.07	**0.44**	0.22	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.48**	0.26	0.10	**0.55**	
		20	0.23	0.08	**0.49**	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.11	**0.59**	0.28	0.10	**0.58**	
		21	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.10	**0.52**	0.27	0.11	**0.59**	
		22	0.32	0.09	**0.61**	0.38	0.10	**0.69**	0.36	0.11	**0.68**	0.31	0.11	**0.63**	
		23	0.39	0.09	**0.65**	0.43	0.10	**0.72**	0.44	0.09	**0.72**	0.40	0.10	**0.71**	
		24	0.26	0.07	**0.47**	0.30	0.11	**0.65**	0.27	0.11	**0.60**	0.30	0.11	**0.64**	
		25	0.22	0.08	**0.47**	0.29	0.10	**0.60**	0.34	0.10	**0.64**	0.33	0.10	**0.63**	
		26	0.19	0.09	**0.47**	0.28	0.12	**0.66**	0.37	0.11	**0.72**	0.34	0.12	**0.70**	
		27	0.18	0.07	**0.41**	0.24	0.09	**0.50**	0.30	0.10	**0.59**	0.26	0.10	**0.57**	
		28	0.32	0.13	**0.70**	0.52	0.11	**0.84**	0.57	0.10	**0.87**	0.54	0.12	**0.89**	
		29	0.28	0.09	**0.56**	0.32	0.09	**0.58**	0.37	0.07	**0.59**	0.38	0.08	**0.61**	
		30	0.27	0.12	**0.63**	0.38	0.12	**0.76**	0.46	0.11	**0.79**	0.43	0.12	**0.79**	
		31	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	
		32	0.39	0.09	**0.66**	0.46	0.10	**0.77**	0.50	0.11	**0.82**	0.50	0.10	**0.81**	
		33	0.31	0.10	**0.62**	0.40	0.11	**0.72**	0.43	0.11	**0.77**	0.41	0.11	**0.74**	
		34	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.53**	0.23	0.09	**0.51**	
		35	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.09	**0.45**	0.20	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.46**	
		36	0.34	0.07	**0.56**	0.44	0.07	**0.65**	0.47	0.07	**0.67**	0.43	0.07	**0.64**	
		37	0.23	0.06	**0.41**	0.30	0.08	**0.53**	0.33	0.08	**0.57**	0.33	0.08	**0.58**	
		38	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	
		39	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	
		40	0.27	0.05	**0.43**	0.30	0.06	**0.49**	0.32	0.07	**0.52**	0.34	0.07	**0.54**	
		41	0.34	0.09	**0.61**	0.40	0.11	**0.72**	0.44	0.11	**0.76**	0.47	0.10	**0.79**	
		42	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	
		43	0.17	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.43**	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.08	**0.42**	
	南側步道	44	0.25	0.10	**0.55**	0.29	0.11	**0.63**	0.31	0.12	**0.66**	0.35	0.13	**0.73**	
		45	0.22	0.09	**0.50**	0.25	0.11	**0.59**	0.24	0.13	**0.62**	0.22	0.12	**0.58**	
		46	0.33	0.13	**0.71**	0.42	0.14	**0.85**	0.49	0.14	**0.92**	0.52	0.15	**0.96**	
		47	0.21	0.06	**0.40**	0.23	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.46**	0.25	0.09	**0.51**	
		48	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.10	**0.55**	
		49	0.23	0.08	**0.49**	0.26	0.10	**0.55**	0.34	0.11	**0.66**	0.38	0.11	**0.71**	
		50	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.43**	0.24	0.10	**0.52**	0.28	0.10	**0.60**	
		51	0.18	0.09	**0.45**	0.19	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.47**	0.20	0.10	**0.50**	
		52	0.21	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.51**	
		53	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	
		54	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**	
		55	0.23	0.11	**0.56**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.11	**0.58**	0.25	0.11	**0.58**	
		56	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.09	**0.53**	0.27	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.61**	
		57	0.25	0.09	**0.53**	0.27	0.10	**0.57**	0.27	0.10	**0.58**	0.27	0.10	**0.56**	
		58	0.25	0.11	**0.57**	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.59**	0.28	0.12	**0.63**	
		59	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	
		60	0.25	0.09	**0.51**	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.53**	
		61	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.10	**0.55**	0.26	0.09	**0.54**	
		62	0.23	0.11	**0.56**	0.21	0.10	**0.51**	0.22	0.11	**0.54**	0.24	0.12	**0.59**	
		63	0.27	0.11	**0.61**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.10	**0.54**	0.26	0.11	**0.58**	

表 2-3-18 大樓興建後(有植栽)各測點在 16 個方向角之無因次化等值風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）-2

興 建 後 有 植 栽---無 因 次 化 等 值 風 速 (1)

測點分類		測點	10度(1) 無因次化平均風速	10度(1) 無因次化均方根速度	10度(1) 無因次化等值風速	20度(2) 無因次化平均風速	20度(2) 無因次化均方根速度	20度(2) 無因次化等值風速	30度(3) 無因次化平均風速	30度(3) 無因次化均方根速度	30度(3) 無因次化等值風速	40度(4) 無因次化平均風速	40度(4) 無因次化均方根速度	40度(4) 無因次化等值風速
基地內	西側步道	64	0.24	0.10	**0.53**	0.29	0.12	**0.64**	0.31	0.12	**0.67**	0.26	0.11	**0.59**
		65	0.18	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**
		66	0.32	0.10	**0.62**	0.34	0.15	**0.78**	0.44	0.16	**0.93**	0.33	0.14	**0.74**
		67	0.31	0.11	**0.63**	0.45	0.10	**0.76**	0.49	0.13	**0.88**	0.42	0.14	**0.83**
		68	0.24	0.10	**0.53**	0.35	0.11	**0.67**	0.44	0.11	**0.78**	0.41	0.13	**0.79**
		69	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.51**
		70	0.20	0.09	**0.49**	0.28	0.11	**0.62**	0.41	0.15	**0.86**	0.37	0.16	**0.85**
		71	0.27	0.07	**0.48**	0.32	0.08	**0.57**	0.40	0.10	**0.70**	0.38	0.11	**0.71**
		72	0.21	0.08	**0.45**	0.28	0.10	**0.59**	0.47	0.10	**0.78**	0.43	0.13	**0.83**
		73	0.32	0.06	**0.50**	0.36	0.08	**0.60**	0.51	0.10	**0.81**	0.50	0.10	**0.79**
		74	0.35	0.08	**0.58**	0.41	0.08	**0.64**	0.49	0.08	**0.74**	0.48	0.08	**0.73**
		75	0.24	0.09	**0.52**	0.27	0.12	**0.61**	0.37	0.15	**0.84**	0.31	0.13	**0.71**
		76	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.10	**0.53**	0.36	0.13	**0.76**	0.32	0.12	**0.69**
		77	0.11	0.05	**0.27**	0.12	0.06	**0.29**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**
		78	0.23	0.09	**0.51**	0.26	0.10	**0.56**	0.35	0.10	**0.66**	0.34	0.11	**0.66**
		79	0.17	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.32**	0.21	0.08	**0.44**	0.25	0.09	**0.52**
		80	0.19	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.26	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.54**
		81	0.22	0.07	**0.43**	0.25	0.08	**0.49**	0.38	0.09	**0.64**	0.33	0.09	**0.61**
		82	0.10	0.05	**0.25**	0.12	0.06	**0.30**	0.16	0.07	**0.39**	0.12	0.05	**0.27**
		83	0.17	0.07	**0.37**	0.21	0.08	**0.46**	0.26	0.08	**0.48**	0.29	0.09	**0.57**
		84	0.20	0.08	**0.42**	0.23	0.09	**0.50**	0.34	0.09	**0.61**	0.37	0.10	**0.68**
		85	0.14	0.05	**0.29**	0.16	0.05	**0.32**	0.22	0.06	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**
	7F露臺	86	0.15	0.06	**0.33**	0.17	0.07	**0.39**	0.23	0.10	**0.54**	0.24	0.11	**0.56**
		87	0.16	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.36**	0.23	0.08	**0.48**	0.31	0.08	**0.56**
		88	0.26	0.12	**0.62**	0.16	0.06	**0.34**	0.22	0.08	**0.48**	0.29	0.10	**0.58**
	8F露臺	89	0.34	0.11	**0.66**	0.52	0.16	**0.99**	0.75	0.12	**1.11**	0.71	0.13	**1.10**
		90	0.22	0.08	**0.47**	0.29	0.08	**0.54**	0.28	0.08	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**
		91	0.27	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.49**	0.26	0.06	**0.45**	0.32	0.08	**0.55**
		92	0.24	0.10	**0.54**	0.19	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.07	**0.45**
		93	0.30	0.08	**0.54**	0.32	0.09	**0.59**	0.35	0.12	**0.72**	0.42	0.13	**0.82**
		94	0.27	0.08	**0.50**	0.31	0.09	**0.59**	0.33	0.10	**0.63**	0.34	0.10	**0.65**
	屋頂露臺	95	0.28	0.06	**0.47**	0.32	0.07	**0.54**	0.34	0.08	**0.58**	0.34	0.08	**0.59**
		96	0.26	0.07	**0.48**	0.26	0.07	**0.49**	0.26	0.07	**0.48**	0.24	0.07	**0.44**
		97	0.34	0.12	**0.71**	0.23	0.09	**0.52**	0.20	0.05	**0.36**	0.18	0.05	**0.33**
		98	0.27	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.51**	0.31	0.10	**0.59**	0.31	0.10	**0.60**
		99	0.30	0.08	**0.55**	0.35	0.10	**0.65**	0.37	0.09	**0.65**	0.33	0.09	**0.58**
	天橋	100	0.45	0.13	**0.84**	0.41	0.12	**0.76**	0.40	0.10	**0.69**	0.45	0.13	**0.84**
		101	0.35	0.09	**0.63**	0.41	0.10	**0.71**	0.37	0.10	**0.67**	0.34	0.09	**0.60**
基地外	基地東北側	102	0.27	0.05	**0.42**	0.25	0.05	**0.40**	0.27	0.05	**0.42**	0.26	0.05	**0.41**
		103	0.24	0.06	**0.42**	0.25	0.06	**0.43**	0.28	0.07	**0.47**	0.28	0.07	**0.48**
		104	0.31	0.08	**0.54**	0.29	0.07	**0.50**	0.30	0.08	**0.54**	0.32	0.08	**0.56**
	基地東南側	105	0.21	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.43**	0.25	0.08	**0.47**	0.25	0.08	**0.48**
		106	0.24	0.05	**0.39**	0.27	0.06	**0.46**	0.27	0.06	**0.45**	0.26	0.06	**0.45**
		107	0.24	0.07	**0.45**	0.28	0.08	**0.53**	0.28	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.50**
		108	0.26	0.07	**0.48**	0.34	0.08	**0.59**	0.37	0.09	**0.63**	0.35	0.10	**0.66**
	基地西南側	109	0.21	0.06	**0.39**	0.25	0.08	**0.50**	0.37	0.11	**0.70**	0.32	0.11	**0.64**
		110	0.14	0.05	**0.27**	0.15	0.05	**0.31**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.04	**0.26**
		111	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.05	**0.29**	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.34**
		112	0.24	0.08	**0.48**	0.26	0.07	**0.48**	0.30	0.08	**0.53**	0.33	0.08	**0.57**
		113	0.20	0.07	**0.43**	0.18	0.06	**0.35**	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.38**
		114	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**	0.24	0.08	**0.48**	0.27	0.08	**0.52**
		115	0.42	0.06	**0.61**	0.43	0.05	**0.58**	0.38	0.04	**0.51**	0.35	0.05	**0.51**
		116	0.24	0.06	**0.41**	0.22	0.04	**0.35**	0.24	0.06	**0.42**	0.27	0.07	**0.49**
	基地西北側	117	0.16	0.04	**0.29**	0.17	0.05	**0.30**	0.22	0.06	**0.40**	0.25	0.07	**0.47**
		118	0.28	0.06	**0.47**	0.28	0.06	**0.47**	0.37	0.08	**0.60**	0.39	0.09	**0.65**
		119	0.30	0.06	**0.46**	0.38	0.09	**0.65**	0.37	0.08	**0.62**	0.37	0.09	**0.63**
		120	0.40	0.07	**0.62**	0.45	0.09	**0.71**	0.52	0.08	**0.77**	0.49	0.09	**0.75**
		121	0.22	0.05	**0.37**	0.24	0.08	**0.47**	0.39	0.13	**0.77**	0.42	0.11	**0.76**
		122	0.23	0.06	**0.40**	0.32	0.08	**0.55**	0.36	0.09	**0.62**	0.31	0.09	**0.59**
		123	0.18	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.44**	0.27	0.10	**0.57**	0.33	0.13	**0.71**

表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估（1）

測點分類			評估結果 大樓興建前	興建後-無植栽	興建後-有植栽
基地內	行人出入口	1	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		2	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		3	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		4	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		5	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		6	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		7	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		8	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		9	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		10	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		11	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	北側步道	12	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		13	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		14	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		15	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		16	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		17	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	東側步道	18	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
		19	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
		20	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		21	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		22	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		23	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		24	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		25	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		26	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		27	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		28	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		29	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		30	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		31	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		32	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		33	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		34	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		35	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		36	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		37	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		38	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		39	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		40	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		41	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		42	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		43	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	南側步道	44	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		45	短時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		46	短時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
		47	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		48	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
		49	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		50	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		51	長時間站坐	短時間站坐	短時間站坐
		52	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		53	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		54	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		55	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		56	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		57	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		58	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		59	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		60	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		61	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		62	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		63	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐

表 3-2 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估（2）

測點分類			評估結果		
			大樓興建前	興建後-無植栽	興建後-有植栽
基地內	西側步道	64	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		65	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		66	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		67	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		68	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		69	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		70	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		71	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		72	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		73	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		74	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		75	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		76	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		77	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		78	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		79	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		80	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		81	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		82	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		83	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		84	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		85	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	7F露臺	86	-	長時間站坐	長時間站坐
		87	-	長時間站坐	長時間站坐
		88	-	短時間站坐	長時間站坐
	8F露臺	89	-	短時間站坐	短時間站坐
		90	-	長時間站坐	長時間站坐
		91	-	長時間站坐	長時間站坐
		92	-	短時間站坐	長時間站坐
		93	-	長時間站坐	長時間站坐
		94	-	長時間站坐	長時間站坐
	屋頂露臺	95	-	長時間站坐	長時間站坐
		96	-	長時間站坐	長時間站坐
		97	-	長時間站坐	長時間站坐
		98	-	長時間站坐	長時間站坐
		99	-	長時間站坐	長時間站坐
	天橋	100	-	長時間站坐	長時間站坐
		101	-	短時間站坐	短時間站坐
基地外	基地東北側	102	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		103	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		104	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地東南側	105	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		106	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		107	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		108	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地西南側	109	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		110	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		111	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		112	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		113	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		114	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		115	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		116	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地西北側	117	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		118	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		119	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		120	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		121	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		122	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		123	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐

表 4-1 風速機率發生表（1）

測點編號	興建前		興建後-無植栽		興建後-有植栽	
	陣風風速大於6m/s發生機率	陣風風速大於9m/s發生機率	陣風風速大於6m/s發生機率	陣風風速大於9m/s發生機率	陣風風速大於6m/s發生機率	陣風風速大於9m/s發生機率
1	0.5	0.0	10.1	1.7	3.4	0.0
2	0.7	0.0	14.6	2.3	7.6	0.4
3	7.7	0.6	2.1	0.0	0.1	0.0
4	11.8	1.4	9.5	0.6	5.7	0.2
5	20.6	5.4	5.4	0.2	6.5	0.3
6	8.8	0.8	2.0	0.0	0.5	0.0
7	6.2	0.3	5.5	0.2	6.5	0.3
8	6.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
9	6.9	0.4	0.5	0.0	0.1	0.0
10	6.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
11	3.9	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
12	4.3	0.1	10.0	1.3	8.7	0.6
13	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
14	5.2	0.2	7.7	1.1	2.0	0.0
15	2.5	0.0	19.5	4.6	0.6	0.0
16	2.5	0.0	10.6	0.9	7.3	0.4
17	4.2	0.1	10.1	0.7	2.7	0.0
18	4.4	0.1	17.7	3.1	11.8	1.1
19	0.8	0.0	19.6	3.9	14.5	1.9
20	1.5	0.0	17.5	3.1	6.0	0.2
21	0.5	0.0	15.9	2.5	4.9	0.1
22	0.4	0.0	15.9	2.3	5.7	0.2
23	1.1	0.0	16.7	2.6	4.3	0.1
24	0.6	0.0	10.5	0.8	2.0	0.0
25	4.4	0.2	10.2	0.8	5.4	0.2
26	5.8	0.4	2.4	0.0	0.2	0.0
27	5.3	0.3	13.0	1.4	0.9	0.0
28	9.6	0.9	6.7	1.0	3.4	0.5
29	8.0	0.6	7.9	0.5	2.8	0.1
30	16.9	2.7	14.1	1.7	8.8	0.6
31	12.8	1.5	13.3	1.5	0.2	0.0
32	13.0	1.6	4.7	0.2	1.3	0.0
33	21.5	5.0	8.1	0.4	4.5	0.1
34	20.9	4.8	9.8	0.7	1.9	0.0
35	21.9	5.6	16.5	2.4	5.6	0.2
36	16.2	3.0	13.5	1.5	7.8	0.4
37	6.3	0.3	10.0	0.9	5.0	0.2
38	23.1	6.6	17.3	2.8	0.5	0.0
39	17.6	3.5	20.6	4.3	7.1	0.6
40	15.0	2.8	20.5	4.4	6.6	0.5
41	11.9	2.2	23.8	6.4	5.9	0.5
42	16.7	3.8	27.4	8.8	1.4	0.0
43	14.4	2.6	21.0	4.8	0.2	0.0
44	12.2	2.3	24.1	6.6	0.8	0.0
45	14.0	2.6	20.6	4.5	4.9	0.3
46	14.0	2.3	27.0	8.4	14.5	1.8
47	3.5	0.1	8.9	0.6	0.3	0.0
48	7.5	0.4	15.3	2.3	12.4	1.6
49	4.5	0.3	12.2	1.3	0.8	0.0
50	6.9	0.5	15.5	2.2	0.5	0.0
51	7.6	0.4	10.9	1.3	16.6	2.8
52	2.4	0.0	10.1	0.9	9.4	1.0
53	9.1	0.6	1.3	0.1	0.2	0.0
54	8.2	0.4	9.5	1.0	3.4	0.1
55	6.8	0.3	8.2	0.7	4.3	0.1
56	7.1	0.4	2.2	0.0	2.5	0.0
57	7.6	0.4	2.5	0.1	2.1	0.0
58	8.1	0.4	2.3	0.1	1.0	0.0
59	6.7	0.3	0.6	0.0	0.1	0.0
60	8.8	0.6	1.7	0.0	1.0	0.0
61	9.1	0.6	1.8	0.1	0.7	0.0
62	6.7	0.3	2.5	0.1	0.6	0.0
63	3.9	0.1	2.7	0.1	1.2	0.0

表 4-2 風速機率發生表 (2)

測點編號	興建前		興建後-無植栽		興建後-有植栽	
	降風風速大於6m/s發生機率	降風風速大於9m/s發生機率	降風風速大於6m/s發生機率	降風風速大於9m/s發生機率	降風風速大於6m/s發生機率	降風風速大於9m/s發生機率
64	6.5	0.3	1.4	0.0	0.6	0.0
65	4.1	0.1	1.5	0.0	0.2	0.0
66	6.9	0.6	4.9	0.2	2.9	0.1
67	6.1	0.4	0.6	0.0	0.4	0.0
68	1.8	0.0	2.0	0.1	1.0	0.0
69	7.2	0.5	0.9	0.0	0.7	0.0
70	3.6	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0
71	0.3	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
72	-	-	1.2	0.0	0.7	0.0
73	-	-	3.5	0.1	3.2	0.1
74	-	-	1.7	0.0	0.8	0.0
75	-	-	0.4	0.0	0.2	0.0
76	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0
77	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
78	-	-	0.4	0.0	0.1	0.0
79	-	-	2.3	0.1	3.8	0.2
80	-	-	1.3	0.1	0.2	0.0
81	-	-	0.2	0.0	0.0	0.0
82	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0
83	-	-	0.4	0.0	0.1	0.0
84	-	-	2.1	0.2	0.7	0.0
85	-	-	2.9	0.3	3.5	0.1
86	-	-	0.2	0.0	0.1	0.0
87	-	-	8.8	0.6	1.8	0.0
88	0.0	0.0	18.6	3.6	2.3	0.1
89	0.1	0.0	12.2	1.7	12.2	1.7
90	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
91	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0
92	0.0	0.0	10.8	0.9	9.4	0.7
93	0.0	0.0	8.1	0.4	8.0	0.4
94	0.1	0.0	3.7	0.1	2.0	0.0
95	0.1	0.0	1.7	0.0	0.6	0.0
96	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0
97	0.0	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0
98	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
99	0.0	0.0	2.6	0.0	2.5	0.0
100	0.0	0.0	7.1	0.3	5.9	0.2
101	0.0	0.0	24.7	7.5	24.3	7.4
102	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0
103	0.4	0.0	2.8	0.0	1.6	0.0
104	6.9	0.4	1.9	0.0	1.5	0.0
105	4.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0
106	7.2	0.3	1.6	0.0	1.4	0.0
107	3.8	0.1	6.5	0.3	7.0	0.3
108	2.1	0.1	6.1	0.2	5.7	0.2
109	0.6	0.0	2.2	0.0	0.6	0.0
110	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
113	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
114	1.4	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0
115	0.2	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0
116	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
117	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
118	2.0	0.0	6.0	0.3	6.3	0.3
119	5.3	0.2	7.2	0.4	7.3	0.4
120	3.2	0.1	12.8	1.5	8.2	0.5
121	4.0	0.1	5.5	0.3	4.7	0.2
122	3.0	0.1	1.3	0.0	3.3	0.1
123	3.0	0.2	1.8	0.0	0.9	0.0

A13-46

七、補充說明

C 棟建築物高度由 109.2 公尺降低至 97.2 公尺，A 棟建築物高度由 138.3 公尺降低至 134.93 公尺，建築物座向、方位、造型仍然維持不變。

地面景觀植栽略有修改，主要於基地北側與東南側，如圖 6。更新後景觀植栽，基地東南側(測點 38、39、43)與基地北側(測點 1、20、21、22)行人舒適度等級為短時間站坐標準。基地東南側主要提供停車空間、基地北側廣場空間主要提供行人散步與通行步道區，因此行人舒適度等級符合短時間站坐標準即可。

圖 6 新的景觀植栽