

第九章

執行環境保護工作所需經費

第九章 執行環境保護工作所需經費

本計畫除針對各項可能造成之環境影響妥善擬訂相關減輕或避免不利影響對策外，為瞭解本計畫區之環境品質變化狀況，以期掌握未來施工期間及營運期間之環境影響程度。茲針對本新建工程之特性及前述環境影響預測結果，就顯著而重要之環境影響因子研擬環境監測計畫；本監測計畫之執行，除可持續建立本計畫區鄰近之環境資料外，並可瞭解各期間因本計畫開發所產生之環境影響；以便立即採行因應對策及改善措施。

9.1 環境監測計畫之經費

一、監測內容

施工與營運期間監測計畫內容著重於空氣污染、噪音、振動、交通量、水質監測。營運後之監測項目包括水質、空氣品質及噪音/振動及交通量、…等項。各階段之監測地點、頻率及分析參見第八章所示。其中水質監測項目包括水溫、SS、生化需氧量…等，空氣品質則監測粒狀污染物、SO₂、NO_x 及氣象條件，另噪音/振動、交通量等項目，大致上延續環境說明書在環境調查階段之現場調查內容，其立意除了以客觀與科學的方法進行環境管理，更可將監測結果與本說明書預測結果進行比對分析，俾建立較長期之環境品質諮詢，確保評估實效。

二、監測費用

依據前述所研擬之環境監測計畫（包括工區放流水、空氣品質、施工噪音、噪音/振動及交通量…等），預估本計畫正式核可後即可進行，施工及營運期間之環境監測費用為：施工期間每年約 2,552,000 元；營運期間規劃部份為每年 864,000 元，詳表 9-1~表 9-2。

表9-1 施工期間環境監測費用預估表

項目	說明	單位	數量	單價	複價
空氣品質	每月 1 次，2 測站	次/年	24	60,000	1,440,000
噪音	每月 1 次，1 測站	次/年	12	8,000	96,000
振動	每月 1 次，1 測站	次/年	12	8,000	96,000
交通流量	每月 1 次，1 測站	次/年	12	20,000	240,000
工區放流水	每月 1 次，3 測站 ^註	次/年	36	10,000	360,000
施工噪音	每月 1 次，1 測站	次/年	12	10,000	120,000
監測報告撰寫及影印	每季 1 次	次/年	4	50,000	200,000
小計					2,552,000 元/年

註：依表 8-7 應為 n 站（n 視實際狀況而定），本表以 3 站預估。

表9-2 營運期間環境監測費用預估表

項目	說明	單位	數量	單價	複價
空氣品質	每季 1 次，2 測站	次/年	8	60,000	480,000
噪音	每季 1 次，1 測站	次/年	4	8,000	32,000
振動	每季 1 次，1 測站	次/年	4	8,000	32,000
交通流量	每季 1 次，1 測站	次/年	4	20,000	80,000
放流水	每季 1 次，1 測站	次/年	4	10,000	40,000
監測報告撰寫及影印	每季 1 次	次/年	4	50,000	200,000
小計					864,000 元/年

9.2 施工期間執行環境保護所需經費

一、空氣污染防治費

(一)空污費計算方式

應繳空污費 = 費率 × 工程合約經費 (費基)

或 = 費率 × 工程合約經費 (費基)

(二)開發時，應依程序繳納空污費

施工期間於空氣品質之保護工作除例行之空氣品質監測外，尚需依據 102 年 7 月 5 日行政院環保署公告之「營建工程污染防治費收費費率」規定，繳交空氣污染防治費。本開發計畫建築面積為 21,094.68 平方公尺，適用第二級費率，工期約 3 年，鋼骨結構費率為 2.82 元/m²/月，預定需繳交之空氣污染防治費約為 214.2 萬元。

二、水體水質維護經費

施工期間於環境水質之保護工作除例行之工區放流水質監測外，尚包括其它硬體設施如洗車設施一座約 12 萬元、沉砂池一座約 10 萬元、臨時導水溝約需 20 萬元，另外有關水費、水肥清運費等操作維護費每月約需 1 萬元，合計三年共需 78 萬元。

三、廢棄物清理及粉塵控制

本計畫施工期間開挖階段為防止塵土飛揚將對工區內部及進出入口進行例行之灑水工作，若以每日 2 次、每次用水及耗材花費 200 元計算，開挖階段以 180 日計，則預估約需 7.2 萬元。

廢棄土方每立方公尺處理費用約為 200 元，本計畫清運之土方約為 822,637 立方公尺，估計總清運費約為 16,452.7 萬元。

一般廢棄物之清運乃委託合格代清除業處理，清運費以每公噸 2,000 元，預估三年需垃圾清運費約 13.6 萬元。

四、交通維持經費

為減低其施工階段對鄰近道路之影響或產生非必要性的阻隔，有必要使用運輸系統管理(TSM)的手段，配合細部施工計畫擬定交通維持計畫，並針對基地四周設置指

揮人員、交通維持器材及標示。

本計畫交通維持器材及經費包括：施工標誌 10 個約 25,000 元、警告標誌 20 個約 20,000 元、拒馬 5 個約 8,500 元、交通錐 20 個計 5,000 元及其他項目 3 萬元，若每年更新乙次合計約 27 萬元/3 年。

五、景觀

本計畫將設置鋼板圍籬以區分工區範圍及綠圍籬，估計約需經費 100 萬元。

9.3 營運期間執行環境保護所需經費

一、環境監測費

營運期間環境監測計畫所需費用約 864,000 元/年，詳表 9-2。

二、污水下水道使用費

依據「臺北市污水下水道使用費徵收自治條例」，明定使用下水道需繳納污水下水道使用費，費率每度 5 元。

三、廢棄物清運費

一般廢棄物委託合格清除業者清除，清運費每公噸約 2,000 元，約 13.6 萬元/年。

另外尚包含人事費、水電維護費、景觀綠化維護費及器材定期維修、耗材更新等費用，有關營運期間環境維護經費預估如表 9-3。

表9-3 營運期間環境維護經費預估

項 目	費 用
1.人事費(2 人)	2 人 × 3.0 萬/月×12 月 = 72 萬元/年
2.水電維護費用	90 萬元/年
3.景觀綠化維護費	30 萬元/年
4.廢棄物清運費	每公噸 2,000 元，約 13.6 萬元/年
5.污水下水道使用費	依用水量，每度 5 元
6.器材定期維修、耗材更新	50 萬元/年
7.環境監測費	86.4 萬元/年