

附 錄 六

文化資產調查評估報告

「國家軍事博物館新建工程開發案環境影響評估」

文化資產調查



目錄

壹、前言	1
貳、調查方法	4
參、調查區域簡介	5
一、自然環境	5
二、歷史人文	6
(一) 史前時期	6
(二) 歷史時期	8
肆、文化資產	13
一、登錄或指定之有形文化資產	13
二、登錄或指定之無形文化資產	19
三、疑似文化資產—考古遺址	19
伍、田野調查	22
陸、評估與建議	23
參考書目	25
圖版	27

龍門顧問有限公司

日期：2019/05/27

圖目錄

圖 1	基地位置圖.....	2
圖 2	基地位置圖-2（由委託單位提供）.....	3
圖 3	基地套疊 1905 年日治臺灣圖.....	9
圖 4	基地及套疊 1921 年日治地形圖（1:25,000）.....	9
圖 5	基地套疊 1945 年美軍航照圖.....	10
圖 6	基地套疊 1948 美軍航照圖.....	10
圖 7	基地套疊 1956 年航照圖.....	11
圖 8	基地套疊 1956 年航照圖（近照）.....	11
圖 9	基地套疊 1977 年臺北市街道圖.....	12
圖 10	計畫周邊有形文化資產分布圖.....	20
圖 11	考古遺址與基地位置圖.....	21

壹、前言

本報告為「國家軍事博物館新建工程開發案」之文化資產調查，內容包括文獻蒐集與田野調查。調查內容與範圍則依現行《環境影響評估法》之〈開發行為環境影響評估作業準則〉第十條第二項（106.12.08）規定進行（表一）。工作分為文獻資料蒐集、田野調查，及最後的分析與評估三階段。文獻蒐集旨在對調查範圍內的歷史、地理、人文以及既有之文化資產項目有初步的認識和瞭解；田野調查則進行實地走訪前述調查範圍，以徒步方式進行，謹慎留意調查範圍內可能存在之文化資產，如：古蹟、歷史建築、聚落建築、考古遺址、文化景觀...等項目，亦對因為或自然因素所形成的工程斷面或自然堆積進行調查，觀察其上是否有暴露之文化層與考古遺物或現象；必要時，以人工鑽探方式進行鑽探以理解地層與遺物分布情況。最終則綜合文獻資料與田野調查成果，分析評估工程對文化資產之影響，並提出建議與減輕策略供開發單位參考。

表目錄

表一 調查內容與範圍

表二 台北市中山區有形文化資產列表.....¹

類別	調查項目	調查方法	調查地點	調查時間頻率
文化	1. 有形文化資產 (古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古生物、自然地景及自然紀念物) 2. 水下文化資產 (水域範圍)	1. 既有資料（含文獻）蒐集。 2. 現地調查。	開發行為影響範圍內。	若無代表性資料，則調查至少一次。

摘錄自〈附表七-開發行為環境品質現況調查表〉

本調查目的在評估開發基地及其周邊所在區域內，已知或可能存在之文化資產是否會受到工程影響及其影響之程度；又，本開發不涉及水域，故調查內容以表一第一項為主。




圖 2 基地位置圖-2 (由委託單位提供)

本計畫開發位置位於北安路與明水路交界東北側，現為學校用地，國防部為發展大直國防專區，研議將水源營區與教育大學大直校區互為交換撥用，經內政部同意辦理個案變更，經臺北市政府與國防部於102年簽訂合作協議書，確認發展本計畫區為大直國防專區。

基地面積約27,087平方公尺，北側隔北安路為海軍司令部與空軍司令部，東側為大直抽水站與北安國中，西側則為七海文化園區，南側為基隆河流經（圖1~2）。



圖 1 基地位置圖

貳、調查方法

調查工作區分為文獻蒐集與田野調查兩部分，陸域部分涵蓋前後兩項，而海域部分則就文獻蒐集與海域探測資料研析為主。最後根據調查結果進行報告撰寫與評估分析。茲將本案工作內容與步驟說明如下：

一、文獻蒐集

首先進行文獻資料的蒐集與整理，目的在對調查範圍內的歷史、地理、人文以及既有之文化資產項目有初步的認識和瞭解；同時，以文獻資料為基礎，規劃田野調查方式，並依實際情況作必要之調配，以利日後的調查工作。

二、田野調查

待室內工作（文獻資料的整理與閱讀）告一段落，依所擬定的調查方式，進行實際的田野調查。由於本計畫調查範圍涵蓋陸域與海域，故在陸域調查部分採徒步方法進行，檢視基地內及周邊地區是否有裸露出之地層剖面和土壤堆積，觀察是否有暴露之文化層與考古遺物或現象，如有發現則依實際情況輔以人工鑽探（auger）方式，初步探明地層堆積狀況以及文化層可能埋藏之深度。

參、調查區域簡介

一、自然環境

基地所在行政區隸屬於台北市中山區，西鄰大同區，以承德路為界，東為松山區，以復興北路為區隔，南邊分別是中正區與大安區兩區，西北鄰接士林區，東北鄰接內湖區，總面積約 1.368 公頃（連一周、楊真懿 2006：11，羅啟宏、林志重：212）。

中山區所在的台北市依地形、地質可區分為火山區、丘陵區、以及盆地（石再添 1987：28-34），而中山區位處台北盆地中央，北部為五指山山脈西段，起自文間山、劍潭北峰、劍潭山，直至圓山飯店；中南部則屬於台北盆地底面，地勢甚為低平（羅啟宏、林志重 2014：212）。

台北市的盆地區在地質方面則屬於第四紀全新生世地層，大部分為青灰色黏土及細沙，最新之堆積物如砂土、礫石等散見於各溪流河道與低地。第四紀地層由下而上可分為板橋層、五股層、景美層、松山層，另有一層與這二者相異之關渡層。板橋層主要為黃色砂泥與淘選不良之黃褐色礫層組成，多分布於台北盆地西部，約圓山—樹林一線之西北側，亦分布在新店溪流域，即永和、萬華到公館一帶；五股層主要由黃色砂、風化紅礫、藍灰色泥與礫砂組成；景美層主要由河流相風化黃色砂的黃色石英岩礫組成，以景美為中心向北方盆地呈扇形擴張；松山層由相當鬆軟之砂泥及水組成，並富含海相至半鹹水相的貝類及有孔蟲化石，廣泛分布於台北盆地；關渡層下部為安山岩礫石層，上部則多為砂泥層，中間夾湖相紋泥層（劉明揚、楊貴三、李孟芬、黃文樹 2014：12-17）。

水文方面，台北市以淡水河系為主，主流上游為大漢溪，與新店溪匯流後稱為淡水河，於關渡與基隆河交會後出海；其中基隆河即自中山區中央偏北處橫穿本區（劉明揚、楊貴三、李孟芬、黃文樹 2014：164-167）。

二、歷史人文

(一) 史前時期
自日治初期發現芝山岩遺址迄今，台北市經調查與發掘的考古遺址已有四十幾處。史前文化發展經歷舊石器時代晚期、新石器時代早、中晚、以及金屬器時代，各階段文化內涵簡述如下：

舊石器晚期特繩文化（先陶文化）

遺物包括石片器、刮削器、尖器、以及礫石砍器，主要遺址有圓山遺址與芝山岩遺址。此文化推估距今 10000-6000 年前（黃士強 1992, 宋文薰 1980, 劉益昌、郭素秋 2000 : 106）。

大坌坑文化

聚落多位於河口或海岸階地，從事狩獵、漁撈與採集，可能已有種植根莖類作物的初級農耕 (Chang 1969)。遺物包括陶器製作的罐與鉢形器，部分陶器餘口緣下常見一凸脊，其上亦見劃紋紋飾。石器則有打製石斧、磨製石斧、石鑿、石鑿、石鑿、有槽石斧等。遺址有圓山遺址與芝山岩遺址，年代距今約 6000-5000 年前（劉益昌、郭素秋 2000 : 106）。

訊塘文化

近年來辨識出的史前文化，主要分布在淡水河口南側部分地區、淡水河口北側至宜蘭地區的海岸以及山麓前緣地區，以及台北盆地周圍與基隆河和新店溪等淡水河支流流域。陶器胎質以灰白、黑色輝石結晶為特色，陶器外表塗有一層泥質紅色陶衣並飾有繩紋。遺物除陶器外，還包括石鑿、石鑿、石鑿、打製石斧、凹石、石槌等。重要遺址包括有圓山遺址、芝山岩遺址、植物園遺址以及大龍峒遺址（劉益昌、郭素秋 2000 : 108-109）。年代距今約 4800-3500 年前。

芝山岩文化

陶器以灰黑色和紅褐色泥質陶為主，另有少量灰砂陶，部分有黑皮或黑彩的線條彩繪。除陶罐、鉢之外，並有內底帶紐器。石器則有打製石斧、石鋤、石鑿、磨製石斧、石鑿、石鑿、石鑿，以及石磚與兩益型網墻，另有骨角器與炭化稻穀遺留。主要遺址有芝山岩遺址，年代距今約 3700-3200 年前（劉益昌、郭素秋 2000 : 110-111）。

圓山文化

遺址主要分布在台北盆地周圍地區，以及淡水河兩岸與新店溪下游的河岸階地。主要遺址有圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址、延吉街遺址、喫哩岸遺址。遺物以紅褐色、灰褐色灰沙粗質陶以及塗紅彩的器為主，陶蓋、豎狀把，常見利用尖狀物於器表製作豎點紋飾，另有各式石器、骨角器、玉器，其中已有扁石斧與有段石鑿為其特色。年代距今約 3500-2500 年前（劉益昌、郭素秋 2000 : 111-112）。

植物園文化

陶質以泥質略含沙、褐色或淺褐色及淺紅色為主，陶器重重，器物表面常見方格印紋。石器類型繁多，有打製與磨製兩種，主要有匙形大鋤、匙形石斧、打製石斧、石鋤、石片器、(有段) 石鑿、石鑿、石鑿、網墻等。主要遺址有植物園遺址、圓山遺址、芝山岩遺址、劍潭遺址，年代距今約 2500-1800 年前（劉益昌、郭素秋 2000 : 115-116）。

十三行文化

以新北市八里區十三行遺址為代表，學者將其劃分為早、中、晚三階段，自台北盆地周圍朝淡水河下游並沿海岸向東、南發展。陶器以紅褐色夾砂陶，其次為灰黑色泥質陶、及灰褐色夾砂陶，器型常見小口大腹的罐形器，頸部以下外表常飾有拍印的幾何形紋飾，變化繁多，以方格紋和斜方格紋最多，除陶器外，常見中國或其他地區外來物質，如瓷器、便釉陶器、錢幣、青銅器、玻璃珠、瑪瑙珠等。台北市代表遺址有西新莊子遺址、社子遺址、植物園遺址等（劉益昌、郭素秋等 2004 : 18-19）。

(二) 歷史時期

十七世紀初，西班牙人、荷蘭人先後佔領北台灣的淡水、基隆等等地，統治區域包括淡水河流域以及北海岸地區的金山、萬里等地，統治勢力一度擴展至東部宜蘭。因兩者主要以淡水與基隆兩地作為統治臺灣的重要行政、宗教與軍事的據點，西班牙佔領台灣時期，神父哈辛托·艾斯奇維（Jacinto Esquivel）所寫的報告中曾提到在當時淡水駐軍附近有 Senar 原住民，河的對岸則有稱為 Pulauan 的原住民（Borao, José Eugenio 1999：116），同時，根據荷蘭人的番社戶口資料顯示，淡水集會區所涵蓋的台北盆地及淡水河流域共計有 Kirabaraba 等 16 個番社（中村孝志 2001：1-39）。此外，荷蘭繪製的古地圖亦紀錄台北盆地及淡水河兩側狹窄的平原存在不少原住民聚落。另 1697 年，幫永河自福建廈門來台採硫，經西部陸路抵達今日的台北盆地。期間，見到包括八里分（坌）、麻少翁、內北頭、外北頭、雞洲山、大洞山、小雞籠、大雞籠、金包里、南港、瓦烈、擺折、里末、武溜灣、雷里、荖里、龜崙、巴朗骨、奇武卒（或圭武（母）卒）、答答悠、里族、房仔嶺、麻里折口等 23 社（郁永河 2004〔1697〕：116），由此顯示，西人、荷人統治前或漢人移居台北盆地及淡水河流域之前，包括今日台北市的區域均已有原住民凱達格蘭族在此居住。

學者將大台北地區的平埔族群分為 Chinaeer（Senar）人、八里坌人、Baritschoen 人、毛少翁群、龜崙群、武勞灣群、雷朗群（詹素涓、劉益昌 1999：112-129）。上述的「奇武卒」（ki-mo-tsi）社即位於基地所在區域，漢人入墾後，則遷至基隆河北岸北勢湖，即大直劍潭山麓（洪敏麟 1999：205，連一周、楊真懿 2006：15）。

漢人大規模入墾台北盆地大抵以康熙 48 年（1709）為開端，當時有泉州人「陳賴章墾號」拓殖新莊與萬華等地；乾隆年間 漳州、泉州兩地漢人開始大批移入中山區，建立上埤頭庄、下埤頭庄、周厝備庄、新庄仔等村落，居民多為務農，人口稀少，後來陸續發展成番仔舖庄、三板橋庄、牛埔庄、上埤頭庄、下埤頭庄、朱厝備庄，隸屬於淡水廳大加蚋堡、芝蘭町、西新庄子……等聚落，日治末期進一步合併成大正區、御成區、中園區、宮前區、大工區、下埤頭區等六個區域；二戰後將中庄、朱厝厝合併為一區，與前述六區一起整併為今日所知之「中山區」（連一周、楊真懿 2006：15，羅啟宏、林志重 2014：212-213）。

而根據台北市歷史影像（圖 3~9），日治時期開始直到二次大戰爆發

前，基地範圍及其周邊一直以來都作為農業用地，開發甚少。



圖 3 基地套疊 1905 年日治臺灣圖




圖 4 基地及套疊 1921 年日治地形圖 (1:25,000)



圖 5 基地套疊 1948 美軍航照圖




圖 7 基地套疊 1956 年航照圖

圖 8 基地套疊 1956 年航照圖 (近照)




圖 5 基地套疊 1945 年美軍航照圖



圖 6 基地套疊 1948 美軍航照圖

肆、文化資產

本節所指文化資產乃為《文化資產保存法》第三條所稱，又分為已公告、登錄或指定的「有形文化資產」、「無形文化資產」；而尚未經過登錄或指定，但具有歷史、藝術、科學等文化價值，則以「疑似文化資產」稱之。

一、登錄或指定之有形文化資產

陸續所在之台北市中山區，目前共計有古蹟9處，歷史建築30處，考古遺址1處，以及古物21件（表二）。

表二 台北市中山區有形文化資產列表

類別	代表圖示	資產名稱	種類	級別	公告文號	公告日期
古蹟		臨濟護國禪寺	寺廟	直轄市定古蹟	北市文化資字第10760146081號	2018/06/29
		建國啤酒廠	產業	直轄市定古蹟	北市文化二字第10130304600號	2012/03/29
		七海軒所（蔣經國故居）	宅第	直轄市定古蹟	府文化二字第09530265300號	2006/07/18
		葵瑞月舞蹈研究社	其他設施-其他	直轄市定古蹟	府文化二字第8809036001號	1999/12/31




圖 9 基地套疊 1977 年臺北市街道圖

歷史建築							
	圓山別莊	宅第	直轄市定古蹟	府民三字第8706786101號	1998/10/14	號，龍江路46巷6號、8號、10號)	
	中山基督教會	其他設施	直轄市定古蹟	府民三字第8706786101號	1998/10/14	圓山坑道	關塞
	台北市政府衛生局舊址	衙署	直轄市定古蹟	府民三字第8702427100號	1998/05/04	林安泰古厝	宅第
	前美國大使官邸	宅第	直轄市定古蹟	1997/2/20 台內民字第8674153號	1997/02/20	明石元二郎...鳥居及鏡田正威鳥居	牌坊
	臺北第三高女(中山女中)	其他設施學校	直轄市定古蹟	2002/4.2府文化二字第09105460200號	1997/02/20	太原五百完人紀念建築群	祠堂
	中山國民小學(原宮前公學校)	學校	--	台內民字第8674153號	1997/02/20	鐵路局機務段員工連棟宿舍-建國北路1段11巷5、7、9、11號	宅第
	志生樓	辦公廳舍	--	北市文化資字第10830058811號	2019/01/06	鐵路局機務段員工連棟宿舍-建國北路1段11巷13、15、17、19、21號	宅第
	美援宿舍群(松江路85巷4號)	宅第	--	北市文化資字第10430434200號公告	2018/11/09	鐵路局機務段員工連棟宿舍-建國北路1段11巷40、42、44、46號	宅第
	美援宿舍群(長安東路2段155號、157號、159號)	宅第	--	北市文化資字第10430434100號	2015/08/31	北市府文化二字第09630214700號	--

	圓山坑道	關塞	--	北市文化資字第1033065200號	2014/04/15		
	林安泰古厝	宅第	--	北市文化二字第10130397800號	2012/10/31		
	明石元二郎...鳥居及鏡田正威鳥居	牌坊	--	北市文化二字第10030366400號	2011/08/30		
	太原五百完人紀念建築群	祠堂	--	北市文化二字第09830128700號	2009/03/26		
	鐵路局機務段員工連棟宿舍-建國北路1段11巷5、7、9、11號	宅第	--	北市府文化二字第09630214700號	2007/02/27		
	鐵路局機務段員工連棟宿舍-建國北路1段11巷13、15、17、19、21號	宅第	--	北市府文化二字第09630214700號	2007/02/27		

	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷43、 45、47號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 48、 50、52、54號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09630214700 號	2007/02/27
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 35、 37、39、41號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 18、 20、22、24、 26號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09630214700 號	2007/02/27
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷31、33 號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 10、 12、14、16 號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09630214700 號	2007/02/27
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 28、 30、32、34號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 17巷 16、 18、20、22號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09630214700 號	2007/02/27
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 25、 27、29號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 17巷 36、38 號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09630214700 號	2007/02/27
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 17巷 8、10、 12、14號	新生北路3段 62巷24號	宅第 --	新生北路3段 62巷25號	新生北路3段 62巷25號	宅第 --	新生北路3段 62巷25號	2006/12/05

	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷1、3號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 8、10、 12、14號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09530330500 號	2006/12/05
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 25、 27、29號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 17巷 16、 18、20、22號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09530330500 號	2006/12/05
	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 17巷 1、3號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	鐵路局機務段 員工連棟宿舍- -建國北路1段 11巷 8、10、 12、14號	北市府文化二字 第 09630214700 號	宅第 --	北市府文化二字 第 09530330500 號	2006/12/05

	三彩加藍人面 鎮墓獸	生活及 儀器 儀物	重要古 物	會授資籌二字第 09920152382號	2010/12/15
(整理自文化資產局網站，2019/5/20查詢)					

二、登錄或指定之無形文化資產

台北市中山區目前尚未有經登錄之無形文化資產。

三、疑似文化資產—考古遺址

除可見的古蹟與歷史建築，台北市仍存在許多被埋藏於地層下而不易被發現的考古遺址。臺灣考古遺址的調查始於日治時期，台北市自 1896 年發現芝山岩遺址迄今，經調查與發掘的考古遺址已有四十幾處。早期台北市及周圍地區發現的遺址包括圓山、八芝蘭、北投庄、河溝頭、古亭庄、龍口里庄、公館庄、六張犁、景尾、木柵（庄）、關渡等遺址；發現遺物有打製石器、磨製石器、以及素面陶器（森丑之助 1911）；光復後，盛清沂進行台北盆地邊緣史前遺址調查與採集，於盆地北緣發現嘎勞別山遺址，採集遺物有磨製石斧，另複查咾咕里岸遺址（盛清沂 1957）。1980 年後，台北市經過數次考古遺址調查至今已記錄的遺址數大約有 43 處，而計畫所在中山區目前已知的考古遺址共有五處：劍潭、西新莊子、山仔腳、大直、圓山；其中山仔腳、大直因歷史文獻中未明確標示地點，2004 年普查計畫調查時亦未有所獲，故此兩處考古遺址確切位置不明確（劉益昌、郭素秋等 2004）；而圓山考古遺址原先以第一級古蹟指定保護，遂後在 2006 年依《文化資產保存法》重新指定為國定考古遺址，並劃設保護範圍。

其餘兩處考古遺址之內涵分別簡述如下（劉益昌、郭素秋等 2004）：

	建國啤酒廠-儲酒室 產業	--	府文化二字第 09530338800 號 2006/11/23		
	建國啤酒廠-醸造大樓 產業	--	府文化二字第 09530338800 號 2006/11/23		
	建國啤酒廠-包裝工場 產業	--	府文化二字第 09530338800 號 2006/11/23		
	劍潭寺 寺廟	--	府文化二字第 09304443500 號 2004/07/19		
	中山橋 橋梁	--	府文化二字第 09200526100 號 2004/01/05		
	圓山考古遺址 國定考古遺址	--	文資籌研字第 09500017951 號 2006/05/01		
	黃土水釋迦出土 山 藝術作品	重要古 物	會授資籌二字第 0982109632 號 2009/07/21		
考古遺址	古生物				




圖 10 計畫周邊有形文化資產分布圖

1. 劍潭：位於基隆河右岸、劍潭山南麓，與圓山貝塚隔基隆河相望，位於今日圓山飯店南側山坡。遺物分布於斜坡平地，範圍約在圓山大飯店南側及劍潭活動中心附近，圓山飯店五百完人碑兩側，以及活動中心的再春游泳池，2004 年普查計畫調查時仍可在圓山飯店坡道見到及少量貝塚遺跡。歷年來調查與 1993 年搶救發掘之結果，劍潭考古遺址屬於多文化層遺址，最早可追溯到訊塘埔文化，其次依序為圓山文化、植物園文化以及十三行文化。
2. 西新莊子：位於基隆河南側之新生公園東側，2004 年普查計畫調查時未有所獲，遺址上多為修車廠，推測遺址可能全遭破壞或埋沒於濱江街路基之下。根據歷年調查採集之遺物，推測其文化內涵屬於十三行文化。

上述有形文化資產中，僅有 1 處古蹟距離開發基地較近，即七海寓所；疑似文化資產方面，已知的考古遺址皆距離基地甚遠（圖 10~11）。




圖 11 考古遺址與基地位置圖

五、田野調查

田野調查於 108 年 5 月 27 日進行，調查範圍為基地用地及其周邊。調查自南側的大佳河濱公園開始，後沿大直橋向北，左轉北安路，進入基地內部，再轉往明水路。

流經基地南側的基隆河兩側均作為河堤、河濱公園，地貌以人工草皮、球場、停車場、公園設施、柏油路等為主，地勢尚屬平坦，甚少見到原始裸露地表。基地東側則為北安國中、大直高中兩所學校，地貌以校舍、停車場、柏油馬路為主；基地北側為國防部與空軍司令部。這兩區域因屬於重要軍事設施與學校，調查時並未進入。

基地目前作為臨時停車場，地勢平坦，大面積水泥鋪面，惟種植樹木處可見裸露地面，調查時並未發現考古遺留。而基地東北側一小角，目前正在進行大直第二抽水站工程，但均有圍籬，未能入內。

附 6-13

陸、評估與建議

調查結果顯示，基地所在地點位於台北市高度開發區域，道路交錯、各式建物林立，以軍公教為主，基地現況為停車場，甚少裸露地表，調查時並未發現任何考古遺留或具歷史文化價值之史蹟。而基地周邊經公告之文化資產，多數皆距離基地甚遠，而較為靠近的七海寓所（古蹟），因位於海軍總司令部營區內，有道路與建物相隔，均不會受到直接影響。

考古遺址方面，中山區經指定或未經指定之考古遺址位在於基地西側約 1~1.5 公里處（直線距離），顯示此區域乃為史前人群主要活動地點，鑑於考古遺址埋藏於地層之中且不易預測評估之特性，建議未來施工前請考古專家或專業機構對施工及工程監督單位進行考古相關教育訓練，施工時請考古專家或專業機構進行考古監看。如發現任何疑似遺址或遺跡，應依《文化資產保存法》第 57 條，以及《文化資產保存法施行細則》第 27 條，通報主管機關與辦理後續事宜。

《文化資產保存法》57 條內容如下：

「發見疑似考古遺址，應即通知所在地直轄市、縣（市）主管機關採取必要維護措施。
營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似考古遺址時，應即停止工程或開發行為之進行，並通知所在地直轄市、縣（市）主管機關。除前項措施外，主管機關應即進行調查，並送審議會審議，以採取相關措施，完成審議程序前，開發單位不得復工。」

《文化資產保存法施行細則》27 條如下：

「主管機關依本法第五十七條第二項就發見之疑似考古遺址進行調查，應邀請考古學者專家、學術或專業機構進行勘驗或專案研究評估。

經審議會參酌前項調查報告完成審議後，主管機關得採取或決定下列措施：

- 一、停止工程進行。
- 二、變更施工方式或工程配置。
- 三、進行搶救發掘。

四、施工監看。
五、其他必要措施。

主管機關依前項採取搶救發掘措施時，應提出發掘之必要性評估，
併送審議會審議。」

參考書目

- 中村孝志著（吳密察、翁佳音、許賢瑞編）
2001 《荷蘭時代台灣史研究下卷—社會・文化》。台北市：稻鄉。
- 森丑之助
1911 〈台灣に於ける石器時代遺跡に就て〉。《台灣時報》20：7-10。
- 盛清沂
1957 〈光復後台北盆地邊緣史前採集簡報〉。《台北文物》6(2): 1-39。
- 石再添
1987 《臺北市志自然志卷二地理篇》。台北市政府。
- 郁永河（1697 原著，楊鍾之譯注）
2004 《遇見 300 年前的臺灣-神海紀遊》。台北市：圓神出版社。
- 洪敏麟
1999 《臺灣舊地名之沿革 第一冊》。南投：臺灣省文獻委員會。
- 宋文薰
1980 〈由考古學看台灣〉。《中國的臺灣》頁93-220。台北：中央文物供應社。
- 詹素娟、劉益昌
1999 《大臺北都會區原住民歷史專輯》。台北：臺北文獻委員會。
- 劉益昌、郭素秋
2000 《台北市考古遺址調查與研究》。台北：台北市政府民政局委託。
- 劉益昌、郭素秋、盧瑞櫻、戴瑞春、陳德仁（劉益昌、郭素秋等）
2004 《臺閩地區考古遺址普查研究計畫第七期—台北縣、基隆市、台北市》。內政部委託，中央研究院歷史語言研究所執行。
- Borao, José Eugenio
1999 The Aborigines of Northern Taiwan According to 17th-Century Spanish Sources. 《中研院臺灣史田野研究通訊》27 : 98-120。台北：中央研究院台灣史田野研究室。
- 劉明揚、楊貴三、李孟芬、黃文樹
2014 《續修台北市志卷二・土地志－自然環境篇》。台北市政府文獻委員會。
- 羅啟宏、林志重

2014 《續修台北市志卷二－土地志－城市發展篇》。台北市政府文獻委員會。

薛化元

2015 《續修台北市志卷一·大事紀》。台北市政府文獻委員會。

網路資料

文化部文化資產局網站

<http://www.boch.gov.tw/boch/>

檢索日期：2019/05/03

台北市歷史圖資展示系統

<https://www.historygis.udd.taipei.gov.tw/urban/map/>

檢索日期：2019/05/03

連一周、楊真懿（編纂）

2006 《中山區志》。中山區志編纂委員會。

<https://zsdo.gov.taipei/News.aspx?n=0F75245D3EED673E&sms=478D4A6E6EABF2DA>

檢索日期：2019/05/03

〈老台北巡禮〉

https://gfcc00.blogspot.com/2011/11/blog-post_7167.html

檢索日期：2019/05/03

圖版

		圖版 1 基地周邊地貌，民宅與馬路	圖版 2 基地周邊地貌，河堤與河濱公園
		圖版 3 基地周邊地貌，河堤與河濱公園	圖版 4 基地周邊地貌，河堤與河濱公園
		圖版 5 地表未發現考古遺留	圖版 6 基地周邊地貌，河堤與河濱公園

	圖版 7	遠眺基地所在方位	圖版 8	基地周邊地貌，河堤與河濱公園		圖版 13	基地周邊地貌，空軍司令部	圖版 14	基地內地貌，柏油道路		圖版 15	基地內少數可見之裸露地表，未發現考古遺物	圖版 16	基地內地貌，停車場		圖版 17	基地內地貌，雜草叢生，不易調查	圖版 18	基地內地貌，停車場
---	------	----------	------	----------------	---	-------	--------------	-------	------------	--	-------	----------------------	-------	-----------	--	-------	-----------------	-------	-----------

	圖版 9	基地周邊地貌，學校	圖版 10	基地周邊地貌，建物與道路		圖版 11	基地周邊地貌	圖版 12	基地周邊地貌，國防部	
---	------	-----------	-------	--------------	---	-------	--------	-------	------------	--