

附錄五 歷次噪音振動監測結果

附表1 歷次噪音監測結果

單位：dB(A)

時段			管制區			萬大市場基地內			大和庄大樓住宅			萬大路 (環河南路-東園街)		
			L日	L晚	L夜	L日	L晚	L夜	L日	L晚	L夜			
環說 期間	107年9月	平日	69.1	70.6	71.4	74.4	72.6	71.1	75.0	74.1	73.6			
		假日	68.8	70.9	71.9	71.1	67.9	69.4	74.0	76.2	71.4			
施工 期間	109年5月		63.5	60.4	62.1	71.5	69.5	70.3	73.6	73.0	69.3			
	109年8月		62.2	60.5	61.4	71.2	69.9	68.4	75.6	74.4	71.9			
環境音量標準			65	60	55	60	55	50	76	75	72			
適用法規			一般地區環境噪音 (第三類)			一般地區環境噪音 (第二類)			道路交通噪音管制 區內緊鄰八公尺以 上之道路(第三類)					

- 註：1. 資料來源：第一果菜(含堤內中繼)及萬大漁類批發市場改建統包工程施工期間環境監測工作-109年第三季環境監測報告，臺北市政府工務局新建工程處。
 2. 道路交通噪音標準係依據「環境音量標準」第四條，行政院環保署於民國99年1月21日，環署空字第0990006225D號令、交通部交路字第0990085001號令會銜修正發布。
 3. 第三類噪音管制區監測時段：日間為上午7至晚上8時，晚間為晚上8時至晚上10時，夜間為晚上10時至翌日上午7時。
 4. 表列音量標準中， 係表示超過其「音量標準」者。

附表2 歷次振動監測結果

單位：dB

時段			管制區		萬大市場基地內		大和庄大樓住宅		萬大路 (環河南路-東園街)	
			L _{v10日}	L _{v10夜}	L _{v10日}	L _{v10夜}	L _{v10日}	L _{v10夜}		
環說 期間	107年9月	平日	45.9	45.2	39.2	35.5	45.3	53.2		
		假日	43.2	44.0	39.5	38.2	44.3	42.5		
施工	109年5月		34.7	33.2	42.9	40.2	42.8	40.1		
	109年8月		34.4	33.0	36.6	34.6	44.6	41.7		
環境音量標準			70	65	65	60	70	65		
適用法規			第二種區域 振動基準值		第一種區域 振動基準值		第二種區域 振動基準值			

- 註：1. 資料來源：第一果菜(含堤內中繼)及萬大漁類批發市場改建統包工程施工期間環境監測工作-109年第三季環境監測報告，臺北市政府工務局新建工程處。
 2. 基準值參考來源係依據「日本振動規制法施行規則」，第1種區域約相當於我國噪音管制區之第1類及第2類管制區；第2種區域約相當於我國噪音管制區之第3類及第4類管制區。