

112 年度節約能源措施及成效情形

項次	112 年節約能源措施項目	成效(約節電度數/年)(約節水噸數/年)	備註
1	東南區為主空調相關設備更新	14,125 度	預估更新後可節省約 14,125 度電，節省電費 67,376 元。
2	電氣主機房高壓變壓器更新	13,840 度	預估更新後可節省約 13,840 度電，節省電費 66,016 元。
3	南半側恆壓供水系統更新	838 度	預估更新後可節省約 838 度，節省電費 3,997 元。
4	空調系統冰水主機出水溫度調升	45,147 度	調升空調冰水主機出水溫度，降低負載率，預估可節省 45,147 度，節省電費 215,351 元。
5	空調系統開啟時間延後	29,400 度	10 至 11 月上班日空調系統開啟時間延後 30 分鐘，預估可節省 29,400 度，節省電費 140,238 元。
合計		103,350 度	