

# 臺北市立聯合醫院 110 年中藥處方集

## 目錄 Contents

編輯群.....	i
單方各論.....	1
複方各論.....	123
成藥.....	214
中藥新藥.....	224

出版者：臺北市立聯合醫院藥劑部

地 址：臺北市萬華區艋舺大道 101 號

電 話：(02)2555-3000

網 址：<http://www.tpech.gov.tw>

中 華 民 國 110 年 10 月 出 版

## 編輯群(依姓名筆劃排序)

總編輯：楊淑瑜

副總編輯：吳淑娟

主編：莊岳霖

院本部：莊岳霖、楊鴻恩

中興院區：林宛萱

和平婦幼院區：陳映蓉、陳美婷

仁愛院區：林尚毅

忠孝院區：王梓容

陽明院區：賴筵雅

林中昆院區：宋宥融、翁千惠、陳偉杰、黃品臻

指導：吳宗修

# A. 單方各論

## 一、解表藥

凡能發汗解散表邪的藥物，稱之解表藥。解表藥多具有辛味，辛能發散故能解表。主要用於邪在肌表，必須外散使從汗解之表証，以及某些傳染病的初期。「其在皮者，汗而發之」正是此之治療原則。此外，解表藥藉其發散表邪的作用，還有透疹、退腫、消散瘡瘍等功效；可用以治療麻疹初起，疹未透發，瘡瘍初起，或水腫初期有惡寒發熱表証；以及風濕在表，肢體疼痛之患者。

解表藥又可依其藥性區分為辛溫解表及辛涼解表二種：(1)麻黃、桂枝、紫蘇葉、荊芥、防風、羌活、辛夷、蒼耳子等均屬辛溫解表藥。(2)薄荷、蟬蛻、桑葉、菊花、蔓荊子、葛根、柴胡、升麻則屬辛涼解表藥。

使用解表藥取汗時，以微微出汗為宜；不要使之大汗淋漓，以免耗傷津氣。又氣虛血弱，津液虧耗及失血証等，不宜發汗；如確有表証需要發汗時，應配合調補氣血的藥物同用。

### 解表-單

#### 1. 麻黃 (EPHEDRAE HERBA)

##### 【藥品代碼】

S11121K [濃縮中藥]

A11121K [飲片]

##### 【基原】

本品為麻黃科植物草麻黃 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黃 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木賊麻黃 *Ephedra equisetina* Bge. 之乾燥草質莖。

##### 【性狀/品質鑑別】

1. 麻黃為細圓柱形小段，表面黃綠色，有細縱脊線，質脆，斷面中心顯紅黃色，粉性。氣微香，味澀，微苦。
2. 以條粗，外色青黃，不脫節，折斷時有粉末射出，中有硃砂點（髓部含色素），無根無泥味苦澀者為佳，如有條幹細軟，不易折斷或萎黃脫節者次之。

##### 【性味歸經】

辛溫、微苦。入肺、膀胱經。

##### 【功效】

發汗散寒、宣肺平喘、利水消腫。

##### 【主治】

感冒風寒、表實無汗、咳逆上氣、痰嗽氣喘。

##### 【參考用量】

生藥飲片：0.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

##### 【注意事項】

表虛自汗、氣虛喘咳、脾虛水腫均不宜。  
又其能收縮血管，高血壓患者慎用。

##### 【常用處方】

小青龍湯、葛根湯、定喘湯、小續命湯、麻黃湯、防風通聖散。



## 解表-單

【藥品代碼】

### 2.桂枝 (CINNAMOMI RAMULUS)

S10083K [濃縮中藥]  
A10083K、B10083K [飲片]

【基原】

本品為樟科植物肉桂  
*Cinnamomum cassia* (L.)J.  
Presl 之乾燥嫩枝。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 飲片斜切成平正的橢圓形薄片。斜切面的皮部呈深棕色，可見一圈淡色的石細胞帶。有特異香氣，味甜，微辛，皮部味較濃。  
2. 以幼嫩、棕紅色、氣香者為佳。

【性味歸經】

辛甘溫。入肺、心、膀胱經。

【功效】

發汗解肌、溫經通脈、化氣行水。

【主治】

風寒表證、傷風頭痛、肢體關節疼痛、水腫痰飲。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

溫熱病、陰虛陽盛證、血熱吐血者均忌用。

【常用處方】

桂枝湯、桂枝茯苓丸、桂枝芍藥知母湯、小建中湯、五苓散。

## 解表-單

【藥品代碼】

### 3.紫蘇葉 (PERILLAE FOLIUM)

A12201K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物紫蘇 *Perilla frutescens* (L.) Britt.之乾燥葉。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品葉片多皺縮捲曲、破碎，完整者展平後呈卵圓形，邊緣具圓鋸齒。質脆。氣清香，味微辛。  
2. 葉大、色紫、香氣濃，無枝梗、不碎為佳。

【性味歸經】

辛溫。入肺、脾經。

【功效】

發表散寒、理氣寬胸、祛風定喘、開胃益脾。

【主治】

風寒表證、胸悶嘔吐、魚蟹中毒。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

表虛自汗及濕熱病者忌用。

蘇葉-發表力強，長於散風寒，用於外感風寒表證者。

蘇子-與葉同功可潤心肺，尤能降氣開鬱、消痰定喘。

【常用處方】

半夏厚朴湯、參蘇飲、藿香正氣散、杏蘇散。

## 解表-單

【藥品代碼】

### 4.荊芥穗 (NEPETAE SPICA)

S10081K [濃縮中藥]

A10081K、B10081K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物裂葉荊芥  
*Nepeta tenuifolia* Benth.之乾燥  
花穗。



【性狀/品質  
鑑別】

本品穗狀輪繖花序呈圓柱形，花冠多脫落，宿萼黃綠色，鐘形，質脆易碎，內有棕黑色小堅果。氣氛香，味微澀而辛涼。

【性味歸經】

辛溫。芳香。入肺、肝經。

【功效】

解表祛風、清熱散瘀、透疹解毒。

【主治】

風寒表證、咽喉腫痛、麻疹不透、癰癤瘡腫。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

表虛自汗、肝風內動、麻疹已透、瘡瘍已潰者，均不宜用。

【常用處方】

荊防敗毒散、川芎茶調散、十味敗毒湯、銀翹散、金沸草散。

## 解表-單

【藥品代碼】

### 5.防風

#### (SAPOSHNIKOVIAE RADIX)

S07091K [濃縮中藥]

A07091K、B07091K [飲片]

【基原】

本品為繖形科植物防風  
*Saposhnikovia divaricata*  
(Turcz.) Schischk.之  
乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 飲片為壓扁斜片、頂頭片，表面為灰黃色或灰棕色，切面中間有黃色圓心，外有棕色環。稍有香氣，味微甘。
2. 以條粗狀，皮細而緊、無毛頭、質柔、肉厚，斷面有棕色環，中心色淡黃者佳。外皮粗糙，有毛頭帶硬苗者質次。

【性味歸經】

辛甘微溫。入膀胱、肺、脾經。

【功效】

解表、祛風祛濕、止痛、散目赤瘡瘍、經絡留濕。

【主治】

外感風寒、頭痛目眩、脊痛項強、四肢攣急。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

血虛痙急、陰虛火旺、盜汗、頭痛、無風邪者忌服。

【常用處方】

玉屏風散、消風散、防風通聖散、九味羌活湯、荊防敗毒散。

## 解表-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 6. 羌活 (NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX)

S08092K [濃縮中藥]

本品為繖形科植物羌活 *Notopterygium incisum* K.C.Ting ex H. T. Chang 或寬葉羌活 *Notopterygium franchetii* H.Boissieu 之乾燥根莖及根。

飲片橫切面或斜切薄片，表面菊花紋，放射或傷切薄片，皮部呈棕紅色，木部白色，中心髓部棕色至黑色，或疏鬆成空洞、香氣濃者為佳。體鬆、節間長、表面黑褐色、斷面朱砂點少、香氣淡者質次。

辛、苦、溫。入膀胱、腎經。

解表散寒、祛風勝濕、通痺止痛。

感冒風寒、頭痛身痛、脊強而厥、風寒濕痺。

生藥飲片：1-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

表虛汗出、陰虛外感、血虛痺痛者均忌用。

治感冒用量宜輕(1-2 錢即可)；治風濕痺痛，則可用 3-5 錢。(羌活主上半身之痺痛，獨活則主下半身之痺痛。)

九味羌活湯、羌活勝濕湯。



## 解表-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 7. 辛夷 (MAGNOLIAE FLOS)

S07062K [濃縮中藥]

A07062K [飲片]

本品為木蘭科植物望春玉 *Magnolia biondii* Pamp.、玉蘭 *Magnolia denudata* Desr.或武當玉蘭 *Magnolia sprengeri* Pamp.之乾燥花蕾。

本品類倒圓錐形，似毛筆頭狀，基部帶短花梗，外附二枚苞片成兩層，兩層間有小芽鱗片，苞片表面密被黃綠色長柔毛，內面光滑，棕紫色。質脆易折，具特殊芳香，味辛涼而稍苦。

辛、溫。入胃、肺經。

清頭目、散風寒、通肺竅、利關節。

頭痛目眩、鼻淵鼻塞、九竅風熱之病。

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

陰虛火旺者忌用。對過敏性鼻炎效果好。

辛夷清肺湯、辛夷散、蒼耳散。



## 解表-單

### 【藥品代碼】

## 8.蒼耳子 (XANTHII FRUCTUS)

S14061K [濃縮中藥]

A14061K [飲片]

### 【基原】

本品為菊科植物蒼耳 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder 之乾燥成熟帶總苞的果實。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品呈紡錘形或卵圓形，表面黃棕色或黃綠色，全體有鈎刺。果皮薄，灰黑色，具縱紋。有油性、氣微，味微苦。
2. 炒過，粒大飽滿，去刺，色黃綠，炒至黃色。

### 【性味歸經】

辛、苦、溫。有小毒。入肺經。

### 【功效】

發汗、散風勝濕、上通腦頂、下行足膝、外達皮膚。

### 【主治】

風寒頭痛、目暗鼻淵、齒痛、濕痺、四肢拘攣、瘡疥癩癧。

### 【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

血虛頭痛、痺症忌服。

### 【常用處方】

蒼耳散

## 解表-單

### 【藥品代碼】

## 9.薄荷 (MENTHAE HERBA)

S17111K [濃縮中藥]

A17111K [飲片]

### 【基原】

本品為唇形科植物薄荷 *Mentha haplocalyx* Briq. 及同屬近緣植物之乾燥地上部份。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品表面紫棕色或淡綠色，有節，稜角處有茸毛；質脆，斷面髓部白色，常中空。葉對生，捲曲皺縮，兩面均有茸毛及腺點（呈凹點狀）。葉揉搓有特異清涼香氣，味辛涼。
2. 葉多、色深綠，氣味濃、無雜質。

### 【性味歸經】

辛涼。入肺、肝經。

### 【功效】

疏散風熱、清利頭目、疏肝開鬱、透疹解毒。

### 【主治】

外感風熱、肝氣鬱滯、胃悶脅痛、皮膚癢疹瘡疥。

### 【參考用量】

生藥飲片：0.8-2 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

表虛自汗、陰虛發熱、血燥、肺虛咳嗽者忌。

本品含揮發油，用於解表劑時不宜久煎；多後下處理。

### 【常用處方】

川芎茶調散、加味逍遙散、桑菊飲、響聲破笛丸

## 解表-單

【藥品代碼】

【基原】

## 10. 蟬蛻 (CICADAE PERIOSTRACUM)

本品為蟬科昆蟲黑蚱  
*Cryptotympana atrata*  
(Fabricius) 的幼蟲羽化時脫落的  
蛻殼。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品形似蟬而中空，足爪多相抱而俯首彎曲狀，表面黃棕色，呈半透明，有光澤。體輕，膜質，易碎。無臭，味淡。
2. 體輕、完整、色黃亮、乾淨。

【性味歸經】

甘、寒。入肝、肺經。

【功效】

疏風清熱、宣肺透疹、明目退翳、定驚解癩、利咽。

【主治】

感冒風熱、頭風眩暈、目赤腫痛、風疹身癢。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

表虛多汗、無風熱者忌服。孕婦慎用。

【常用處方】

消風散

## 解表-單

【藥品代碼】


## 11. 蔓荊子 (VITICIS FRUCTUS)

S15101K [濃縮中藥]

A15101K [飲片]

【基原】

本品為馬鞭草科植物單葉蔓荊 *Vitex trifolia* L. subsp. *litoralis* Steenis 或蔓荊 *V. trifolia* L. 之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品呈圓球形，表面灰黑色或黑褐色，布有微細灰白色粉霜狀茸毛，有縱向淺溝4條；頂端微凹，基部常有灰白色宿萼及短果柄。氣芳香，味淡、微辛。
2. 炒過，粒大、飽滿、氣味濃、無雜質。

【性味歸經】

辛、苦、微寒。入膀胱、肝、胃經。

【功效】

疏散風熱、清利頭目、鎮靜止痛。

【主治】

風熱感冒，正、偏頭痛，齒痛，赤眼，目睛內痛，昏暗多淚，濕痺拘攣。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

本品升散、凡頭痛、目赤腫痛、由於陰虛有火者不宜。

【常用處方】

益氣聰明湯、羌活勝濕湯、滋腎明目湯、洗肝明目散。

## 解表-單

## 12. 葛根 (PUERARIAE RADIX)



【藥品代碼】

S13101K [濃縮中藥]

A13101K [飲片]

【基原】

本品為豆科植物野葛 *Pueraria montana* (Lour.) Merr. Var. *lobata* (Willd.) Maesen & S.M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi) 之乾燥根。

【性狀/品質  
鑑別】

本品呈類圓柱形，常為斜切、縱切的塊片，類白色或淡棕色，表面有時可見殘留的棕色栓皮。切面黃白色，粗糙，纖維性強，橫切片可見同心性環層(由纖維與導管形成)。質輕鬆。氣微，味淡。

【性味歸經】

味甘、辛、涼，性平。入胃、脾經。

【功效】

解肌退熱、生津止渴、升陽透疹、止瀉治痢。

【主治】

風熱表證、頭痛項強、腸風泄瀉、能升陽明胃之清氣，故能生津止渴。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

表虛汗多者忌服。且因升散太過時反傷胃氣，故不宜多服。對高血壓伴有頸項強硬，或疼痛者亦有緩解作用。且為治脾胃虛弱泄瀉之良藥。

【常用處方】

葛根湯、柴葛解肌湯、葛根黃芩黃連湯。

## 解表-單

## 13. 柴胡 (BUPLEURI RADIX)



【藥品代碼】

S05104K [濃縮中藥]

A05104K [飲片]

【基原】

本品為繖形科植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狹葉柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 之乾燥根。分別習稱「北柴胡」及「南柴胡」。

【性狀/品質  
鑑別】

質硬而韌，不易折斷，斷面呈片狀纖維性，皮部淺棕色，木部黃白色。氣微香，味微苦。體乾、根粗長、無鬆根。

【性味歸經】

辛、苦微寒。入肝、膽及肺經。

【功效】

和解表裏、疏肝解鬱、退熱、升陽氣。

【主治】

寒熱往來、口苦脅痛、頭暈、目眩、耳聾、經痛、胃下垂。

【參考用量】

生藥飲片：1-2 錢；濃縮中藥：0.5-1.5 克。

【注意事項】

真陰虧損、肝陽上升者忌。

【常用處方】

加味逍遙散、小柴胡湯、四逆散、柴胡加龍骨牡蠣湯。

## 解表-單

### 14.升麻 (CIMICIFUGAE RHIZOMA)



【藥品代碼】 S04111K [濃縮中藥]  
A04114K [飲片]

【基原】 本品為毛茛科植物升麻(*Cimicifuga foetida* LINN.)及同屬近緣植物之乾燥根莖。

【性狀/品質鑑別】 本品表面呈棕黑色，中間朽蝕成空洞，洞內壁具網狀溝紋。質堅硬，體輕，不易折斷，斷面呈淡黃(綠)色，具裂隙、纖維性。氣微，味苦。

【性味歸經】 辛甘微寒。入肺、脾、大腸、胃經。

【功效】 升陽、透斑疹、散風解毒。

【主治】 時氣疫癘、頭痛、斑疹不透、喉痛口瘡、帶下。

【參考用量】 生藥飲片：0.5-3.0 錢；濃縮中藥：1.2-3.6 克。

【注意事項】 凡上盛下虛、陰虛火旺者不宜。

【常用處方】 辛夷散、升麻葛根湯。

## 解表-單

### 15.菊花 (CHRYSANTHEMI FLOS)



【藥品代碼】 S12082K [濃縮中藥]  
A12082K [飲片]

【基原】 本品為菊科植物菊花  
*Chrysanthemum morifolium* (Ramat.)  
Tzvel.之乾燥頭狀花序。

【性狀/品質鑑別】 1. 本品類圓球形，總苞由多數苞片組成，作覆瓦狀排列。質柔軟，手捻易散。氣微弱，味微苦，有清涼感。

2. 完整、清香氣濃。無碎瓣為佳。

【性味歸經】 甘苦、微寒。入肺、肝經。

【功效】 疏風清熱、清肝明目、解毒、散濕痺遊風。

【主治】 諸風眩暈、頭痛目赤、疔瘡腫毒。

【參考用量】 生藥飲片：1-6 錢；濃縮中藥：1.2-3.6 克。

【注意事項】 氣虛胃寒、食少泄瀉者少用。

桑葉解表力較強，而菊花清肝熱之力較佳。

【常用處方】 桑菊飲、杞菊地黃丸。

## 解表-單

### 【藥品代碼】

## 16. 桑葉 (MORI FOLIUM)

S10133 [濃縮中藥]

A10131K [飲片]

### 【基原】

本品為桑科植物桑 *Morus alba* L. 的乾燥葉。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品多皺縮、破碎。葉片展平後呈(寬)卵形，邊緣有(鈍)鋸齒，有的不規則分裂。上表面黃綠(棕)色；下表面顏色稍淺，葉脈突出，小脈網狀，脈上被疏毛，脈基具簇毛。質脆。氣微，味淡、微苦澀。

2. 乾燥、新鮮、無雜質、無枝梗、無碎為佳。

### 【性味歸經】

甘微苦。微寒。入肺、肝經。

### 【功效】

疏風清熱、清肝明目、清肺潤燥、涼血止血。

### 【主治】

外感風熱、肝陽上亢引起之頭暈目眩、風熱目赤、澀痛、燥熱傷肺引起之咳嗽、血熱吐血。

### 【參考用量】

生藥飲片：2-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

一般多生用入藥，若肺熱燥咳者宜蜜炙用。

## 解表-單

### 【藥品代碼】

## 17. 藁本 (LIGUSTICI RHIZOMA ET RADIX)

S14052K [濃縮中藥]

A14052K [飲片]

### 【基原】

本品為繖形科植物藁本 (*Ligusticum sinensis* Oliv.) 及其同屬近緣植物之乾燥根莖及根。

### 【性狀/品質 鑑別】

橫切薄片，呈不規則形，切面黃白色，形成層環明顯棕色，皮部具棕紅色小點，木部黃色中空。氣香、味苦而辛。

### 【性味歸經】

辛溫。入膀胱經。

### 【功效】

祛風止痛，散風寒濕邪，寒鬱膀胱經而頭痛者。

### 【主治】

感冒風寒，頭頂痛，督脈為病，脊強而厥，婦人疝瘕，寒濕腹痛，胃風泄瀉。

### 【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：1.2-3.6 克。

### 【注意事項】

陰虛內熱者忌用。因其辛溫而燥，陰血不足引起之頭痛亦不宜用。

### 【常用處方】

辛夷散



## 解表-單

### 18.生薑 (ZINGIBERIS RHIZOMA RECENS)

- 【藥品代碼】 S05171 [濃縮中藥]  
【基原】 本品為薑科植物薑 *Zingiber officinale* Roscoe 的新鮮根莖。



- 【性狀/品質鑑別】 呈不規則塊狀，略扁，具指狀分枝。表面黃褐色或灰棕色。氣香特異，味辛辣。
- 【性味歸經】 辛，溫。歸肺、脾、胃經。
- 【功效】 解表散寒，溫中止嘔，化痰止咳。
- 【主治】 用於風寒感冒，胃寒嘔吐，寒痰咳嗽。
- 【參考用量】 生藥飲片：0.5-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。
- 【注意事項】 本品傷陰助火，故陰虛內熱者忌服。

## 二、清熱藥

凡藥性寒涼，能清解裡熱的藥物屬之。「治熱以寒，溫者清之」為其治療原則；依其所清熱在氣血營衛之不同而分四類：

- 1.清熱瀉火--多入氣分，主要用於肺胃氣分實熱。其藥物如：石膏、知母、梔子、蘆根、夏枯草、黃芩、黃連、黃蘗、龍膽草、草決明、苦參根、赤芍等。
- 2.清熱涼血--多入血分，適用於血分有熱之症。其藥物如：生地、玄參、丹皮、地骨皮、紫草等。
- 3.清熱解毒--以解毒見長，用治熱毒症。如：金銀花、連翹、蒲公英、山豆根、射干、白鮮皮、馬齒莧、板藍根、魚腥草、白花蛇舌草、半枝蓮、虎杖等。
- 4.清熱解暑--用治暑熱症。(如：荷葉、西瓜皮)

使用清熱藥時應注意其性屬寒涼，能損傷陽氣；故陽氣不足者須慎用。

### 清熱-單

#### 【藥品代碼】

### 1.石膏 (GYPSUM FIBROSUM)

S05141K [濃縮中藥]

A05141K [飲片]

#### 【基原】

本品為含水硫酸鈣( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )之礦石。



#### 【性狀/品質 鑑別】

本品為長塊形或不規則形纖維狀的結晶集合體。呈白色至灰白色或透明至半透明，縱斷面具纖維狀紋理，有絹絲樣光澤。氣微，味淡。

#### 【性味歸經】

辛、甘、大寒、無毒。入胃、肺經。

#### 【功效】

瀉火，解肌，益氣，生津。

#### 【主治】

熱病壯熱不退，心煩神昏，譫語發狂，口渴咽乾，肺熱喘急，胃火熾盛，頭痛牙痛，熱毒壅盛。

#### 【參考用量】

生藥飲片：5錢-3兩；濃縮中藥：0.5-2克。

#### 【注意事項】

非體內有極熱，胃弱血虛及病邪未入陽明者禁用。外敷可治癰疽瘡瘍、多膿、濕疹、燙傷等。

#### 【常用處方】

麻杏甘石湯、清燥救肺湯、白虎加人參湯、玉女煎、柴葛解肌湯。

## 清熱-單

【藥品代碼】

### 2.知母 (ANEMARRHENAE RHIZOMA)

S08052K [濃縮中藥]

A08052K [飲片]

【基原】

本品為百合科植物知母  
*Anemarrhena asphodeloides*  
Bunge 之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品飲片橫切成不規則圓形薄片，緣不整，附有毛鬚，斷面顯黃褐色，可見淡黃白色之維管束，呈點狀散列，中柱佔根莖大部分。質柔軟，斷面中間部分較疏鬆。
2. 條粗、毛細，質柔潤滑膩，內部淡黃為佳。

【性味歸經】

苦寒。入肺、腎、胃經。

【功效】

滋陰降火，潤燥滑腸，滋腎水。

【主治】

消渴熱中，水腫，骨蒸潮熱，肺勞實熱，咳嗽氣逆，下痢腰痛，大便燥結。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

凡脾虛便瀉及無實火者禁用。

【常用處方】

桂枝芍藥知母湯、白虎加人參湯、秦艽鱉甲散、散腫潰堅湯。

## 清熱-單

【藥品代碼】

### 3.梔子 (GARDENIAE FRUCTUS)

S03111K [濃縮中藥]

A11031K [飲片]

【基原】

本品為茜草科植物梔子 *Gardenia jasminoides* J.Ellis 之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈長卵形或橢圓形。表面深紅色或紅黃色，中央有明顯縱溝，具特異芳香，味苦微甜而帶酸。去殼、完整、肉仁飽滿、無霉。

【性味歸經】

苦寒。無毒。入心、肺、三焦經。

【功效】

清熱、瀉火、涼血、能使心肺之熱下行由小便出。

【主治】

心煩不眠、黃疸、濕熱身黃、口渴目赤、頭痛、吐血、衄血、淋病。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

凡脾胃虛寒、無濕熱鬱火者忌。

【常用處方】

五淋散、黃連解毒湯、茵陳蒿湯、梔子豉湯、八正散、龍膽瀉肝湯。

## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 4.赤芍 (PAEONIAE RUBRA RADIX)

S07071K [濃縮中藥]

A07071K [飲片]

本品為毛茛科 Ranunculaceae  
植物芍藥 *Paeonia lactiflora* Pall.  
或川芍藥 *Paeonia veitchii*  
Lynch 之乾燥根。

1. 斜切或縱切薄片，斷面平滑，粉白至微紅色，形成層環紋明顯，放射狀維管束淡褐色。炒赤芍焦黃褐色，具焦氣。
2. 粉性足，木質部放射紋理明顯，微香、微苦、酸澀，斷面白色為佳。

苦，微寒。入肝、脾經。

瀉肝火，活血通經，消腫止痛。

瘀滯經閉，血崩帶下，血痢腹痛，癰腫目赤，衄血。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

產後忌服。

血府逐瘀湯、蠲痺湯、桂枝茯苓丸、補陽還五湯、少腹逐瘀湯。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 5.夏枯草 (PRUNELLAE SPICA)

S10095K [濃縮中藥]

A10095K [飲片]

本品為唇形科植物夏枯草 *Prunella vulgaris* L.之乾燥果穗。

本品常為乾枯的果穗，花冠大多已脫落。果穗棒狀，略扁壓，長1.5~8cm，直徑0.8~1.5 cm，棕色或淡棕色。

辛、苦、寒。入肝、膽經。

清肝火、明目、利尿、散結。

瘰癧腫、乳癰乳癌、目珠夜痛、羞明流淚、頭目眩暈、筋骨疼痛、血崩帶下、肺結核、肝炎。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

陰虛胃弱而無鬱結者禁用。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 6. 決明子(草決明)

### (CASSIAE SEMEN)

S10072K [濃縮中藥]

A10072K [飲片]

本品為豆科植物決明 *Cassia obtusifolia* L. 或小決明 *Cassia tora* L. 之乾燥成熟種子。

本品菱方形，一端平截，一端稍尖，狀似馬蹄，稱馬蹄決明。表面黃褐或黃綠色，光滑，具光澤，兩面各一條隆起棕色稜線，兩側各一條淺色稍凹陷線紋，質堅硬，不易碎。氣微，味微苦，帶黏液性。

苦甘鹹。微寒。無毒。入肝、大腸經。

清肝益腎、祛風明目、潤腸通便。

青盲內障、風熱眼赤、羞明流淚、頭風頭痛、大便燥結。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

泄瀉者忌服。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 7. 生地(生地黃)

### (REHMANNIAE RADIX)

S05062K [濃縮中藥]

A05062K、B05062K [飲片]

本品為玄參科植物地黃 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 之新鮮或乾燥塊根。

之新鮮或乾燥塊根。

本品表面灰黑色或灰棕色，極皺縮，具不規則的橫曲紋。體重，質較軟而韌，不易折斷，斷面灰黑色、棕黑色或烏黑色，有光澤，具黏性，無臭，味微甜。

鮮生地甘苦大寒。乾生地微苦寒。入心、肝、腎、小腸經。

鮮生地-清火涼血、止吐衄、療溫病，用於解熱。乾生地-涼血、補真陰，多用於滋養強壯。

鮮生地-虛勞骨蒸、消渴衄血、胎動下血、瘀血、便秘。

乾生地-血虛發熱、鼻衄吐血、胞漏下血、消渴便秘。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

脾胃虛寒者忌服，本院採用乾地黃。

百合固金湯、血府逐瘀湯、導赤散、柴胡清肝湯、當歸飲子。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 8.玄參 (SCROPHULARIAE RADIX)

S05112K [濃縮中藥]

A05112K [飲片]

本品為玄參科植物玄參  
*Scrophularia ningpoensis*  
Hemsl.之乾燥根。

本品飲片用鹽水泡潤，蒸至黑色切片，片子黑中帶白。氣特殊，似焦糖，味微甘。質堅硬，不易折斷，斷面略平坦，烏黑色，微有光澤為佳。

甘苦鹹，微寒。入肺、胃、腎經。

滋陰降火、除煩止渴、潤燥滑腸、解毒。

熱病煩渴、骨蒸勞熱、津傷便秘、咽喉腫痛、癰腫瘰癧、發斑。

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克，一日 3 次。

脾虛泄瀉者忌服。

普濟消毒飲、百合固金湯。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 9.牡丹皮 (MOUTAN RADICIS CORTEX)

S07041K [濃縮中藥]

A07041K [飲片]

本品為毛茛科植物牡丹  
*Paeonia suffruticosa* Andr.之乾  
燥根皮。

本品飲片橫切成環形薄片，表面淡棕紅色，內白色，切面放射線明顯，略帶粉性。具特殊香氣，味苦澀，有麻舌感。肉厚、色白、粉性足、氣芳香，味微苦而澀為佳。

辛苦微寒。入心、心包、肝、腎經。

清熱瀉火，涼血和血，消瘀。

傷寒熱毒發斑，衄血，吐血，便血，骨蒸勞熱，經閉，癰腫，金瘡內瘡。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

血虛有寒，孕婦及月經過多者慎服。

六味地黃丸、八味地黃丸、加味逍遙散、桂枝茯苓丸。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 10.紫草(根) (ARNEBIAE RADIX)

S12103K [濃縮中藥]

紫草科植物新疆紫草 *Arnebia euchroma* ( Royle ) I.M.Johnst.或內蒙紫草 *Arnebia guttata* Bunge. 的乾燥根。



本品扭曲狀紡錘或柱形，外表暗紫色，有鱗片狀剝離之栓皮，莖部中空。質脆，易折，斷面皮部紫紅色，木部類白色，射線色深，有紅色物質。

甘鹹寒。入心包、肝經。

活血涼血、散瘀解毒、利尿、潤腸。

濕疹、痘瘡、紫癍、癰腫、便秘、尿血、燒傷、皮膚炎。

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克，一日 3 次。

腸胃虛弱、大便滑泄者忌服。

紫雲膏

## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 11.地骨皮 (LYCII RADICIS CORTEX)

S06102K [濃縮中藥]

A06102K [飲片]

本品為茄科植物枸杞 *Lycium chinense* Mill.或寧夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 之乾燥根皮。



本品呈筒狀、槽狀。外表面土(灰)黃，粗糙，有縱裂紋，易剝落；內表面黃白(灰)色，較平坦。氣微香，味微甜而後苦。洗淨，體乾、塊大、肉厚、無木心、無雜質為佳。

甘淡寒。入肺、肝、腎經。

清虛熱、涼血、鎮咳。

陽虛潮熱，盜汗，心煩，口渴，咯血，肺熱咳嗽，虛勞，骨蒸。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克，一日 3 次。

脾胃虛寒者忌服。

秦艽鱉甲散、瀉白散、清心蓮子飲。

## 清熱-單

【藥品代碼】

### 12.黃芩 (SCUTELLARIAE RADIX)

S12081K [濃縮中藥]  
A12081K、B12081K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物黃芩  
*Scutellaria baicalensis* Georgi  
之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品飲片橫斜切圓形薄片，質硬而脆，易折斷，斷面黃色，中間紅棕色，形成層呈明顯環狀排列。氣弱，味苦。  
2. 黃色，質堅實、根頭少，除淨外皮為佳。

【性味歸經】

苦寒。無毒。入心、肺、脾經。

【功效】

瀉實火、解熱渴、利小腸、止血安胎。

【主治】

風熱濕熱、頭痛、熱咳、喘嗽、黃疸、血熱、吐衄、崩漏、目赤腫痛、乳癰、發背。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

脾胃虛寒及無濕熱實火者忌。

【常用處方】

黃連解毒湯、龍膽瀉肝湯、甘露消毒丹、散腫潰堅湯。

## 清熱-單

【藥品代碼】

### 13.黃連 (COPTIDIS RHIZOMA)

S12111K [濃縮中藥]  
A12111K [飲片]

【基原】

本品為毛茛科植物黃連  
*Coptis chinensis* Franch.或其他同  
屬別種植物之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片為不規則圓形，斷面皮部棕褐色，木部金黃色，中央有空隙。

【性味歸經】

大苦大寒。入心、肝、胃、大腸經。

【功效】

瀉火燥濕、殺蟲解毒。

【主治】

熱勝心煩、痞滿嘔逆、熱瀉腹痛、菌痢、肺結核、吐衄下血、消渴疳積、咽喉腫痛、赤眼口瘡、癰疽瘡毒、濕疹、燙傷。

【參考用量】

生藥飲片：0.5-1 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

陰虛煩熱、胃虛嘔惡、脾虛泄瀉、五更泄瀉者慎服。

【常用處方】

黃連解毒湯、當歸六黃湯、葛根黃芩黃連湯、普濟消毒飲。

## 清熱-單

【藥品代碼】


### 14.黃蘗 (黃柏) (PHELLODENDRI CORTEX)

S12092K [濃縮中藥]

A12092K [飲片]

【基原】

本品為芸香科植物黃皮樹 *Phellodendron chinense* Schneid. 或黃蘗 *Phellodendron amurense* Rupr. 之乾燥樹皮。前者習稱「川黃柏」，後者習稱「關黃柏」。



【性狀/品質鑑別】

本品飲片黃或淡黃色切成一寸方塊再開薄片，或切條狀。質脆，易折。氣微，味苦。

【性味歸經】

味苦寒。入腎、膀胱經。

【功效】

瀉火解毒、清熱燥濕、瀉腎火。

【主治】

濕熱帶下、臭穢黃稠者、濕熱黃疸、濕熱下注、足膝腫痛、萎軟、皮膚濕疹、濕毒、骨蒸潮熱、盜汗、遺精。

【參考用量】

生藥飲片：1-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰陽兩虛、脾虛泄瀉、胃弱食少者忌服。

【常用處方】

知柏地黃丸、上中下通用痛風丸、黃連解毒湯、散腫潰堅湯。

## 清熱-單

【藥品代碼】

### 15.龍膽草 (GENTIANAE RADIX ET RHIZOMA)

【基原】

本品為龍膽科植物龍膽 *Gentiana scabra* Bunge、條葉龍膽 *Gentiana manshurica* Kitag.、三花龍膽 *Gentiana triflora* Pall. 或堅龍膽 *Gentiana rigescens* Franch. 之乾燥根及根莖。



【性狀/品質鑑別】

根莖表面暗灰棕色，周圍和下端著生多數細長的根。根圓柱形，略扭曲。質脆，易折斷，斷面略平坦，皮部黃白色或淡黃棕色，木部色較淺，呈點狀環列。氣微，味甚苦。

【性味歸經】

大苦大寒。無毒。入肝、膽經。

【功效】

瀉肝膽實火、除下焦濕熱。

【主治】

濕熱黃疸、頭痛目赤、胸脅刺痛、癰腫瘡瘍、陰囊腫痛、熱痢。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

脾胃虛弱作瀉、無濕熱實火者忌服。空腹勿服。

## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 16.苦參根 (SOPHORAE FLAVESCENS RADIX)

A09112K [飲片]

本品為豆科植物苦參 *Sophora  
flavescens* Ait.

之乾燥根。

1. 本品根斜切薄片，形狀大小不一。質堅，切面淡黃白色，具環狀年輪，木部有放射紋。

2. 體乾、片勻、無泥、無霉為佳。

苦寒。入腎經。

利竅生津、燥濕清熱、養肝膽、安五臟、殺蟲。

黃膽、酒毒、赤白帶下、腸風下血、痔漏脫肛、癩仔、燙傷、癩疹、疥癬。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-1.5 克。

脾胃虛寒者忌服，不宜久服。

消風散、當歸拈痛湯。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 17.金銀花 (LONICERAE JAPONICAE FLOS)

S08143K [濃縮中藥]

A08143K [飲片]

本品為忍冬科植物忍冬  
*Lonicera japonica* Thunb.

乾燥花蕾或帶初開的花。

1. 本品長棒狀，略彎曲，上部較粗，外表淡黃或黃褐色，密被短柔毛及腺毛。氣芳香，味微苦辣。

2. 未開放之花朵，身長、色鮮黃味清香，無梗葉雜質為佳。

甘寒。入肺、胃經。

清熱、解毒、宣散。

溫病發熱、感冒風熱、腸胃濕熱、熱毒瘡癰、腸癖血痢。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

脾胃虛寒、氣虛、瘡瘍膿清者忌服。

銀翹散、托裏消毒飲。



## 清熱-單

【藥品代碼】

## 18.連翹 (FORSYTHIAE FRUCTUS)

S11181K [濃縮中藥]

A11181K [飲片]

【基原】

本品為木犀科植物連翹 *Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl 之乾燥果實。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品蒴果長卵形至卵形，頂端狹尖。表面有不規則的縱皺紋及多數突起的小斑點，兩面各有 1 條明顯的縱溝。質脆；種子棕色，多已脫落。氣微香，味苦。
2. 黃棕色、瓣大、殼厚、純淨無雜質為佳。

【性味歸經】

苦、微寒。入肺、心、小腸經。

【功效】

清熱解毒、散結消腫。為熱病、瘡瘍之要藥。

【主治】

丹毒、斑疹、癰瘍腫毒、瘰癧、五淋、小便不通、月經不調。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

脾胃虛弱、癰疽已潰者忌服。

【常用處方】

桑菊飲、銀翹散、響聲破笛丸。

## 清熱-單

【藥品代碼】

## 19.北板藍根 (ISATIDIS RADIX)

S08182K [濃縮中藥]

A08182K [飲片]

【基原】

本品為十字花科植物菘藍 *Isatis indigotica* Fort. 的乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品斷面皮部黃白色，木部黃色，無髓部。氣微，味微甜後苦澀。
2. 以條長，粗大，體實者為佳。

【性味歸經】

苦，寒。入心、胃經。

【功效】

清熱解毒、涼血利咽。

【主治】

傷寒發斑，丹毒，流行性腦脊髓膜炎，流行性腮腺炎流行性感  
冒，猩紅熱，產褥熱，麻疹。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

無實火熱毒者忌服。

【常用處方】

普濟消毒飲

## 清熱-單

### 【藥品代碼】

## 20. 蒲公英 (TARAXACI HERBA)

S14041K [濃縮中藥]

A14041K [飲片]

### 【基原】

本品為菊科植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand.-Mazz.、臺灣蒲公英 *Taraxacum formosanum* Kitam. 或同屬植物之乾燥全草。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品表面呈皺縮捲曲團狀，主根呈紡錘形，多彎曲，表面呈灰棕色，有深縱溝及皺紋，根頭部有棕褐色或黃白色毛茸，有的已脫落。氣微，味微苦。以葉多，色綠，根長者佳。

### 【性味歸經】

味苦、甘，性寒。歸肝、胃經。

### 【功效】

清熱解毒，消癰散結，利尿通淋。

### 【主治】

乳癰、疔毒、通淋。

### 【參考用量】

生藥飲片：3錢-1兩；濃縮中藥：0.5-2克。

### 【注意事項】

陰症及瘡瘍已潰者忌服。

## 清熱-單

### 【藥品代碼】

## 21. 魚腥草 (蕺菜) (HOUTTUYNIAE HERBA)

S11131K [濃縮中藥]

A11131K [飲片]

### 【基原】

本品為三白草科 Saururaceae 植物蕺菜 *Houttuynia cordata* Thunb. 之開花期乾燥全草。



### 【性狀/品質 鑑別】

莖扁圓柱形，扭曲；表面黃棕色或暗棕色，具縱稜數條，節明顯，下部節上有殘存不定根；質脆，易折斷。葉互生，葉片捲折皺縮，展平後呈心形或闊卵形。穗狀花序頂生，黃棕色。搓碎有魚腥氣，味微澀。葉及花穗多者，葉綠色為佳、無雜質無霉，魚腥氣濃者為佳。

### 【性味歸經】

辛，微寒。歸肺經。

### 【功效】

清熱解毒、排膿、利尿通淋。

### 【主治】

肺癰、瘡癰、熱淋、小便澀痛。

### 【參考用量】

生藥飲片：5錢-1兩；濃縮中藥：0.5-2克。

### 【注意事項】

無濕熱瘡毒者忌用。

## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 22.白花蛇舌草 (OLDENLANDIAE DIFFUSAE HERBA)

S05082K [濃縮中藥]

A05085K [飲片]

本品為茜草科植物白花蛇舌草  
*Oldenlandia diffusa* (Willd.) Roxb.之乾  
燥全草。

本品纏結成團，長短不一，灰綠色或灰棕色，主根略彎曲，鬚根多。莖纖細微扁，葉對生，無柄；葉多捲縮破碎，完整者展平後呈條形或條狀披針形。蒴果扁球形，宿萼頂端4裂，邊緣具短刺毛。氣微，味淡。以莖葉完整，色灰綠，帶果實，無雜質者為佳。

微苦、甘，寒。歸胃、大腸、小腸經。

清熱解毒、消癰抗癌、利濕。

咽喉腫痛、癰腫瘡毒、腸癰、熱淋、小便不利、毒蛇咬傷、癌症。

生藥飲片：5錢-2兩；濃縮中藥：0.5-2克。

血燥無濕者禁用，因其會生膿作痛，潰瘍亦忌之。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 23.白鮮皮 (DICTAMNI RADICIS CORTEX)

S05214K [濃縮中藥]

A05213K [飲片]

本品為芸香科植物白鮮 *Dictamnus  
dasycarpus* Turcz.之乾燥根皮。

1. 本品飲片橫切成薄片狀，黃白色，皮部外側有橫向裂隙，中間顯淡黃色。氣膻，味微苦。

2. 身乾、色粉白，無木心之根皮為佳。

苦，寒。歸脾、胃、膀胱經。

祛風燥濕，清熱解毒。

惡風瘡毒、皮膚癢疹、疥癬、黃疸、風濕痺痛。

生藥飲片：2-5錢；濃縮中藥：0.5-2克。

虛寒症忌服。



## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

## 24.半枝蓮 (SCUTELLARIAE BARBATAE HERBA)

S05043K [濃縮中藥]

A05043K [飲片]

本品為唇形科(Labiatae)植物半枝蓮 *Scutellaria barbata* D. Don 之乾燥全草。



【性狀/品質  
鑑別】

本品莖方柱形，表面墨綠色或暗紫色，質脆易斷，斷面空心。葉對生，具短柄，葉片捲曲皺縮，完整葉片呈披針形或類三角形，葉面暗綠色，葉背灰綠色。輪傘花序頂生，每輪並生 2 花，多輪聚集成頂端的總狀花序，花冠常脫落，宿萼內有 4 枚扁球形小堅果。氣微，味苦澀。

【性味歸經】

辛、苦，寒。歸肺、肝、腎經。

【功效】

瘀血癥瘕、心腹痛冷、氣脹滿、利大小腸、下惡滯物。

【主治】

腸癰、水腫、肝炎、癌症。(常與白花蛇舌草併用)

【參考用量】

生藥飲片：0.5-2 兩；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

本品有刺激性，勿敷傷口。

## 清熱-單

【藥品代碼】

【基原】

## 25.山豆根 (SOPHORAE TONKINENSIS RADIX)

S03073K [濃縮中藥]

本品為豆科(Leguminosae)植物越南槐 *Sophora tonkinensis* Gapnep.之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品外表黃~棕黑色，斷面平坦，呈纖維性，木部深黃色，分列成束，輻射如輪，無臭，味甚苦。

2. 藥材以條粗壯、粉性大、色棕褐、味苦者為佳。

【性味歸經】

苦寒。入心、肺、胃經。

【功效】

瀉熱解毒、消腫止痛。

【主治】

肺熱咳嗽、咽喉腫痛、癰疽腫毒、外敷毒蛇咬傷。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

脾胃虛寒、泄瀉者忌用。

## 清熱-單

### 【藥品代碼】

## 26.射干 (BELAMCANDAE RHIZOMA)

S10032K [濃縮中藥]

A10032K [飲片]

### 【基原】

本品為鳶尾科(Iridaceae)植物射干*Belamcanda chinensis* (L.) DC.之乾燥根莖。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品飲片斜切成薄片，邊緣凹凸不平，可見鬚根痕跡。斷面光滑，淡黃白或淡黃色，可見淡色之維管束點痕。
2. 粗壯、質硬、斷面色黃、無毛鬚。

### 【性味歸經】

苦寒。入肝、肺經。

### 【功效】

清火解毒、散腫消痰、利咽喉。

### 【主治】

喉蛾喉痺、咳逆上氣、痰涎壅塞、外敷可消瘡毒腫。

### 【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-1.5 克。

### 【注意事項】

脾虛便溏、肺寒咳嗽者及孕婦均忌服。

### 【常用處方】

甘露消毒丹

## 清熱-單

### 【藥品代碼】

## 27.虎杖 (POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA ET RADIX)

S08071K [濃縮中藥]

### 【基原】

本品為蓼科(Polygonaceae)植物虎杖*Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.之乾燥根莖及根。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品斷面呈棕黃色，具纖維性，皮部較薄，木部寬廣，呈放射狀，皮部與木部易分離，根莖斷面中央有髓或呈空洞狀。氣微弱，味微苦、澀。
2. 乾燥新鮮、無雜質、根莖木質堅硬色黃為佳。

### 【性味歸經】

微苦，微寒。歸肝、膽、肺經。

### 【功效】

清熱解毒、活血消腫、祛痰止咳、瀉熱通便。

### 【主治】

癰腫潰瘍、毒蛇咬傷、肺熱咳嗽、黃疸泄瀉、小便短赤澀痛、熱結便秘。

### 【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

孕婦應慎用。

### 三、祛寒藥

藥性溫熱，能祛除裡寒，扶助陽氣；屬八法中之溫法。裏寒之成因有因於元陽不足，寒從內生；或由於外寒直入於裏之不同，可將祛寒法區分為二：

- 1.溫中祛寒--適用於脾胃虛寒症。藥如：乾薑、細辛、川椒、吳茱萸等。
- 2.溫腎回陽--適用於陰寒內盛，陽氣衰微之症。藥如：附子、益智仁、肉桂。

本類藥物一般性味均屬辛溫，有溫中散寒之作用；多用治脾胃虛寒之症。而熱症，陰虛症，血熱出血症則多禁用。熱邪內伏，真熱假寒症者，更當詳細分辨，不可誤用。

#### 祛寒-單

#### 1.附子 (ACONITI LATERALIS RADIX)


##### 【藥品代碼】

S08031K [濃縮中藥]

A08031K [飲片]

##### 【基原】

本品為毛茛科(Ranunculaceae)植物烏頭*Aconitum carmichaeli* Debx.之乾燥子根。藥材按加工方法不同，分為「鹽附子」、「黑順片」、「白附片」。



##### 【性狀/品質 鑑別】

本品質堅硬，斷面呈灰白色，具粉性，橫切面可見不規則的形成層環紋，呈多角形。氣微弱，味辛辣。

##### 【性味歸經】

辛、甘，大熱；有毒。歸心、腎、脾經。

##### 【功效】

回陽救逆、補火助陽、散寒除濕。

##### 【主治】

陽虛畏寒自汗、大汗亡陽、四肢厥逆、霍亂轉筋、心腹冷痛、脾泄久痢、風寒濕痺、腎陽不足、腳氣水腫。

##### 【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

##### 【注意事項】

陰虛陽盛、真熱假寒、及孕婦忌用。附子須炮製方可內服，用量大時宜久煎；長於回陽補火，而烏頭則以祛風散寒止痛為主。

##### 【常用處方】

真武湯、八味地黃丸、濟生腎氣丸、四逆湯。

## 祛寒-單

### 【藥品代碼】

## 2.乾薑 (ZINGIBERIS RHIZOMA)

S11171K [濃縮中藥]

A11171K [飲片]

### 【基原】

本品為薑科(Zingiberaceae)植物薑  
*Zingiber*

*officinale* Rosc.之乾燥根莖。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品飲片縱切成薄片，斷面淡黃棕色，粗糙有纖維狀維管束。質堅實，外皮灰黃色、內灰白色，斷面粉性足，少筋脈為佳。

### 【性味歸經】

辛，熱。歸脾、胃、腎、心、肺經。

### 【功效】

回陽、溫中散寒、宣通脈。

### 【主治】

心腹冷痛、腰痛、瀉下、乾嘔反胃、瘀血、衄血。

### 【參考用量】

生藥飲片：0.5-1.5 錢；濃縮中藥：0.5-1.5 克。

### 【注意事項】

陰虛內熱、血熱妄行者及孕婦忌服，多服損陰耗氣。

### 【常用處方】

小青龍湯、四逆湯、大建中湯、半夏瀉心湯、安中散。

## 祛寒-單

### 【藥品代碼】

## 3.細辛 (ASARI RADIX)

S11071K [濃縮中藥]

A11071K、B11071K [飲片]



### 【基原】

本品為馬兜鈴科(Aristolochiaceae)植物北細辛 *Asarum heterotropoides* F.Schmidt f. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.、華細辛 *Asarum sieboldii* Miq.或漢城細辛 *Asarum sieboldii* Miq. var. *seoulense* Nakai 之乾燥根。

### 【性狀/品質 鑑別】

本品常捲曲成團。根莖不規則圓柱形，有短分枝，表面灰黃色。根密生，下端常有纖細的支根或支根痕。氣辛香，味辛辣。根多(大)、無葉、無泥、氣味濃、味辛辣而麻舌、無雜質為佳。

### 【性味歸經】

辛溫。歸心、入肺、腎經。

### 【功效】

祛風止痛，發表散寒，溫肺化痰，散結溫經。

### 【主治】

痰飲咳嗽，外感風寒，風濕或流感引起的頭痛，關節痛。

### 【參考用量】

生藥飲片：0.3-1 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

### 【注意事項】

氣虛多汗，血虛頭痛，陰虛咳嗽者忌服。味厚性烈不可過用，多則氣不通。使用時需注意腎功能變化。

### 【常用處方】

辛夷散、當歸四逆湯、獨活寄生湯。

## 祛寒-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 4.益智仁 (Alpiniae Oxyphyllae Fructus)

S10121K [濃縮中藥]

A10121K [飲片]

本品為薑科(Zingiberaceae)植物益智 *Alpinia oxyphylla* Miq.的乾燥成熟果實。

1. 乾燥果實呈紡錘形或橢圓形。外皮紅棕色至灰棒色，有縱向斷續狀的隆起線。皮薄而稍韌，與種子緊貼。種子集結成團；破開後裡面為白色，粉性，臭特殊，味辛微苦。
2. 炒過，個大、飽滿、氣味濃。

辛溫。入脾、腎經。

溫脾止瀉、開胃攝涎、溫腎固精、縮尿。

脘腹冷痛、夜尿遺精、崩漏泄瀉。

生藥飲片：1-3錢；濃縮中藥：0.4-1.2克。

燥熱諸症忌用。

葶藶分清飲



## 祛寒-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 5.花椒(川椒) (ZANTHOXYLI PERICARPIUM)

A03123K [飲片]

本品為芸香科(Rutaceae)植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb.et Zucc.或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim.之乾燥成熟果皮。

1. 外表面紅紫色或紅棕色，極皺縮，散有多數疣狀突起的油點；內果皮淡黃色，常由基部與外層果皮分離並向內反捲。香氣濃，味麻辣而持久。
2. 藥材以鮮紅、光艷、皮細、均勻，無雜質者為佳。

辛溫有毒。入肺脾、腎經。

散寒逐濕，溫中助火，止痛殺蟲，解魚蟹毒。

脘腹冷痛，積食不欲飲食，嘔吐，泄瀉，疝痛，齒痛，蛔蟲，瘡疥。

生藥飲片：0.8-1.5錢。

陰虛火旺者及孕婦慎服。



## 祛寒-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 6.肉桂 (CINNAMOMI CORTEX)

S06104K [濃縮中藥]

本品為樟科(Lauraceae)植物肉桂  
*Cinnamomum cassia* (L.) J.Presl 之  
乾燥樹皮。習稱「桂皮」。

1. 本品為圓筒形之捲曲皮片。外面灰棕/棕色，內面棕/淡紅棕色。具強烈之芳香，味香辛而略澀。
2. 皮細肉厚，油性大，香氣濃，味甜微辛，嚼之無渣者為佳。辛甘大熱。入肝、腎、脾、心經。

濃縮中藥：0.4-1.2 克。

陰虛陽盛者及孕婦忌用。

安中散、蘇子降氣湯、十全大補湯、養心湯。



## 祛寒-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 7.丁香 (CARYOPHYLLI FLOS)

本品為桃金娘科(Myrtaceae)植物丁  
香 *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et  
L.M.Perry 之乾燥花蕾。

1. 本品短棒狀釘形，紅棕或暗棕色。質堅實，具強烈芳香，味辛辣。斷面含油性，按之即滲出。
2. 藥材以個大、粗壯、鮮紫棕色、香氣強烈、油多者為佳。辛、溫。歸脾、胃、腎、肺經。

溫中降逆，補腎助陽。

用於脾胃虛寒，呃逆嘔吐，食少吐瀉，心腹冷痛，腎虛陽痿。

生藥飲片：0.3-1 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

熱症忌服。

正骨紫金丹



## 祛寒-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 8.小茴香

### (FOENICULI FRUCTUS)

A03109K [飲片]

本品為繖形科(Umbelliferae)植物  
茴香 *Foeniculum vulgare* Mill.  
之乾燥成熟果實。



本品為雙懸果，細圓柱形，兩端較狹，有的稍彎曲；表面黃綠色或灰棕色，頂端殘留突起的花柱基，基部有的有細果柄。分果廣橢圓形，背面有果稜5條，接合面平坦，有縱紋，有的可見白色線狀心皮柄附著。氣香特異，味微甘、辛。

性溫，味辛。入肝、腎、脾、胃、膀胱經。

祛寒療疝、健脾開胃。

霍亂嘔吐、脘腹脹滯、寒疝腹痛。

生藥飲片：0.5-1.5 錢。

凡陰虛火旺者均忌用。

還少丹

#### 四、瀉下藥

凡能引起腹瀉或潤滑腸壁而促進排便，或排除胸腹積水的藥物稱之。胃腸實熱積滯，燥屎內結，以及體內蓄水冷積等邪實之症，而正氣未虛者均可使用。

依病情輕重，瀉下作用之不同；可分為攻下、潤下及逐水三類。本院目前只採用攻下之大黃，(使用時應注意孕婦，產婦，婦女月經期及體弱者均忌用。)而潤下之火麻仁雖未採用，但有複方之麻子仁丸。

#### 瀉下-單

##### 【藥品代碼】

#### 1.大黃 (RHEI RADIX ET RHIZOMA)

S03122K [濃縮中藥]

A03122K [飲片]

##### 【基原】

本品為蓼科植物掌葉大黃 *Rheum palmatum* L. (北大黃)、唐古特大黃 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或藥用大黃 *Rheum officinale* Baillon (南大黃) 去外皮之乾燥根及根莖。



##### 【性狀/品質鑑別】

1. 本品飲片為圓形或半圓形，或不規則橢圓形，刮去粗皮者，呈黃或紅棕色，有類白色網狀，或菊花形星點。未刮去外皮者，呈棕褐色，表面有疙瘩狀隆起，有橫紋及縱皺紋，質堅實，中心較鬆軟，橫切片可見星點狀錦紋，稍顯油性。氣清昏特殊，味苦澀。酒黃炭，呈黑色。
2. 質堅實，氣清香，橫切面可見星點狀錦紋，稍顯油性，味苦而微澀者為佳。。

##### 【性味歸經】

苦，寒。歸脾、胃、大腸、肝、心包經。

##### 【功效】

下腸胃積滯、瀉血分實熱、調血脈、利關節、破癥瘕、利大小便。

##### 【主治】

宿食停滯、實熱便秘、痢疾、癥瘕、瘀血、暴眼赤痛、水腫、黃疸、小便淋瀝、瘡癤癰毒。

##### 【參考用量】

生藥飲片：1-4 錢；濃縮中藥：0.2-3 克。

##### 【注意事項】

血分無鬱熱、腸胃無積滯、產前、產後慎服、孕婦忌用。

##### 【常用處方】

調味承氣湯、八正散、復元活血湯去穿山甲、茵陳蒿湯。

## 五、祛濕藥

能祛除濕邪，治療水濕症。可概分為兩大類：

1. 芳香化濕藥：可用於濕濁內阻脾胃，引起的消化不良症狀。例如：藿香、蒼朮、白豆蔻等。藿香性偏溫而氣濃香，長於和中止嘔。蒼朮性較溫燥，可燥溫健脾，多用於脾胃濕滯泄瀉等症。

2. 利水滲濕藥：本類藥物性味多甘淡平或寒，可用於治水濕為患諸症。其中茯苓、豬苓、澤瀉、車錢子、滑石、薏苡仁、茵陳蒿、木通、白扁豆、土茯苓、化石草等，以淡滲為主；可治小便不利、泄瀉、水腫等症。而萆薢以通淋為主，長於分清化濁；用治小便混濁、婦女白帶等症。

使用祛濕藥易傷陰耗液，津虧之症不宜使用。必要時可配合養陰藥使用。利水滲濕藥物多通性，遺精、滑精、無濕熱者，不宜使用。脾虛水腫者，必須配合健脾之藥。又滑利降泄性較大者，如薏苡仁孕婦應慎用。

### 祛濕-單

#### 1. 茯苓 (PORIA)

##### 【藥品代碼】

S10091K [濃縮中藥]  
A10091K、B10091K [飲片]

##### 【基原】

本品為多孔菌科真菌茯苓  
*Poria cocos* (Schw.) Wolf  
之乾燥菌核。



##### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品不規則圓柱形，外表黃白色，有細皺紋及陷下根痕，細根有棕黃色條狀紋理，質結實而重，粉質，難折。縱剖面白色，有黃色維管束，橫斷面白色，有淡棕色導管條痕。氣微，味微苦。

2. 色白細膩，嚼之粘性強。無霉、無雜色。

##### 【性味歸經】

甘、淡，平。歸心、肺、脾、腎經。

##### 【功效】

利水滲濕、益脾補中、寧心安神、生津止渴。

##### 【主治】

小便不利、泄瀉、水腫脹滿、痰飲內停、咳逆嘔噦、驚悸健忘、寒熱煩滿。

##### 【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

##### 【注意事項】

虛寒精滑或氣虛下陷者忌服。

##### 【常用處方】

苓桂朮甘湯、豬苓湯、五苓散、真武湯、桂枝茯苓丸。

## 祛濕-單

### 【藥品代碼】

## 2. 茯神 (PORIA CUM PINI RADIX)

S10102K [濃縮中藥]

A10102K [飲片]

### 【基原】

本品為多孔菌科真菌茯苓  
*Poria cocos*(SCHW.) F.A. WOLF.  
之乾燥菌核，中間抱有松根的部分。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品外形與茯苓同，惟中間有松根貫穿，商品多切成方形薄片。質堅實，具粉質，松根部份呈棕黃色，表面有年輪。
2. 色白堅實、粉質、肉厚實、松根小。

### 【性味歸經】

甘、淡，平。入心、脾經。

### 【功效】

開心益智、安魂魄、養精神。

### 【主治】

風眩心虛、健忘失眠、驚癇、小便不利。

### 【參考用量】

生藥飲片：3-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

凡小便過多者忌服。白茯苓多用於滋養補益；赤茯苓多用於利尿；茯神則長於寧神安眠。

### 【常用處方】

養心湯

## 祛濕-單

### 【藥品代碼】

## 3. 豬苓 (POLYPORUS)

A16091K [飲片]

### 【基原】

本品為多孔菌科真菌豬苓  
*Polyporus umbellatus* (Pers.)  
Fries 之乾燥菌核。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品斷面灰白或黃白色，顆粒狀；質輕，有空洞，能浮於水。微有特殊臭味。

### 【性味歸經】

甘、淡，平。入腎、膀胱經。

### 【功效】

利水滲濕之作用較茯苓為優。

### 【主治】

小便不利、水腫脹滿、淋濁帶下。

### 【參考用量】

生藥飲片：2-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

無水濕者忌服、多服損腎昏目。

### 【常用處方】

五苓散、胃苓湯、豬苓湯。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

### 4.澤瀉 (ALISMATIS RHIZOMA)

S16181K [濃縮中藥]

A16181K [飲片]

【基原】

本品為澤瀉科植物澤瀉 *Alisma plantagoaquatica* L. subsp. *orientale* (Sam.) Sam. 之乾燥塊莖。



【性狀/品質鑑別】

本品橫切片，外表黃白色，並有多數細小突起之鬚根痕，切面黃白色，粉性，有多數細孔，無臭味，微苦。

【性味歸經】

甘、淡，寒。入腎、膀胱經。

【功效】

滲濕熱、行痰飲、宣通水道、利膀胱濕熱、功專利濕行水、瀉腎經火邪。

【主治】

濕熱疝痛、水腫脹滿、小便不利、腳氣、瀉痢、消渴、淋瀝。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

肝腎虛而無濕熱者忌服。

【常用處方】

六味地黃丸、龍膽瀉肝湯、五苓散、豬苓湯、當歸芍藥散。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

### 5.茵陳 (ARTEMISIAE HERBA)

S10112K [濃縮中藥]

A10112K [飲片]

【基原】

本品為茵陳蒿 *Artemisia capillaris* Thunb. 及其同屬近緣植物之乾燥地上部分。



【性狀/品質鑑別】

綿茵陳：幼苗多收縮捲曲成團塊，灰白色或灰綠色，全株密被灰白茸毛，綿軟如絨。莖上或由基部著生多數具葉柄的葉，葉柔軟，皺縮並捲曲。莖細小。質脆，易折斷。氣微香，味微苦。

【性味歸經】

苦，微寒。歸脾、胃、肝、膽經。

【功效】

清濕熱、利水道。

【主治】

濕熱黃疸、小便不利、風癢瘡疥、通關節、去頭痛。

【參考用量】

生藥飲片：3 錢-1 兩；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

蓄血發黃，無濕熱者忌服。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

## 6.滑石 (TALCUM)

S13051K [濃縮中藥]

A13051K [飲片]



【基原】

本品為天然含水矽酸鹽類塊狀體。

【性狀/品質  
鑑別】

本品不規則塊狀，白或黃白色，有珍珠樣光澤。質軟，硬度 1-1.5，細緻，有滑潤感，比重 2.7-2.8，用指甲可刮下白粉。無臭、無味。

【性味歸經】

甘淡寒。入胃、膀胱經。

【功效】

利水滲濕、清熱解暑。

【主治】

小便澀痛不利、淋病、泄瀉、暑濕、濕熱、煩渴、皮膚濕疹、暑熱。

【參考用量】

生藥飲片：3-4 錢；濃縮中藥：1-3 克。

【注意事項】

內無濕熱、小便過多及孕婦均不宜。

【常用處方】

甘露飲、甘露消毒丹、當歸拈痛湯。


## 祛濕-單

【藥品代碼】

S17091K [濃縮中藥]

A17091K [飲片]

A17092K [研極細粉]



【基原】

本品為禾本科植物薏苡 *Coix lacryma-jobi* L. var. *ma-yuen* (Roman.) Stapf 之乾燥成熟種仁。

【性狀/品質  
鑑別】

本品圓球或橢圓形，表面黃者色，光滑，一面圓凸，一面寬凹陷，陷溝底粗糙，褐色。質堅硬，破碎面，內白色，富粉性。氣微，味甘淡。

【性味歸經】

甘淡微寒。入脾、腎經。

【功效】

健脾、補肺清熱、去風利濕。

【主治】

筋脈拘攣、屈伸不利、腳氣水腫、濕痺、白帶、小便不利、淋濁、肺癰、脾虛泄瀉。

【參考用量】

生藥飲片：3 錢-1 兩；濃縮中藥：0.5-3 克。

【注意事項】

妊娠者忌服。

【常用處方】

薏苡仁湯、參苓白朮散。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

## 8.木通 (AKEBIAE CAULIS)

S04113K [濃縮中藥]

【基原】

為木通科植物五葉木通 (*Akebia quinata*(Thunb.) Decne.)、三葉木通 (*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz.) 或白木通 (*Akebia trifoliata*(Thunb.) Koidz. var. *australis*(Diels) Rehder) 之乾燥藤莖。



【性狀/品質  
鑑別】

三葉木通一質堅韌，難折斷，斷面木部黃白色，導管孔細密，排列不規則，射線淺棕色，髓圓形而大。氣微，味微苦澀。

【性味歸經】

苦寒。入心、小腸、膀胱經。

【功效】

降心火、清肺熱、化津液、通經利竅。

【主治】

濕熱淋病、小便不利、乳少經閉、時邪煩熱。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陽氣虛弱、精滑，內無濕熱者及孕婦忌服。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

## 9.土茯苓 (SMILACIS GLABRAE RHIZOMA)

S03102K [濃縮中藥]

A03102K [飲片]

【基原】

本品為百合科植物光葉菝葜 *Smilax glabra* Roxb. 之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈不規則塊狀或略呈圓柱形，有結節狀突起，長5~22 cm。表面黃棕色或灰褐色，微有光澤，凹凸不平，有殘留堅硬的鬚根，上端具莖痕，有的外皮現不規則裂紋。質堅硬。氣微，味微甜、澀。

【性味歸經】

甘淡平。入肝、胃經。

【功效】

瘡腫之消腫解毒、利尿。

【主治】

拘攣骨痛、惡瘡癰腫、瘰癧潰爛、腳氣、梅毒、皮膚濕毒瘡瘍。

【參考用量】

生藥飲片：5 錢-1 兩；濃縮中藥：0.5-3 克。

【注意事項】

肝腎陰虧者慎服。

【常用處方】

八味帶下方

## 祛濕-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 10.車前子 (PLANTAGINIS SEMEN)

S07092K [濃縮中藥]

A07092K [飲片]

本品為車前科植物車前 *Plantago asiatica* L. 或平車前 *Plantago depressa* Willd. 之乾燥成熟種子。



1. 本品為橢圓形，稍扁，表面棕褐或黑棕色，有細皺紋，種臍黃白色。質硬，斷面灰白或淡黃色，氣弱味無，帶黏液性，其水煎液具有強黏稠性。

2. 藥材以粒大、色黑、飽滿者為佳。

甘淡寒。入肝、腎、肺、膀胱經。

利水通淋、清肝明目。

濕熱淋濁、水濕泄瀉、目赤腫痛。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

腎虛、滑精、孕婦忌服。(全草亦可入藥，名車前草，功同車前子；又能清肺祛痰止咳，用治熱痰咳嗽)。

八正散、完帶湯、清心蓮子飲、龍膽瀉肝湯、濟生腎氣丸。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 11.萆薢 (DIOSCOREAE HYPOGLAUCAE RHIZOMA)

S12171K [濃縮中藥]

A12171K [飲片]

本品為薯蕷科植物粉背薯蕷 *Dioscorea hypoglauca* Palibin 之乾燥根莖。



本品切面黃白色，粉性，具黃色維管束小點及筋脈紋，對光照視筋脈明顯。質鬆，略有彈性。氣微，味辛、微苦。

苦平。入胃、肝、腎經。

祛風利濕、分清去濁。

風寒濕痺、腰膝痺痛、淋濁白帶、乳糜尿。

生藥飲片：1.5-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

陰虛、無濕熱者忌用。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

## 12. 藿香 (AGASTACHIS HERBA)

S20091K [濃縮中藥]

A20091K、B20091K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物藿香 *Agastache rugosa* (Fisch. Et C.A. Mey.) Kuntze 之乾燥地上部分。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品為帶葉的莖枝，有時雜有花序。莖方柱形；外表暗棕色，表面有縱紋，節顯明。

2. 身乾、莖枝色綠，葉多、香氣濃。

【性味歸經】

辛甘微溫。入肺、脾、胃經。

【功效】

快氣和中、利濕除風、開胃止嘔、益胃氣。

【主治】

消化不良、霍亂吐逆、痢疾、口臭、喉痺、咳嗽、胃寒而起之吐瀉、腹脹、胸悶。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛火旺、胃弱作嘔者忌服。

【常用處方】

藿香正氣散、甘露消毒丹。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

## 13. 黃水茄 (SOLAUNM, UNDATUM LAM)

S12041K [濃縮中藥]

【基原】

本品為茄科植物黃水茄 *Solanum incanum* L. 之全草。



【性狀/品質  
鑑別】

根呈不規則圓柱形，多扭曲，有分枝。表面灰黃色或棕黃色，粗糙，可見突起細根痕及斑點，皮薄，有的剝落，剝落處顯淡黃色。漿果球形，初時綠色並具深綠色的條紋，成熟後則變為淡黃色。質硬，斷面淡黃色或黃白色，纖維性。

【性味歸經】

辛苦寒。入肝經。

【功效】

平肝解毒、消炎止痛、利尿。

【主治】

肝炎、黃疸、肝腫脹、肝硬化、水腫、濕性胸膜炎、鼻竇炎、眼疾、瘡癤膚癢。

【參考用量】

生藥飲片：2-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

本品有毒，過量服用，可致口乾、口渴、吞嚥困難、體溫升高、皮膚乾燥發紅、瞳孔擴大、視力模糊等中毒症狀，重者可出現呼吸、循環抑制，甚至呼吸衰竭而致死。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

### 14.蒼朮 (ATRACTYLODIS RHIZOMA)

S14051K [濃縮中藥]

A14051K、B14051K [飲片]

【基原】

本品為菊科植物北蒼朮  
*Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz.  
或茅蒼朮 *Atractylodes lancea*  
(Thunb.) DC.之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片表面灰褐或黑棕色，有皺紋及橫曲紋，切面黃白或灰白色，中心有油點。濃郁之特異香氣，味微苦而甘。

【性味歸經】

辛苦溫。入脾、胃經。

【功效】

健胃安脾、除濕發汗、散風益氣、外解風寒之邪、內化濕濁之鬱。

【主治】

濕阻中滿、食慾不振、嘔吐泄瀉、風寒濕痺、感冒、夜盲、風寒濕邪之頭痛、身痛、無汗(可配羌活、防風)。

【參考用量】

生藥飲片：1-3錢；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

陰虛內熱及燥結多汗者忌服。

【常用處方】

胃苓湯、平胃散、九味羌活湯、五積散、上中下通用痛風丸。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

### 15.化石草 (貓鬚草) (Orthosiph Herb)

S04052K [濃縮中藥]

【基原】

本品為唇形科植物貓鬚草  
*Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq  
之乾燥地上部位。



【性狀/品質  
鑑別】

莖枝呈方柱形；老莖表面灰棕色，斷面木質，周圍黃白色，中央髓部白色。葉對生，完整者展平後呈卵形。氣微，莖味淡，葉味微苦。以莖枝幼嫩、色紫紅、葉多者為佳。

【性味歸經】

苦寒無毒。入肝、腎、膀胱經。

【功效】

利尿、消炎、化石、清熱利濕。

【主治】

腎臟炎、腎結石、水腫、泌尿道結石、肝炎、膽結石、高血壓。

【參考用量】

生藥飲片：1錢-1兩；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

胃腸虛弱者慎用。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 16.通草 (TETRAPANACIS MEDULLA)

A11101K [飲片]

本品為五加科植物通脫木

*Tetrapanax papyriferus*

(Hook.) K. Koch 之乾燥莖髓。



1. 本品斷面平坦，顯銀白色光澤，中內有空心或白色半透明的薄膜，實心者少見。無臭，無味。

2. 身乾，條粗壯，性軟糯，色潔白，心中空，有彈性者為佳，帶黃色者為次。

味甘、淡，性微寒。歸肺、胃二經。

利尿滲濕，通乳，消炎。

1.小便不利及溼熱淋痛。 2.泌尿道之輕弱炎症。

3.乳汁不通。

內服：煎湯，2-5 克。

孕婦慎用。虛脫者禁用。陰陽兩虛者禁用。中寒者勿服。肺燥無濕者忌。

## 祛濕-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 17.金錢草 (LYSIMACHIAE HERBA)

A08144K [飲片]

本品為報春花科植物過路黃

*Lysimachia christinae* Hance 之

乾燥全草。



本品常纏結成團，無毛或被疏柔毛。莖扭曲，表面棕色或暗棕紅色，有縱紋，下部莖節上有時具鬚根，斷面實心。葉對生，多皺縮，展平後呈寬卵形或心形；氣微，味淡。

味甘、微苦，性涼。歸肝、膽、腎、膀胱經。

利水通淋；清熱解毒；散瘀消腫。

主治肝膽及泌尿系結石；熱淋；腎炎水腫；濕熱黃疸；瘡毒癰腫；毒蛇咬傷；跌打損傷。

生藥飲片：5 錢-2 兩；濃縮中藥：0.5-2 克。

凡陰疽諸毒，脾虛泄瀉者慎服。

## 祛濕-單

## 18.佩蘭 (EUPATORII HERBA)



【藥品代碼】

S08211 [濃縮中藥]

【基原】

本品為菊科(Compositae)植物佩蘭  
*Eupatorium fortunei* Turcz. 之乾燥  
地上部分。

【性狀/品質  
鑑別】

本品莖多平直，少分枝，呈圓柱形，表面黃棕色或黃綠色，有明顯的節及縱稜線；質脆，斷面類白色，中央有髓，有時中空。葉對生，多皺縮破碎，完整葉展開後，通常3裂或不分裂，裂片長圓形或長圓狀披針形，邊緣有鋸齒，表面綠褐色或暗綠色。氣芳香，味微苦。

【性味歸經】

辛，平。歸脾、胃經。

【功效】

醒脾化濕、清暑辟濁。

【主治】

濕濁中阻，脘痞嘔惡，口中甜膩，口臭，多涎，暑濕表症，頭脹胸悶。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

陰虛、氣虛者忌服。

## 六、祛風藥

凡能疏散留著於經絡，肌肉，關節間之風邪的藥物稱之。由於風邪侵入人體所表現的症候不同，所用藥物又可分為三類：

- 1.祛風濕藥--此類藥物具有祛風，祛濕的作用，適用於風濕痺痛；又可祛分為祛風寒濕和祛風濕熱之不同。前者藥物性味多辛苦溫，用於風寒濕痺；常用藥物如獨活、威靈仙、五加皮、木瓜、烏梢蛇、川烏、草烏等。後者性味多屬苦寒，用於風濕熱痺；常用藥物如豨薟草、桑枝、秦艽、防己、海桐皮等。風濕痺痛日久不癒，除加重祛風作用的藥物外，還須根據病情虛實，適當加入行氣活血、補養氣血或補益肝腎的藥物，以提高療效。
- 2.祛風止痛--適用於外感風邪上擾清陽出現的偏正頭風，或巔頂風痛，或兼有惡寒發熱，目眩鼻塞等症；常用藥物如白芷、藁本等。
- 3.祛風鎮痙--適用於風邪侵入人體之重者，如手足痙攣、中風口眼歪斜。其用藥如天麻。(參：平肝熄風藥)  
使用祛風藥時，須注意其性多辛燥，血虛、陰虛者慎用；出血者亦不宜用。

## 祛風-單


【藥品代碼】

【基源】

### 1.獨活 (ANGELICAE PUBESCENTIS)

A16092K [飲片]

本品為繖形科植物重齒毛當歸  
*Angelica pubescens* Maxim. f.  
*biserrata* Shan et Yuan 之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品斷面有棕色環，皮部灰白色，可見散生棕色油點，木部灰黃至黃棕色。有特異香氣，味苦辛，微麻舌。

【性味歸經】

辛苦溫，入腎，膀胱經。

【功效】

祛風勝濕，散寒止痛。

【主治】

風寒濕痺，腰膝酸痛，手腳攣痺，慢性支氣管炎，頭痛齒痛，口眼歪斜。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢

【注意事項】

獨活性較溫，暑夏要慎用。高熱而不惡寒，陰虛而血燥者慎服。

【常用處方】

荊防敗毒散、獨活寄生湯、羌活勝濕湯。

## 祛風-單

【藥品代碼】

【鑑別方法】

### 2.秦艽 (GENTIANAE MACROPHYLLAE RADIX)

A10061K [飲片]

本品為龍膽科植物秦艽  
*Gentiana macrophylla* Pall.  
及同屬近緣植物之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

斷面皮部黃色或棕黃色，木部黃色。質堅脆，易折斷。氣特殊，味苦而澀。

【性味歸經】

苦辛微寒，入胃，肝，膽經。

【功效】

散風祛濕，和血舒筋，清熱利尿。

【主治】

風寒濕痺，關節攣急，虛勞骨蒸，黃疸，便血，口噤牙痛，小兒疳熱，小便不利。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5-3 錢

【注意事項】

風藥多燥，唯秦艽能潤腸通便，四肢疼痛日久，屬於氣血不能榮養，及便滑者忌服。

【常用處方】

秦艽鱉甲散、三痺湯、獨活寄生湯。

### 祛風-單

【藥品代碼】

### 3.威靈仙 (CLEMATIDIS RADIX)

S24052K [濃縮中藥]

A24052K [飲片]

【基源】

本品為毛茛科植物威靈仙  
*Clematis chinensis* Osbeck 及近緣  
植物之乾燥根及根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品呈不規則圓柱狀，表面棕褐色或黑褐色；質硬脆，易折斷，斷面皮部較寬，與木部間常有裂隙。氣微，味微苦。
2. 色黑，無殘莖、無泥土、無雜質、粗肥堅實為佳。

【性味歸經】

辛、鹹，溫，無毒，入膀胱經。

【功效】

祛風濕，通經絡，消痰涎，通經，性極快捷，能宣疏五臟，通行十二經絡。

【主治】

頑痺痛風，腰膝冷痛，癥瘕積聚，魚骨鯁喉，扁桃腺炎，破傷風，腳氣。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢

【注意事項】

血虛筋攣及無風寒濕邪者忌服。

【常用處方】

上中下通用痛風丸、疏經活血湯。

### 祛風-單

【藥品代碼】

### 4.木瓜 (CHAENOMELIS FRUCTUS)

S04061K [濃縮中藥]

A04061K [飲片]

【基源】

本品為薔薇科植物貼梗海棠  
*Chaenomeles speciosa* (Sweet)  
Nakai 之乾燥近成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片半環或半圓形，邊緣紅棕色，表面紅色，部分含紅棕色種子。質堅均勻肉厚、內外色紫紅、味酸為佳。

【性味歸經】

酸、溫，入肝、脾經。

【功效】

和脾胃，斂肺，舒筋平肝，去濕熱。

【主治】

霍亂吐瀉，轉筋利痰，腳氣濕痺，腿膝疼痛，止渴消腫。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5-3 錢

【注意事項】

腸胃有積滯者忌服。

## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 5.雞血藤 (SPATHOLOBI CAULIS)

S18061K [濃縮中藥]

本品為豆科植物密花豆

*Spatholobus suberectus* Dunn 之乾燥藤莖。

1. 本品飲片橫或斜切橢圓形薄片，皮部薄，多剝落，木部有多數點狀之暗棕色分泌細胞環。髓部疏鬆，棕色。
2. 質硬、色棕紅，斷面有紅黑樹脂狀分泌物，分泌物多，無蟲蛀為佳。

苦微甘溫。入肝，腎經。

補血行血，暖腰膝，舒筋骨。

血虛風濕所致腰膝酸痛，麻木癱瘓，月經不調。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：3-5 錢(大劑一兩)

血虛氣弱之孕婦忌服。



## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 6.白芷 (ANGELICAE DAHURICAE RADIX)

S05081K [濃縮中藥]

A05081K [飲片]

A05086K [生藥研粉]

本品為繖形科植物白芷  
*Angelica dahurica* Benth. et  
Hook. f. var. *pai-chi* Kimura  
Hata et Shan et Yuan及其同  
屬近緣植物之乾燥根。

本品質硬，斷面灰白色，顯粉性，皮部散有多數棕色油點（分泌腔），形成層環圓形。氣香濃烈，味辛，微苦。

辛、溫，入肺、大腸、胃經。

祛風燥濕，消腫排膿，止痛止帶，可治頭面諸疾。

頭痛，眉稜骨痛，鼻塞，風火牙齦腫痛，面皰，皮膚燥癢，腸風痔漏，癰疽瘡瘍，赤白帶下。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢

其性升散，陰虛血熱者忌服。

柴葛解肌湯、藿香正氣散、川芎茶調散、九味羌活湯。



## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 7.桑枝 (MORI RAMULUS)

S10082K [濃縮中藥]

A10082K [飲片]

本品為桑科(Moraceae)植物桑  
*Morus alba* L.之乾燥嫩枝。



本品質堅韌，不易折斷，斷面黃白色、具纖維性，皮部較薄，木部有放射狀紋理，髓部白色，海綿狀。氣微，味淡。

微苦平，入肝經。

祛風濕，利關節，消炎利尿。

風寒濕痺，四肢拘攣，手足麻痺，水腫腳氣，關節痛，高血壓。

濃縮中藥：一次 0.4~1.2 克，一天三次；生藥飲片：1.5-3 錢

陰虛無風濕者忌用。

## 8.蒺藜 (TRIBULI FRUCTUS)

S05142K [濃縮中藥]

本品為蒺藜科植物蒺藜

*Tribulus terrestris* L.之乾燥成熟  
果實。

本品由5個分果組成，呈放射狀排列，偶分離，有的單獨存在。分果呈斧狀，長短不一，背部呈黃綠色隆起，有縱紋及多數小刺，兩側各有一對長刺和一對短刺，兩側有網狀花紋。經碾除硬刺者，可看殘存之斷痕及表面網紋，質堅硬，氣微，味苦辛。

辛苦微溫，入肝，肺經。

疏肝解鬱，祛風止痛，益精明目。

虛勞腰痛，遺精帶下，目赤多淚，咳逆肺痿，癥結積聚，乳閉不通，皮膚瘙癢，風疹，頭痛，白癜風。

濃縮中藥：一次 0.4-0.7 克，一天三次；生藥飲片：3-4 錢

血虛氣弱者及孕婦忌服。

當歸飲子



## 祛風-單

【藥品代碼】

【鑑別方法】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 9.伸筋草

### (LYCOPODII HERBA)

A07122K [飲片]

本品為石松科植物石松

*Lycopodium japonicum* Thunb.

之乾燥全草。



本品匍匐莖細圓柱形，其下有多數黃白色細根；直立莖作二分分枝。葉密生，螺旋狀排列，線狀披針形，黃綠色或淡黃棕色，無毛，先端芒狀，全緣或鋸齒，葉脈不明顯。孢子囊穗少見，多斷裂。質柔軟，斷面皮部淺黃色，木部類白色，氣微，味淡。

辛苦溫，入肝、脾、腎經。

祛風散寒，除濕消腫，舒筋活血。

風寒濕痺，關節酸痛，肌膚麻木，四肢軟弱，水腫，跌打損傷。

濃縮中藥：0.4~1.2 克；生藥飲片：3-5 錢

孕婦及出血過多者忌服。

## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 10.路路通 (Liquidambaris Fructus)

S13131K [濃縮中藥]

A13131K [飲片]

本品為金縷梅科植物楓香樹

*Liquidambar formosana* Hance

的成熟果序。



本品為聚花果，由多數小蒴果集合而成，呈球形。表面棕褐色，有多數尖刺及喙狀小鈍刺，常折斷，小蒴果頂部開裂，呈蜂窩狀小孔。體輕，質硬，不易破開。氣微，味淡。以色黃、個大者為佳。

味苦，性平。歸肝、腎經。

除濕熱，祛風止痛，利水通經。

風濕痺痛，水腫脹滿，小便不利，月經不調，過敏性鼻炎，蕁麻疹。

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢

偶有心悸，月經過多者及產婦忌服。

## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 11.川烏 (ACONITI RADIX)

A03101K [飲片]

本品為毛茛科植物烏頭  
*Aconitum carmichaeli* Debx.之  
乾燥主根（母根）。

塊根長圓錐形，稍彎曲。周圍有錐形瘤起的小支根（未長成的附子），並有割去附子後的痕跡；上端有時殘留莖基。質堅硬，斷面灰白色，粉性。氣微，味帶辛辣而麻舌。


辛熱有毒，入脾，腎，膀胱經。

搜風燥濕，祛寒。

風寒濕痺，關節疼痛，手足拘攣，半身不遂，大寒腹痛，陰疽久不破潰，及潰不收口。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：0.5-2 錢

陰虛陽盛，熱證疼痛者及孕婦忌服，川烏毒性較大須炮製後才可內服，並應先煎 0.5~1 小時。



## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 12.草烏 (ACONITI KUSNEZOFFII RADIX)

A10103K [飲片]

本品為毛茛科植物北烏頭  
*Aconitum kusnezoffii* Reichb.  
之乾燥塊根。

本品呈不規則長圓錐形，質堅硬，斷面灰白色或暗灰色，有裂隙，形成層環紋多角形，髓部較大或中空。氣微，味辛辣而麻舌。


辛苦熱，有大毒，入肝，脾，肺經。

祛風濕，散寒，止痛，祛頑痰。

風寒濕痺，肢體關節冷痛，坐骨神經痛，腹中寒痛，跌打劇痛。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：0.5-1 錢

陰虛火旺，熱證疼痛者及孕婦忌服。生品內服慎用。草烏作用與川烏同，但燥烈毒性更大。



## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 13.五加皮

### (Acanthopanax Cortex)

A04051K [飲片]

本品為五加科植物細柱五加  
(*Acanthopanax gracilistylus* W.  
W. SMITH) 及同屬近緣植物  
之乾燥根皮。



1. 本品細長卷筒狀。外表灰褐色，有橫向皮孔及縱皺，內面淡黃或淡黃棕色。質脆，易折，斷面平坦，淡灰黃色。氣微香，味微苦澀。
2. 以皮厚、粗長、氣香、斷面色灰白者為佳。

辛溫、無毒、入肝、腎經。

祛風濕，壯筋骨，活血祛瘀。

風寒濕痺，筋骨攣急，腳氣痿弱，皮膚風濕，陰痿囊濕。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5-3 錢

陰虛火旺者忌服。

## 祛風-單

【藥品代碼】

【基源】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 14.海桐皮

### (Erythrinae Cortex)

A10104K [飲片]

豆科喬木刺桐 *Erythrina Variegata*  
L.var.orientalis(L.)Merr 或芸香科  
植物樗葉花椒 *Zanthoxylum*  
*ailanthoides* Sieb. Et Zucc. 朵椒  
*Zanthoxylum molle* Rehd 的乾燥樹  
皮。



乾燥乾皮，呈半筒狀或板片狀，二邊稍向內彎曲，外表面偶見圓釘刺痕。質硬而韌，易縱裂，不易橫斷。斷面黃白色或淡黃色，富纖維性。氣微香，味苦。以皮張大、釘刺多者為佳。

苦平，入肝，腎經。

祛風濕，通經絡，殺蟲。

腰膝疼痛，風濕痺痛，腳氣，疥癬，牙痛。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：3-4 錢

血虛，無風寒濕邪者忌服。

## 七、止咳化痰藥

止咳化痰藥物包括止咳平喘、溫清痰飲及潤燥藥物三大類；咳嗽為肺臟疾患的主要症狀之一。肺氣不得宣暢，影響氣體出入升降，即導致咳嗽。而脾為濕困，運化失調，水濕聚而為痰，上犯於肺，也可致咳；所以前人即有「脾為生痰之源，肺為儲痰之器」的說法，正是指出了治痰與咳，離不開脾肺二臟。至於外感燥氣的外燥症，或臟腑津虧的內燥症，則須以潤燥藥來滋潤臟腑，生津養液。

- 1.止咳平喘的藥物包括:杏仁、蘇子、紫菀、款冬花、枇杷葉、桔梗、桑白皮等。其中杏仁、桔梗均能宣肺氣；杏仁並能降氣平喘，桔梗並能開音排膿。紫菀、款冬花均為溫潤之品，溫而不燥，多用於久咳；紫菀且善於祛痰，而桑白皮，枇杷葉均能清肺止咳，降氣平喘；桑白皮並能利水。
- 2.溫清痰飲的藥物，可分為溫化寒痰和清化熱痰二種：溫化寒痰的藥物包括半夏--善祛濕痰，並能止嘔；鵝不食草--善治百日咳，又能通鼻竅。另有白芥子、皂角等。而清化熱痰的藥物則有前胡、栝樓仁、貝母、竹茹、銀杏、栝萸實、葶蘆子等。其中前胡並能降氣，栝樓仁、貝母能清熱散結，竹茹更能清胃止嘔。
- 3.潤燥藥物性味多屬甘涼質潤，長於潤肺清燥，養胃生津。用治燥傷肺胃之乾咳、咽乾及熱病後傷津之症。藥物有沙參、天花粉、百合等。潤燥藥多為滋膩之品，故脾胃陽虛，胃呆溏泄者不宜用。  
止咳祛痰藥物臨床上，除配合健脾化濕藥物外，亦常配合理氣藥使達到更好的療效。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

### 1.前胡 (PEUCEDANI RADIX)

S09091K [濃縮中藥]

本品為繖形科植物白花前胡

*Peucedanum praeruptorum* Dunn 或  
紫花前胡 *Peucedanum decursivum*  
(Miq.) Maxim.之乾燥根。



本品飲片橫切薄片，斷面黃白至黃棕色，皮部有小形裂隙，形成層環狀，韌皮部射線彎曲，散布金黃色小油點。氣香，味苦。

苦辛涼。入肺，脾經。

宣散風熱、降氣消痰，能顯著增強呼吸道分泌而有祛痰作用。

風熱感冒頭痛、鼻塞流涕、肺熱咳嗽、痰稠氣喘、胸膈滿悶。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥 0.4-1.2 克。

氣虛血少者忌之。

荊防敗毒散、參蘇飲、金沸草散、杏蘇散、前胡散、感冒熱咳方。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

### 2.浙貝母 (FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS)

S10071K [濃縮中藥]

A10071K [飲片]

本品為百合科植物浙貝母  
*Fritillaria thunbergii* Miq.  
之乾燥鱗莖。



1. 本品單瓣鱗片，單面凸出他面凹入呈元寶形，稱「元寶貝」。完整鱗莖扁圓球狀似腎臟，稱「珠貝」。表面白或淡黃色，被有白色粉末，質硬脆，易折，斷面不平整，白或淡黃色，富粉性。氣弱，味苦。

2. 以鱗葉肥厚，質堅實，粉性足，斷面色白者為佳。

辛苦鹹微寒。入心、肺經。

潤心肺、化燥痰、清熱散結、解毒。

風熱咳嗽、肺痛、喉痺、癰癤、癰瘍腫毒。

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥 0.4-1.2 克。

脾胃虛寒及有濕痰者忌服。浙貝母清熱散結之力大於川貝母。

## 止咳化痰-單

### 3.天花粉 (栝樓根) (TRICHOSANTHIS RADIX)

【藥品代碼】 S04082K [濃縮中藥]

A04082K [飲片]

【基原】 本品為葫蘆科植物栝樓

*Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或  
雙邊栝樓 *Trichosanthes rosthornii*  
Harms 之乾燥根。



【性狀/品質鑑別】 本品呈不規則圓柱形。表面黃白色或淡棕黃色，質堅實，斷面白色或淡黃色，富粉性，橫切面可見黃色木質部，略呈放射狀排列，縱切面可見黃色條紋狀木質部。無臭，味微苦。

【性味歸經】 甘酸寒。入肺，胃經。

【功效】 清熱生津、排膿消腫。

【主治】 口渴煩燥、肺熱咳嗽、瘡傷腫毒。

【參考用量】 生藥飲片：1-4 錢；濃縮中藥 0.4-1.2 克。

【注意事項】 濕痰由胃虛引起，及煩渴由亡陽引起者忌用。

【常用處方】 散腫潰堅湯、復元活血湯去穿山甲、柴胡清肝湯、滋燥飲、玉液湯。

## 止咳化痰-單

### 4.竹茹 (BAMBUSAE CAULIS IN TAENIA)

【藥品代碼】 S06101K [濃縮中藥]

【基原】 本品為禾本科植物淡竹

*Phyllostachys nigra* (Lodd.)  
Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf  
ex Rendle 及同屬近緣植物之莖  
剝除去外皮後刮下之乾燥中間  
層。



【性狀/品質鑑別】 本品薄帶或絲狀，纏結成團，長短不一，淡黃白色。表面稍粗糙，纖維性，有縱直細紋，質輕而韌。氣微弱，味微甜。

【性味歸經】 甘微寒、無毒。入肺、胃、心、膽經。

【功效】 清涼解熱、除煩止嘔、止血涼血。

【主治】 熱性病煩熱、胃熱嘔吐、肺熱痰稠、吐血衄血。

【參考用量】 生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】 脾胃虛寒者忌用。

【常用處方】 清肺湯、橘皮竹茹湯、溫膽湯。

## 止咳化痰-單

### 5. 栝樓仁 (TRICHOSANTHIS SEMEN)

【藥品代碼】 S10151K [濃縮中藥]

A10151K [飲片]

【基原】 本品為葫蘆科植物栝樓  
*Trichosanthes kirillowii* MAXIM.  
或雙邊栝樓 *Trichosanthes*  
*rosthornii* Harms. 之乾燥種子。



【性狀/品質鑑別】 本品扁卵形，外皮平滑，棕褐色，具白色類圓形種臍，邊緣有環溝，種皮堅硬，含油質。氣弱，甜微苦澀。

【性味歸經】 甘寒。入肺、胃、大腸經。

【功效】 清肺化痰、潤燥滑腸、能蕩滌胃中鬱熱垢膩。

【主治】 痰熱咳嗽、大便燥結、吐血、消渴。

【參考用量】 生藥飲片：3-4 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】 脾胃虛寒作瀉者忌服。

## 止咳化痰-單

### 6. 半夏 (薑半夏) (PINELLIAE RHIZOMA)

【藥品代碼】 S05101K [濃縮中藥]

A05101K [飲片]

【基原】 本品為天南星科植物半夏  
*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.  
之乾燥塊莖。



【性狀/品質鑑別】 為淡黃棕色片狀，或不規則的顆粒狀。質硬脆，具角質樣光澤。氣微香，味辛辣，微有麻舌感，嚼之有粘牙感。

【性味歸經】 辛溫，有毒。入脾，胃，肺經。

【功效】 和胃止嘔，燥濕祛痰，散結消腫。

【主治】 除濕痰，發聲音，嘔吐反胃，咳喘痰多，急慢性氣管炎，慢性胃炎，胸膈脹滿，痰厥頭痛，外用消腫。

【參考用量】 生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】 陰虛有熱，血證，肺燥而咳痰不爽者不宜用。咳痰和嘔逆不因寒濕而起者不宜用。孕婦慎用。生用有毒，一般多薑製後使用，稱之薑半夏。

【常用處方】 二陳湯、半夏天麻白朮湯、半夏瀉心湯、半夏厚朴湯。

## 止咳化痰-單

### 7.桔梗 (PLATYCODONIS RADIX)

【藥品代碼】

S10111K [濃縮中藥]

A10111K [飲片]

【基原】

本品為桔梗科植物桔梗  
*Platycodon grandiflorum* (Jacq.)  
A. DC.之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片橫切之薄片，切面類黃白色，皮部有少許裂隙，形成層環明顯，木部緊密。色白、根肥大、體堅實、味苦、斷面放射狀紋理明顯為佳。

【性味歸經】

辛苦微溫、入肺經。

【功效】

宣肺散寒，鎮咳祛痰，催吐排膿。

【主治】

外感咳嗽，咽喉腫痛，祛痰排膿，肺癰，支氣管炎，咽喉炎，化膿性疾患。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

陰虛咳嗽者忌用。

【常用處方】

止嗽散、桑菊飲、銀翹散、杏蘇散。

## 止咳化痰-單

### 8.苦杏仁 (ARMENIACA AMARUM SEMEN)

【藥品代碼】

S09072K [濃縮中藥]

A09072K [飲片]

【基原】

本品為薔薇科植物杏(*Prunus armeniaca* L.)或山杏(*P. armeniaca* L. var. *ansu* MAXIM.)等乾燥成熟種子。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈扁心臟形，種皮薄，棕色至暗棕色，內有白色子葉2枚，富油性，其尖端可見小型胚根與胚芽。無臭，味苦。以粒大、飽滿、仁色白，無碎屑為佳。

【性味歸經】

苦溫，有小毒。入肺、大腸經。

【功效】

鎮咳祛痰、潤腸通便。

【主治】

感冒咳嗽、支氣管炎、喉痺、便秘。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

陰虛咳嗽及大便溏瀉者忌用。

【常用處方】

桑菊飲、杏蘇散、麻杏甘石湯、麻黃湯。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

### 9.紫菀 (紫苑) (ASTERIS RADIX ET RHIZOMA)

S12121K [濃縮中藥]

A12121K [飲片]

【基原】

本品為菊科植物紫菀 *Aster tataricus* L. f.之乾燥根及根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品根莖呈不規則塊狀，大小不一，表面呈灰棕色，根莖蘆頭小，頂端有莖基及葉痕，具纖維性，質硬。蘆頭下簇生多數細根，有縱皺紋，質柔韌。氣微香，味甜、微苦。表面紫紅色、質柔韌、根粗長，無泥土。瓣整齊、去殘莖為佳。

【性味歸經】

辛、苦，溫。歸肺經。

【功效】

鎮咳祛痰、利尿止渴。

【主治】

支氣管炎、咽喉腫痛、小便短赤。

【參考用量】

生藥飲片：2-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

有外邪及肺熱者忌用。

【常用處方】

止嗽散、射干麻黃湯。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

### 10.款冬花 (FARFARAE FLOS)

S12051K [濃縮中藥]

A12051K [飲片]

【基原】

本品為菊科植物款冬 *Tussilago farfara* L.之乾燥未開放頭狀花序(乾燥花蕾)。



【性狀/品質  
鑑別】

本品之未開放花序略呈棒狀；頂端稍膨大，下部漸細或帶有短梗，外面被多數苞片。表面紫紅色或黃紫色，內面及邊緣有白色綿毛。質軟韌，將花序折斷，有白色橡膠樣綿毛外露。氣香，味微苦而辛，久嚼似棉絮。

【性味歸經】

辛，微苦，溫。歸肺經。

【功效】

潤肺瀉熱、鎮咳祛痰。

【主治】

咳嗽氣喘、喉痺肺痿、咳吐膿血。

【參考用量】

生藥飲片：2-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

陰虛肺熱者忌用。

【常用處方】

定喘湯、射干麻黃湯。

## 止咳化痰-單

### 11. 枇杷葉 (ERIOBOTRYAE FOLIUM)

【藥品代碼】 S08082K [濃縮中藥]

A08082K [飲片]

【基原】 本品為薔薇科植物枇杷

(*Eriobotrya japonica*  
(Thunb.) Lindl.) 之乾燥葉。



【性狀/品質鑑別】 1. 本品倒卵圓至長橢圓形，葉面棕黃至暗棕色，有光澤，密被黃鏽色絨毛，革質而厚，葉柄短，被絨毛。氣微弱，味稍苦。

2. 以葉大、去毛、色灰綠、不破碎、無黃葉為佳。

【性味歸經】 苦，微寒。歸肺，胃經。

【功效】 清肺和胃，鎮咳化痰。

【主治】 痰熱咳嗽，嘔逆口渴，久嗽不止，慢性支氣管炎。

【參考用量】 生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】 嘔咳屬寒者忌用，葉上絨毛會刺激咽喉引起咳嗽，須刷淨入藥或布包使用。

【常用處方】 清燥救肺湯、甘露飲、辛夷清肺湯。

## 止咳化痰-單

### 12. 百合 (LILII BULBUS)

【藥品代碼】 A06061K [飲片]

【基原】 本品為百合科植物卷丹(*Lilium lancifolium* Thunb.、百合(*Lilium brownii* F. E. Br. var. *viridulum* Baker)或細葉百合 (*Lilium pumilum* Redouté) 乾燥鱗莖之肉質鱗葉。



【性狀/品質鑑別】 本品長橢圓或披針形，肉質肥厚，中心厚，邊緣薄而向內卷曲，表面乳白或淡黃棕色，光滑細膩，略有光澤，瓣內有顯著縱行細條紋。質堅硬而稍脆，斷面平整，黃白色似蠟樣。氣微，味微苦。

【性味歸經】 甘、微寒，微苦平。歸心、肺經。

【功效】 清熱寧心、潤肺止咳、補中益氣。

【主治】 肺熱咳嗽、肺癰吐血、虛煩驚悸、癰疽瘡腫。

【參考用量】 生藥飲片：3 錢-1 兩；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】 風寒咳嗽，便滑者忌服。

【常用處方】 百合固金湯、辛夷清肺湯。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

### 13.北沙參 (GLEHNTIAE RADIX)

S05073K [濃縮中藥]

A05073K [飲片]

【基原】

本品為繖形科植物珊瑚菜  
*Glehnia littoralis* F. Schmidt  
ex Miq.之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈圓柱形，少有分枝，表面粗糙，具縱皺紋，並可見棕黃色點狀皮孔及鬚根痕，呈淡黃色，質硬而脆，易折。

【性味歸經】

甘、微苦、微寒。歸肺、胃經。

【功效】

潤肺止咳，養胃生津。

【主治】

陰虛肺熱乾咳，久嗽肺痿，熱病傷津，咽乾喉痛。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.4-1.8 克。

【注意事項】

風寒作嗽，痰濕實熱者均不宜。(南北沙參均能補肺胃之陰；但南沙參補陰力較弱，能潤肺化痰；北沙參補陰力較強，無化痰作用-現多不分)。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

### 14.桑白皮 (MORI CORTEX)

S10052K [濃縮中藥]

A10052K [飲片]

【基原】

本品為桑科植物桑  
*Morus alba* L.之除去  
栓皮層乾燥根皮。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈扭曲的捲片或板片。外表面乳白色，平坦，偶有殘留紅棕色栓皮斑塊；內表面黃白色或淡黃棕色，有細縱紋。質堅硬，折斷面乳白色，粗纖維性，纖維層易成片撕裂。味稍甜。

【性味歸經】

甘、寒。歸脾，肺經。

【功效】

解熱利尿，止咳平喘。

【主治】

肺熱，喘咳吐血，水腫腳氣，小便不利，支氣管炎。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-5 錢；濃縮中藥：1.2-2.4 克。

【注意事項】

肺虛無火，小便多及風寒咳嗽者忌服。

【常用處方】

瀉白散、定喘湯。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 15.鵝不食草 (CENTIPEDA HERBA)

S18042K [濃縮中藥]

本品為菊科植物鵝不食草  
(*Centipeda minima*(L.) A.Braun et  
Aschers.)之乾燥全草

本品纏結成團。鬚根纖細，淡黃色。莖細，多分枝；質脆，易折斷，斷面黃白色。葉小，近無柄；葉片多皺縮、破碎，完整者展平後呈匙形，表面灰綠色或棕褐色，邊緣有3~5個鋸齒。頭狀花序黃色或黃褐色。氣味香，久嗅有刺激感，味苦、微辛。

辛、溫無毒。歸肺經。

祛痰止咳、祛風除濕、散瘀止痛、通鼻竅。

頭痛鼻塞、慢性鼻炎、咳嗽哮喘、瘧疾痔痛。

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

胃潰瘍及胃炎者忌用。



## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 16.白芥子 (SINAPIS ALBAE SEMEN)

A05087K [研極細粉]

本品為十字花科植物白芥*Sinapis  
alba* L.之乾燥成熟種子。

本品圓球形。表面灰白色或黃白色，光滑。具微細的網紋及一暗色點狀種臍。種皮薄而脆，破開後內有白色摺疊的子葉，有油性，無臭，味微辛辣，粉碎濕潤後，有特殊的辛烈臭氣。以粒大、飽滿、色黃白、純淨者為佳。

辛、溫。歸肺、胃經。

溫化寒痰、消腫止痛、健胃、利氣豁痰。

痰飲咳喘、胸脅滿痛、因痰濕流注引起之肢體關節疼痛及陰疽腫毒。

生藥飲片：1-2 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

肺虛咳嗽及陰虛火旺者忌服。對皮膚黏膜刺激性較強，易引起紅腫、起泡，故消化道潰瘍、出血者及皮膚過敏者忌用。外敷慎用。用量不宜過大。



## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

### 17.皂莢 (皂角) (GLEDITSIAE FRUCTUS)

A07072K [飲片]

本品為豆科植物皂莢 *Gleditsia sinensis* Lam.之乾燥成熟果實。習稱「皂角」。



【性狀/品質  
鑑別】

1. 本品呈扁長條狀或劍鞘狀，略彎曲，質硬，斷面黃色，纖維性。氣特異，具強烈刺激性，易引起噴嚏，味辛辣。

2. 莢長、身乾粗壯、飽滿老熟、質堅、色紫褐色者為佳。

【性味歸經】

辛、鹹，溫有小毒。歸肺，大腸，肝經。

【功效】

搜風泄熱、祛風殺蟲、開竅、祛痰。

【主治】

中風口噤、胸痺喉痺、風濕風癩、痰喘腫滿、瘡癬癩。

【參考用量】

生藥飲片：5分-1.5錢；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

非實邪危急者及孕婦忌服。大皂角大而長，呈紅褐或紫紅可祛濕痰，多作洗濯用；豬牙皂小而短，表面呈紫棕或紫黑，斷面淡綠色為佳可祛風痰。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

### 18.川貝母 (FRITILLARIAE BULBUS)

A03071K [極研細粉]

本品為百合科植物川貝母 (*Fritillaria cirrhosa* D. Don)、暗紫貝母 (*F.unibracteata* Hsiao et K.C.Hsia)、甘肅貝母 (*F. przewalskii* Maxim. ex Batalin) 或梭砂貝母 (*F. delavayi* Franch.) 之乾燥鱗莖。前三者按不同性狀習稱「松貝」和「青貝」；後者稱「爐貝」。



【性狀/品質  
鑑別】

本品質硬而脆，富粉性，斷面白色，呈顆粒狀，氣弱，味微苦。以鱗葉肥厚，質堅實，粉性足，斷面色白者為佳。

【性味歸經】

苦、甘，微寒。歸肺、心經。

【功效】

清化熱痰，潤化燥痰，止咳，散結消腫。

【主治】

虛勞咳嗽，吐血咯血，肺癰，喉痺。

【參考用量】

生藥飲片：1-3錢；濃縮中藥：0.5-2克。

- 【注意事項】 1.不宜與烏頭類的藥物同用，及降血壓和強心藥物同時使用。  
2.脾胃虛寒及寒嗽濕痰者慎用。
- 【常用處方】 甘露消毒丹。

### 止咳化痰-單

【藥品代碼】 S10152K [濃縮中藥]

【鑑別方法】 實圓長如熟柿子，扁多脂。

## 19. 栝樓實 (TRICHOSANTHIS FRUCTUS)



【基原】 本品為葫蘆科植物栝樓 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或雙邊栝樓 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的乾燥成熟果實。又名瓜萋或栝萋。

【性狀/品質鑑別】

1. 質重，剖開後內表面黃白色，並有纖維，肉質胎座多已縮成粘絲狀，種子集結成團。氣如焦糖，味略甜。以個大、不破、色澄黃、糖味濃者為佳。
2. 以身乾，色白，粉性足，質嫩，體肥滿，無霉蛀為佳。體輕，起皺，色黃次之。

【性味歸經】 味甘、微苦，性寒，歸肺、胃、大腸經。

【功效】 清化熱痰，潤化燥痰，寬胸散結，潤腸通便。

【主治】 熱痰咳嗽，痰滯胸膈，乳癰初起，胸痺腫毒。

【參考用量】 生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.3-3 克。

【注意事項】 瀉者忌用。

## 止咳化痰-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 20. 葶藶子 (LEPIDII SEMEN/DESCURAINIAE SEMEN)

S13191 [濃縮中藥]

本品為十字花科植物獨行菜  
(*Lepidium apetalum*  
Willd.) 或播娘蒿 (*Descurainia sophia*  
(L.) Webb ex Prantl) 之乾燥成熟種  
子。前者習稱「北葶藶子」，後者習  
稱「南葶藶子」。

1. 北葶藶子:本品表面棕色或紅棕色，微有光澤，具縱溝2條，其中1條較明顯。一端鈍圓，另一端尖而微凹，凹處具類白色種臍，種臍位於凹入端。無臭，氣微，味微苦、辛。遇水有黏滑性，黏性較強。
2. 南葶藶子:本品表面黃棕色，一端鈍圓，另一端微凹或較平截，中央凹入，種臍位於凹下處，種子表面具有細密的網紋及2條縱列的淺槽。氣微，味微辛，遇水略帶黏性。


辛、苦，寒。歸肺、膀胱經。

瀉肺降氣，祛痰平喘，利水消腫。

痰涎壅肺之喘咳痰多，肺癰，水腫，胸腹積水，小便不利，慢性肺源性心臟病，心力衰竭之喘腫，癰癤結核。

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

孕婦禁用。肺虛咳喘，脾虛腫滿，腎虛水腫者慎用，不宜久服。久服令人虛。



## 八、消導藥

凡能消食導滯，增進食慾的藥物稱之消導藥。消導法與瀉下法都有消除有形實邪的作用。後者一般用治急性有形實邪之症；乃猛攻急下之法。而前者一般用於比較慢性或較輕的脹滿，積聚之症；乃漸消緩散之法。根據其應用範圍之不同，可分為消食導滯和消痞化積二種。

- 1.消食導滯--適用於傷食，食滯；症見脘腹脹痛，噯氣吞酸，大便不暢或泄瀉等。常用藥物如：神麴、山楂、麥芽等。
- 2.消痞化積--用以化痰導滯，行氣活血；適用於痰食氣血積聚而成的痞塊癥瘕等症。常用藥物如：雞內金、三稜、莪朮、桃仁、枳實等(參理氣、理血等)。

使用消導藥時，若因脾虛運化失職所致之食積停滯，應配以健脾胃藥物同用。久病體虛兼有積滯者，則採用消補兼施之法。

### 消導-單

#### 1.山楂 (CRATAEGI FRUCTUS)

【藥品代碼】 S03132K [濃縮中藥]

A03132K [飲片]

【基原】

本品為薔薇科植物山楂 *Crataegus pinnatifida* Bunge 或山里紅 *Crataegus pinnatifida* Bunge var. *major* N. E.Br.之乾燥成熟果實。

【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片橫切呈 1~2.5 公分厚圓形片，外皮紅，具皺紋，有灰白色小斑點，橫切面見 5 粒淺黃色果核，氣清香，味微酸。

【性味歸經】

味酸、甘，微溫。歸脾、胃、肝經。

【功效】

消導食積、化痰散滯。

【主治】

消化不良、腹瀉、下腹痠痛。

【參考用量】

生藥飲片：1-4 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

【注意事項】

消化性潰瘍者慎用。

【常用處方】

保和丸。



## 消導-單

【藥品代碼】

### 2.麥芽 (HORDEI FRUCTUS GERMINATUS)

S11081K [濃縮中藥]

A11081K [飲片]

【基原】

本品為禾本科植物大麥 *Hordeum vulgare* L.之成熟穎果，經發芽乾燥而成。



【性狀/品質鑑別】

1. 本品略呈梭形，兩端尖狹，中央鈍圓，表面淡黃或黃棕色，基部胚根處有幼芽及數條鬚根，背面外稃具五條脈紋。質堅硬，斷面呈白色，具豐富澱粉。氣微，味微甘。
2. 炒過，色黃粒大、飽滿、芽完整為佳。

【性味歸經】

甘、平。歸脾、胃經。

【功效】

開胃、疏肝健胃、和中下氣、退乳。

【主治】

消化不良、乳汁滯留。

【參考用量】

生藥飲片：3錢-4錢；濃縮中藥：0.4-1.2克。

【注意事項】

有抑制泌乳作用，婦女哺乳期不宜用。

【常用處方】

半夏天麻白朮湯。

## 消導-單

【藥品代碼】

### 3.神麩 (MASSA MEDICATA FERMENTATA)

S10161K [濃縮中藥]

A10161K [飲片]

【基原】

本品為辣蓼、青蒿、杏仁等加入麵粉或麩皮混合，經發酵而成之製劑。或稱神麩。



【性狀/品質鑑別】

本品方或長方形塊狀，外表土黃色，粗糙，質硬脆，易斷，斷面不平，類白色，可見未被粉碎之褐色殘渣及發酵後空洞。有陳腐氣，味苦。

【性味歸經】

味甘、辛，性溫。歸脾、胃經。

【功效】

消食和胃、健脾止瀉、消食行氣。

【主治】

食慾不振、消化不良、腸胃型感冒。

【參考用量】

生藥飲片：3-5錢；濃縮中藥：0.4-1.2克。

【注意事項】

積滯而有胃火熾旺，舌絳無津者，及胃酸過多者忌用。

【常用處方】

保和丸、上中下通用痛風丸、清暑益氣湯、半夏天麻白朮湯。

## 消導-單

### 【藥品代碼】

## 4.雞內金 (GALLI GIGERII ENDOTHELIUM COREUM)

S18041K [濃縮中藥]

A18041K [飲片]

### 【基原】

本品為雉科動物家雞 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的乾燥砂囊內壁。或稱內金。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品為不規則皺縮囊形片狀物。表面黃色或黃褐色，薄而微透明，有數條稜狀皺紋。質輕脆，易碎，斷面角質樣，有光澤。氣微腥，味淡、微苦。

### 【性味歸經】

味甘，性平。歸脾、胃、小腸、膀胱經。

### 【功效】

健胃消食、澀精止遺。

### 【主治】

消化不良、小兒遺尿、體虛遺精、慢性肝炎。

### 【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

### 【注意事項】

脾弱無積者忌用。

## 九、理氣藥

理氣藥能疏暢氣機，調理氣分；可行氣、降氣，以避免氣滯、氣逆。不論補益、消導、瀉下、化痰、祛濕、理血等藥物，多配合理氣藥才能發揮更好的作用。其藥物可區分為二：

1.行氣解鬱--可用於氣滯鬱結之病變。分為：

a.脾胃氣滯--症見脘腹脹滿、噯氣吞酸、嘔噦食少、大便失常等。常用藥物如：陳皮、枳殼、厚朴、木香、砂仁、枳實、烏藥、薑黃、大腹皮等。

b.肝氣鬱滯--症見胸脅脹痛或疝氣痛、月經不調、痛經等。常用藥物如：香附、鬱金、川棟子、青皮、延胡索等。

2.降氣平喘--用於胃氣上逆所致的嘔吐呃逆等症。以及痰涎壅塞，肺氣上逆，或腎氣不納之喘咳症。(如：柿蒂)

理氣藥多屬辛溫香燥，易耗氣傷陰；故氣虛、陰虛患者慎用。若氣滯兼氣虛可配補氣藥；而氣鬱兼陰虛則配養陰藥使用。

### 理氣-單

#### 1.陳皮 (CITRI RETICULATAE PERICARPIUM)

【藥品代碼】

S11053K [濃縮中藥]

A11053K [飲片]



【基原】

本品為芸香科植物橘*Citrus reticulata* Blanco 及其栽培變種之乾燥成熟果皮。

【性狀/品質  
鑑別】

1. 廣陳皮：厚1~2mm，長反捲；外表面黃橙色或紅橙色，皺縮，有多數而凹下或凸起的油點(油室)；內表面淡黃白色，海綿狀。質輕，捏之有彈性。有濃厚香氣。

2. 陳皮：有的破碎呈不規則碎片，厚0.5~1.5 mm；外表面橙紅色或棕褐色，久儲後顏色加深，油點細小；內表面淡黃白色。質較脆，易折斷。香氣較弱。

【性味歸經】

味辛、苦，性溫。歸脾、肺經。

【功效】

理氣健脾，燥濕化痰。

【主治】

下氣消食，化痰破結，止嘔逆，止吐瀉，利小便。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：1.2-3 克。

【注意事項】

多服久服，損人元氣。氣虛及陰虛燥咳患者忌用。吐血證者慎服。

【常用處方】

藿香正氣散、香砂六君子湯、二陳湯、平胃散、溫膽湯。

## 理氣-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 2.橘皮 (CITRI UNDEVELOPED EXOCARPIUM)

A10054K [飲片]

為芸香科常綠小喬木植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培變種的成熟果皮。

外表面鮮橙紅色、黃棕色至棕褐色，有無數細小而凹入的油室；內表面淡黃白色海綿狀，並有短線狀維管束（橘絡）痕。質柔軟，乾燥後質脆，易折斷，斷面不平。氣芳香，味苦。

辛、苦、溫。歸脾、肺經。

理氣，調中，燥濕，化痰。

治胸腹脹滿，不思飲食，嘔吐噦逆，咳嗽痰多。

濃縮中藥：1.2-3 克；生藥飲片：1-3 錢

氣虛及陰虛燥咳患者忌用。吐血證者慎服。

杏蘇散、橘皮竹茹湯。



## 理氣-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 3.青皮 (CITRI RETICULATAE PERICARPIUM VIRIDE)

S08051K [濃縮中藥]

A08051K [飲片]

本品為芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培品種之幼果（個青皮）或未成熟果實的果皮（四花青皮）。

個青皮：圓球形；外表灰/黑綠色，微粗糙，有細密凹下的油點，橫剖面外層果皮黃白色。氣微清香，味微苦、辛。四花青皮：外層果皮剖成4裂片，裂片長橢圓形；外表面灰/黑綠色，有細密油點，內表面(黃)白色，附黃白(棕)色小筋絡。

苦辛溫。入肝、膽經。

破滯氣，消堅積。

健胃、鎮嘔、鎮咳、祛痰。

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢。

有汗及氣虛者忌服。

清暑益氣湯。



## 理氣-單

【藥品代碼】 S09141K [濃縮中藥]

【基原】 本品為芸香科Rutaceae 植物酸橙  
*Citrus aurantium* L.及其栽培變種或甜  
橙*Citrus sinensis* Osbeck 之乾燥幼果。



【性狀/品質  
鑑別】 本品呈半球形，外果皮黑綠色或暗棕綠色，具顆粒狀突起和皺紋。  
切面中果皮略隆起，黃白色或黃褐色，邊緣有1~2層油室，瓢囊棕  
褐色。質堅硬。氣清香，味苦、微酸。以皮青黑，肉厚色白，囊  
小，體堅實為佳。

【性味歸經】 苦、寒。入脾，胃經。

【功效】 破氣，利胸膈，消積痞。

【主治】 胸腹痞滿脹痛，胸痺，食積，水腫，便秘，子宮下垂，腸風下血。

【參考用量】 濃縮中藥：0.4-1.2克；生藥飲片：0.8-2錢。

【注意事項】 凡脾胃虛弱，無溫熱積滯者忌用，孕婦忌服。

【常用處方】 溫膽湯、四逆散、小承氣湯。

## 理氣-單

【藥品代碼】 S09121K [濃縮中藥]

A09121K [飲片]

【基原】 本品為芸香科植物酸橙  
*Citrus aurantium* L.及其  
栽培變種之乾燥未成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】 本品呈半球形；切面外層果皮黃白色，光滑而稍隆起；瓢囊7~12  
瓣，少數至15瓣。質堅硬，不易折斷。氣清香，味苦、微酸。

【性味歸經】 苦、酸、微寒。入肺，大腸，脾經。

【功效】 祛痰，破滯氣，寬腸胃。

【主治】 胸膈痰滯食積，嘔逆反胃，霍亂瀉痢，傷寒呃噫，直腸脫垂。

【參考用量】 濃縮中藥：0.4-1.2克；生藥飲片：0.8-2錢。

【注意事項】 脾胃虛寒及孕婦忌服。枳殼多用於行氣消脹；枳實則用於破氣消  
積。一般而言，枳殼藥性較緩，體弱者多用此。

【常用處方】 人參敗毒散、荊防敗毒散、五積散、參蘇飲。

## 理氣-單

### 6.香附 (CYPERI RHIZOMA)

【藥品代碼】 S09082K [濃縮中藥]

A09082K [飲片]

【基原】 本品為莎草科 (Cyperaceae) 植物莎草 *Cyperus rotundus* L.之乾燥根莖。



【性狀/品質鑑別】 本品橫切之薄片，類圓形，棕或灰棕色，近中央稍淡，內皮層明顯，切面可見白色點狀維管束。縱切片呈長片狀，維管束線形。

【性味歸經】 辛、微苦、平。入肝，三焦經。

【功效】 理氣，解鬱，調經，止痛。

【主治】 肝氣鬱滿，胸腹脹痛，腳氣，月經不調，癰疽瘡瘍。

【參考用量】 濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5-3 錢。

【注意事項】 陰虛血熱者忌用。

【常用處方】 香蘇散。

## 理氣-單

### 7.木香 (AUCKLANDIAE RADIX)

【藥品代碼】 S04091K [濃縮中藥]

A04091K [飲片]

【基原】 本品為菊科植物木香 *Aucklandia lappa* Decne.之乾燥根。



【性狀/品質鑑別】 本品飲片橫切成圓或橢圓形薄片。緣粗糙不整，切面淡黃棕色，形成層環暗棕色，放射線色淺，導管部放射狀條紋，色較深。斷面散生黃棕色油狀小點，老根切片中央木部有腐蝕。

【性味歸經】 辛、微苦、溫，氣芳香。入肺，肝，脾，胃經。

【功效】 健脾和胃，疏肝解鬱，行氣止痛。

【主治】 胸腹脹痛，兩脅疼痛，嘔吐泄瀉，痢疾裏急後重，膀胱冷痛，疝氣。

【參考用量】 濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：0.5-1.5 錢。

【注意事項】 血虛津傷者忌服。

【常用處方】 歸脾湯、參蘇飲、香砂六君子湯。

## 理氣-單

### 8.烏藥 (LINDERAE RADIX)

- 【藥品代碼】 S10191K [濃縮中藥]  
A10191K [飲片]
- 【基原】 本品為樟科植物烏藥 *Lindera aggregata* (Sims) Kosterm.之乾燥塊根。



- 【性狀/品質鑑別】 本品飲片為已去皮部之橫切片，類圓或不規則形，切面淺棕色而微紅，可見射線及年輪。氣香，味微香，有刺激性清涼感，無黃黑斑，無碎片為佳。
- 【性味歸經】 辛、溫。入脾，肺，腎，膀胱經。
- 【功效】 行氣止痛，溫腎散寒。
- 【主治】 氣逆胸腹脹痛，宿食不消，反胃吐食，寒疝腳氣，小便頻數。
- 【參考用量】 濃縮中藥：0.4-1.2克；生藥飲片：1-3錢。
- 【注意事項】 氣虛而有內熱患者禁服。
- 【常用處方】 烏藥順氣散、葶藶分清飲。

## 理氣-單

### 9.川棟子 (金鈴子 苦煉子) (TOOSENDAN FRUCTUS)

- 【藥品代碼】 S03134K [濃縮中藥]
- 【基原】 本品為楝科植物川棟 *Melia toosendan* Sieb. et Zucc.之乾燥成熟果實。



- 【性狀/品質鑑別】 1.本品為核果，呈類球形或橢圓形。表面金黃色至棕黃色，微有光澤，少數凹陷或皺縮，具多數黃棕色或黑棕色小點。果核球形質堅硬。氣特異，味酸、苦。  
2.以粒大、外皮金黃色，肉黃白色厚而鬆軟者為佳。
- 【性味歸經】 苦、寒。有小毒，入膀胱，肝，心，小腸經。
- 【功效】 清肝火，化濕熱，止痛，驅蟲，收斂，利尿。
- 【主治】 傷寒狂熱，熱厥腹痛，疝氣，蟲積，惡瘡疥癩，厥陰經絡痛。
- 【參考用量】 濃縮中藥：0.4-1.2克；生藥飲片：1.5-3錢。
- 【注意事項】 脾胃虛寒而無實火濕熱者忌服。

## 理氣-單

### 10.延胡索

#### (CORYDALIS RHIZOMA)

【藥品代碼】

S08094K [濃縮中藥]

A08094K [飲片]

A08095K [生藥研粉]

【基原】

本品為罂粟科植物延胡索 *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 之乾燥塊莖。



【性狀/品質  
鑑別】

醋製，質堅硬，斷面黃至棕色，角質。氣無，味苦。

【性味歸經】

辛、微苦、溫。入肺，脾，肝經。

【功效】

活血散瘀，利氣止痛，為行血利氣要藥。

【主治】

胸腹諸痛，月經不調，崩露，產後惡血凝滯，癥瘕。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1.5-3 錢。

【注意事項】

月經先期血虛者及孕婦忌服。

【常用處方】

安中散

## 理氣-單

### 11.鬱金 (乙金)

#### (CURCUMAE RADIX)

【藥品代碼】

S29081K [濃縮中藥]

【基原】

本品為薑科植物溫鬱金

*Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C.

Ling、廣西莪朮 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C.F. Liang、薑黃 *Curcuma longa* L.或蓬莪朮 *Curcuma phaeocaulis* Val.之乾燥塊根。因產地和品種不同，前兩者分別習稱「溫鬱金」和「桂鬱金」，其餘按性狀不同習稱「黃絲鬱金」或「綠絲鬱金」。



【性狀/品質  
鑑別】

本品質堅實，斷面平坦光亮，呈角質狀，杏黃或橙黃色，中部有顏色較淺的圓心。微有薑香氣，味辛而苦。

【性味歸經】

辛、苦、寒。入心、肺、肝經。

【功效】

解鬱、行氣、止痛、化瘀、利膽。

【主治】

胸脅脹痛、黃疸、痛經、癲症。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

陰虛而無瘀滯者及孕婦忌服。

## 理氣-單

【藥品代碼】

### 12.薑黃 (CURCUMAE LONGAE RHIZOMA)

S17121K [濃縮中藥]

A17121K [飲片]

【基原】

本品為薑科植物薑黃

*Curcuma longa* L.之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品斷面棕黃色角質狀，有蠟樣光澤，內皮層明顯，維管束呈點狀，氣芳香，味苦辛。

【性味歸經】

辛、苦、溫。入脾、肝經。

【功效】

破血，行氣、止痛。

【主治】

胸脅刺痛、腹部腫塊、跌打腫痛、風濕痺痛、經閉。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克。生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

無瘀滯者忌服。

【常用處方】

蠲痺湯

## 理氣-單

【藥品代碼】

### 13.厚朴 (MAGNOLIAE CORTEX)

S09061K [濃縮中藥]

A09061K [飲片]

【基原】

本品為木蘭科植物厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. 或凹葉厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 之乾燥

幹皮、根皮及枝皮。



【性狀/品質  
鑑別】

本品橫切片，半環狀。表面淡棕至深棕色，內面紫或紫黑色，質脆，氣芳香，味微苦。

【性味歸經】

辛、苦、溫。入脾，胃，大腸經。

【功效】

溫中，下氣，散滿，燥濕，消痰，破積，益胃腸。

【主治】

胸腹脹滿作痛，嘔吐，瀉痢，喘咳。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克。生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

孕婦忌服。

【常用處方】

半夏厚朴湯、胃苓湯、平胃散、藿香正氣散。

## 理氣-單

### 【藥品代碼】

## 14.砂仁 (AMOMI FRUCTUS)

S09041K [濃縮中藥]

A09041K [飲片]

### 【基原】

本品為薑科植物陽春砂 *Amomum villosum* Lour.、縮砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* (Wall. ex Bak.) T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 之乾燥成熟果實。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品橢圓或卵圓球形，表面黃棕或灰棕色，具柔刺，內分三室，每室種子十二~十八粒，常聚集成團，種子多角形，灰棕或棕色，質堅，咬之，發特異芳香及辛味。以個大乾燥、粒飽實，氣味濃厚、種子色紫紅、有光澤為佳。

### 【性味歸經】

味辛，性溫。歸脾、腎經。

### 【功效】

行氣化濕，醒脾和胃，安胎。

### 【主治】

腹痛痞脹，食積不消，噁心嘔吐，寒瀉冷痢。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.5-1.5 克；生藥飲片：0.5-2 錢。

### 【注意事項】

陰虛有熱者忌服。

### 【常用處方】

香砂六君子湯、參苓白朮散。

## 理氣-單

### 【藥品代碼】

## 15.玫瑰花 (ARECAE PERICARPIUM)

A08142K [飲片]

### 【基原】

本品為薔薇科植物玫瑰 (*Rosa rugosa* Thunberg) 的花蕾乾燥而得。



### 【性狀/品質 鑑別】

以身乾色紅，朵頭均勻，含苞待放，香味濃，無蟲霉，無散瓣碎瓣者為佳。

### 【性味歸經】

性溫，氣香，味甘，微苦。入脾、肝經，紫入血分，白入氣分。

### 【功效】

和血行血，理氣，平肝氣。

### 【主治】

肝胃氣滯，噤口痢，新久風痺，解鬱調經。

### 【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢。

### 【注意事項】

孕婦忌服。

**理氣-單**

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

**16.大腹皮  
(ARECAE PERICARPIUM)**

S03131K [濃縮中藥]

本品為棕櫚科植物檳榔  
*Areca catechu* L. 之乾燥  
成熟果皮。

本品橢圓形瓢狀。體輕，質柔韌，易縱向撕裂。無臭，味淡。

味辛，性微溫。歸脾、胃、大腸、小腸經。

下氣寬中，行水消腫。

痞脹痰膈，水腫腳氣，小便不利，霍亂。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

體質虛弱、虛腫者禁用，免傷正氣。

藿香正氣散。



**理氣-單**

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

**17.觀音串 (CLERODENDRON  
CYRTOPHYLLUM)**

A25099K [飲片]

遠志科黃花倒水蓮的根或莖或葉。

根粗大，肥厚多肉，表面淡黃色，味甜略苦。葉互生，具柄。葉薄，多皺縮。完整葉呈窄長方形或倒卵狀披針形。氣微，味淡。

味甘、微苦、性平。

補虛健脾，散瘀通絡。

勞倦乏力，子宮脫垂，脾虛水腫，帶下清稀，風濕痺痛、腰痛，月經不調，痛經，跌打損傷。

內服：煎湯，15-30 克；外用：適量，搗敷。



**理氣-單**

**【藥品代碼】**

**【基原】**

**【性狀/品質  
鑑別】**

**【性味歸經】**

**【功效】**

**【主治】**

**【參考用量】**

**【注意事項】**

**18.薤白**

**(ALLII MACROSTEMONIS  
BULBUS)**

S17051K [濃縮中藥]

本品為百合科植物小根蒜 *Allium macrostemon* Bge. 或薤 *Allium chinensis* G. Don 之乾燥鱗莖。



(1) 小根蒜：本品鱗莖呈不規則卵圓形。質堅硬，角質樣，不易破碎，斷面黃白色。有蒜氣，味微辣。

(2) 薤：本品鱗莖長卵形。表面淡黃棕色或棕褐色，具淺縱皺紋。質軟，嚼之黏牙。

味辛、苦，性溫。歸肺、心、胃、大腸經。

理氣寬胸，通陽散結。

用於胸痹證。用於脘腹痞滿脹痛，瀉痢裡急後重。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

陰虛及發熱者慎服。

## 十、理血藥

理血藥能調理血分，治療血分病；血分病一般分為血虛，溢血，及瘀血三種。血虛宜補血，將於補益法中敘及。於此僅將理血藥區分為止血及活血二大類：

1. 止血藥--可用於身體內外各部位出血，廣泛用於各種出血症。如：衄血，嘔血，咯血，便血，尿血，崩漏，乃至創傷出血等。依其不同之出血因素，區分如下：
    - a. 涼血止血--適用於血分有熱，迫血妄行之出血症。症見血色鮮紅，口乾咽燥，或有發熱，舌紅，脈數等。常用藥物如：白茅根，地榆等。臨床應用上常與清熱藥配合。
    - b. 祛瘀止血--適用於跌打損傷，血瘀諸症。可止血又不留瘀。常用藥物如：川七，蒲黃。
    - c. 收斂止血--藥性多兼澀，用於各種出血症；但出血初期或有瘀血者不宜用，以免留瘀。常用藥物如：仙鶴草，白及。
    - d. 溫血止血--藥性多溫，用治虛寒性出血。藥物如：艾葉（並能散寒祛濕，調經安胎，主要用於婦產科各種虛寒性出血症）臨床應用上每與溫裏補氣藥物同用。
  2. 活血祛瘀藥--可疏通經脈，活血祛瘀，適用於月經諸症，產後惡露，瘀滯不清，跌打損傷以及因蓄瘀而致的各種頑固性疼痛及腫塊等症。可分如下三類：
    - a. 活血通經--適用於瘀血所致之經痛，經閉，月經愆期，或產後瘀血腹痛等症。常用藥物如：川芎，丹參，益母草，桃仁，紅花，牛膝，澤蘭，王不留行，茺蔚子等。
    - b. 祛瘀止痛--適用於跌打損傷，癥瘕瘀腫等症，藥物如：乳香，沒藥，三稜，莪朮，五靈脂，透骨草等。乳香，沒藥均有行氣活血，散瘀止痛，消腫生肌之作用；但乳香味辛性溫，善於行氣活血，止痛力強。沒藥味苦性平，長於活血散瘀，祛瘀力大。三稜，莪朮功效相似，均可破血行氣，消積散結；但三稜破血之力較強，莪朮破氣力較大。
    - c. 排膿消腫--瘡瘍癰腫，堅硬未潰者適用。如：穿山甲，皂角刺。
- 應用止血藥時，要辨清寒熱不可誤用；且要注意有無瘀血，若有宜加活血祛瘀藥。應用活血祛瘀藥時，常與理氣藥同用；此類藥物不適用於月經過多，孕婦和血虛無瘀症者。尤其益母草，牛膝，三稜，莪朮，桃仁，紅花等，孕婦更應禁用。

## 理血--單

### 【藥品代碼】

## 1.三七(粉)，川七(片) (NOTOGINSENG RADIX)

S03020K [濃縮中藥]

A03021K、B03021K [飲片]

### 【基原】

本品為五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 之乾燥根及根莖。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品橫切面灰綠色、黃綠色或灰白色，皮部有細小棕色斑點(樹脂道)。氣微，味苦、微甘。

### 【性味歸經】

甘、微苦，微溫。歸肝、胃、大腸經。

### 【功效】

行瘀止血，消腫定痛，跌扑損傷。

### 【主治】

吐血衄血，血痢崩中，經水不止，癰腫金瘡，跌打瘀傷。

### 【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-1.6 克。

### 【注意事項】

血虛無瘀者及孕婦忌服。

## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 2.仙鶴草 (AGRIMONIAE HERBA)

S05211K [濃縮中藥]

A05221K [飲片]

### 【基原】

本品為薔薇科植物龍牙草 *Agrimonia pilosa* Ledeb.之乾燥全草。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品被白色柔毛。莖下部圓柱形，紅棕色；上部方柱形或扁柱形，綠褐色，有縱溝及稜線，節明顯；體輕，質硬，易折斷，斷面黃白色或中空。

### 【性味歸經】

苦、澀，平。歸肺、肝、脾經。

### 【功效】

收斂止血，補虛健胃。

### 【主治】

吐血，便血，尿血，牙齦出血，崩漏帶下，赤白痢疾，瘡傷出血。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：2-5 錢。

### 【注意事項】

1.表證發熱者慎服。2.本品具澀斂之性，用治腹瀉、痢疾，當以慢性瀉痢為宜。

## 理血-單

### 3.丹參 (SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA)



【藥品代碼】

S04112K [濃縮中藥]

A04112K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物丹參 *Salvia miltiorrhiza* Bge. 之乾燥根及根莖。

【性狀/品質  
鑑別】

本品質脆易折，斷面帶角質或纖維性，皮部紫黑或磚紅色，木部灰黃或黃白色。氣弱，味甘微苦。

【性味歸經】

苦，微寒。歸心、心包、肝經。

【功效】

活血祛瘀，擴張血管，安神寧心，排膿止痛。

【主治】

心絞痛，經痛，經閉，血崩帶下，除煩熱，腸鳴腹痛，驚悸不眠，癥瘕積聚，惡瘡腫毒。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1.5-4 錢。

【注意事項】

無瘀血者慎服。

## 理血-單

### 4.艾葉 (ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM)



【藥品代碼】

S06131K [濃縮中藥]

A06131K [飲片]

【基原】

本品為菊科植物艾 *Artemisia argyi* Levl. et Vant. 之乾燥葉。

【性狀/品質  
鑑別】

本品為皺縮捲曲或破碎葉片，有短柄。上表面灰綠色或深黃綠色，有稀疏的柔毛及腺點；下表面密生灰白色絨毛。質柔軟。氣清香，味苦。

【性味歸經】

辛、苦，溫。歸肝、脾、腎經。

【功效】

溫經止血、理氣安胎、逐寒濕、暖子宮、溫中開鬱。

【主治】

虛寒腹痛、月經過多、崩漏經痛、胎動腹痛、心腹冷痛、瘡瘍疥癬。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：2.5-5 錢。

【注意事項】

外用可搗絨作炷或製成艾條用以熏灸，有溫經通絡之效，陰虛血熱者慎用。

【常用處方】

芎歸膠艾湯。

## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 5.白茅根 (IMPERATAE RHIZOMA)

S05091K [濃縮中藥]

A05091K [飲片]

### 【基原】

本品為禾本科植物白茅 *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) C. E. Hubb. 之乾燥根莖。



### 【性狀/品質鑑別】

本品呈細長圓柱形，有分枝。表面呈淺黃色，具深淺不等縱皺紋，斷面皮部呈白色，纖維性且具裂隙呈放射狀排列，易與中柱剝離。中柱淡黃色，中心有一小孔。氣微、味微甘。

### 【性味歸經】

甘，寒。歸肺、胃、膀胱經。

### 【功效】

涼血、止血、清熱、利尿，止衄、敷瘡最妙。

### 【主治】

吐衄諸血、血閉寒熱、肺熱喘急、胃熱噦逆、五淋、小便不利、水腫、黃疸、解酒毒。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：3-5 錢。

### 【注意事項】

脾胃虛寒者忌服。

## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 6.芎藭 (CHUANXIONG RHIZOMA)

S03072K [濃縮中藥]

A03072K [飲片]

### 【基原】

本品為繖形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hortorum 之乾燥根莖，習稱「川芎」。



### 【性狀/品質鑑別】

本品飲片緣不整齊，形似蝴蝶。切面類黃色，紋理錯縱，髓部色較淡，其上有棕黃色小點（油室）。

### 【性味歸經】

辛、溫。入肝，膽，心包經。

### 【功效】

行氣開鬱，驅風止痛，理氣活血，排膿長肉，燥濕，上行頭面，外達肌膚，為治痛常用藥。

### 【主治】

頭痛眩暈，胸脇脹痛，筋攣寒痺，腰腳軟弱，腹內冷痛，瀉痢，月經不調，癰疽。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-2 錢。

### 【注意事項】

本品辛溫偏燥，且有升散作用，如屬陰虛火旺，舌紅津少口乾者不宜應用；又本品性善走竄，活血行氣之力較強，故月經過多者亦不宜應用。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

### 7. 懷牛膝 (ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX)

A04151K [飲片]

本品為苋科植物牛膝 *Achyranthes bidentata* Blume 之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

質堅脆，易折斷，斷面平坦，微半透明，淡棕色，中間有細小黃白色木心，周圍有許多黃白色點狀維管素，斷續排列成2~4環。氣微，味微甜而苦澀。

【性味歸經】

苦、酸而平。入肝，腎經。

【功效】

散瘀血，消腫痛，補肝腎，強筋骨，可引藥下行。

【主治】

血瘀所致之痛經，經閉，癥瘕，產後胞衣不下，腹痛，喉痺腫痛，跌打損傷，腰膝骨痛，四肢拘攣。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：2-4 錢。

【注意事項】

中氣下陷，脾虛泄瀉，下元不固，夢遺失精，月經過多及孕婦忌服。懷牛膝偏於強腰膝，川牛膝偏於活血祛瘀。

【常用處方】

七寶美髯丹、加味健步丸。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

### 8. 益母草 (LEONURI HERBA)

S10053K [濃縮中藥]

A10053K [飲片]

本品為唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Houtt. 之乾燥地上部分。



【性狀/品質  
鑑別】

本品莖方形，上部多分枝，四面凹下成縱溝，表面灰綠或黃綠色，斷面中部有髓。葉交互對生，有柄，葉片灰綠色，多皺縮。輪傘花序腋生，小花淡紫色。氣微，味微苦。

【性味歸經】

苦、辛，微寒。歸肝、心包、膀胱經。

【功效】

益精明目，活血順氣，行中有補，祛瘀生新，調經。

【主治】

月經不調，崩漏帶下，尿血，下痢痔血，疔瘡癰腫。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：2-4 錢。

【注意事項】

陰虛血少者忌服，孕婦慎用。

## 理血-單

【藥品代碼】

## 9.澤蘭 (LYCOPI HERBA)

S16211K [濃縮中藥]

A16211K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物毛葉地瓜兒苗  
*Lycopus lucidus* Turcz. var. *hirtus*  
Regel 或地瓜兒苗 *Lycopus lucidus*  
Turcz.之乾燥地上部分。



【性狀/品質  
鑑別】

本品莖四方形，節明顯，表面黃褐或微紫色，側面有一縱溝。葉對生，皺縮披針形，邊緣有鋸齒，暗綠色或微黃色。葉腋間簇生小花。質輕脆，易折，斷面中央有白色髓或中空。氣無味淡。

【性味歸經】

苦、辛，微溫。歸肝、脾經。

【功效】

活血祛瘀，通九竅，利關節，調經，破宿血。

【主治】

產後腹痛，婦女血滯腰痛，撲損瘀血，頭風目痛，癰腫瘡膿，月經不調。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2克；生藥飲片：1.5- 3錢。

【注意事項】

無瘀血者慎服。

## 理血-單

【藥品代碼】

## 10.五靈脂

### (TROGOPTER-ORUM FAECES)

S04241K [濃縮中藥]

【基原】

本品為哺乳綱啮齒目鼯鼠科動物  
複齒鼯鼠 (*Trogopterus xanthipes*  
MILNS-EDWARDS) 之糞便。



【性狀/品質  
鑑別】

以黑褐色、塊狀、有光澤、顯油潤者為佳。顯顆粒狀者次。  
以純淨、無泥砂者為好。

【性味歸經】

苦、甘，溫。歸肝經。

【功效】

行血止痛，散瘀，能緩解平滑肌之痙攣。

【主治】

心腹血氣諸病，婦女經閉，產後瘀血作痛，疝積。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

血虛無瘀者及孕婦忌用，易傷胃，胃弱者慎用。

【常用處方】

少腹逐瘀湯、身痛逐瘀湯。

## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 11.桃仁 (PERSICAE SEMEN)

S10041K [濃縮中藥]

A10041K [飲片]

### 【基原】

本品為薔薇科植物桃*Prunus persica* (L.) Batsch或山桃*Prunus davidiana*(Carriere)Franch.之乾燥成熟種子。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品扁平長卵或橢圓心臟形。本品泡軟去皮，可見黃白色子葉二片，即種仁，富油脂。氣微弱，味微苦。

### 【性味歸經】

苦、微甘，平。入心，肝，大腸經。

### 【功效】

破血行瘀，潤燥滑腸。

### 【主治】

血閉癥瘕，產後惡露，熱病蓄血為狂，心下宿血堅痛，跌打損傷，瘀血腫痛，血燥便秘，殺蟲。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1-3 錢。

### 【注意事項】

陰虛液虧者及孕婦忌服。

### 【常用處方】

疏經活血湯、血府逐瘀湯、橘核丸、桂枝茯苓丸。

## 理血-單

## 12.紅花 (CARTHAMI FLOS)

### 【藥品代碼】

S09081K [濃縮中藥]

A09081K [飲片]

### 【基原】

本品為菊科植物紅花*Carthamus tinctorius* L.之乾燥管狀花。



### 【性狀/品質 鑑別】

1. 本品為不帶子房之管狀花，呈紅色或橘紅色。有特殊香氣，味微苦。
2. 以色鮮紅，油狀，有光澤，有特殊香氣，放入水中，水被染呈黃色有線向下，再逐漸擴散，而本身成喇叭狀者佳。

### 【性味歸經】

辛、苦、甘，溫。入心、肝經。

### 【功效】

活血通經，散瘀止痛。

### 【主治】

散瘀活血，經期腹痛，跌打損傷，癰腫，熱結於中，暴吐紫黑血者，以桃仁、紅花行之。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.8 克；生藥飲片：1-2 錢。

### 【注意事項】

孕婦忌服，有出血傾向者不宜多用。

### 【常用處方】

血府逐瘀湯、正骨紫金丹、復元活血湯去穿山甲。

## 理血-單

【藥品代碼】

### 13. 莪朮 (CURCUMAE RHIZOMA)

S11052K [濃縮中藥]

A11052K [飲片]

【基原】

本品為薑科植物蓬莪朮

*Curcuma phaeocaulis* Valetton

、廣西莪朮 *Curcuma kwangsiensis*

S.G.Lee et C.F.Liang 或溫鬱金 *Curcuma*

*wenyujin* Y.H.Chenet C.Ling 之乾燥根莖。

【性狀/品質  
鑑別】

本品體重，質堅實，斷面灰褐色至藍褐色，蠟樣，常附有灰棕色粉末，皮層與中柱易分離，內皮層環紋棕褐色。氣微香，味微苦而辛。

【性味歸經】

辛、苦，溫。入肝，脾經。

【功效】

破血行氣，消積止痛。

【主治】

飲食積滯，胸腹脹痛，癥瘕積聚，婦女血瘀經閉。

【參考用量】


濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

氣血兩虛，脾胃薄弱，無積滯者慎服，孕婦忌服。

【常用處方】

散腫潰堅湯。



## 理血--單

【藥品代碼】

### 14. 三稜 (SPARGANII RHIZOMA)

S03130K [濃縮中藥]

A03130K [飲片]

【基原】

本品為黑三稜科 Sparganiaceae

植物黑三稜

*Sparganium stoloniferum*

(Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz. 之乾燥塊莖。

【性狀/品質  
鑑別】

本品質堅實而重，斷面黃白色，粉性。氣微，味淡，嚼之微有麻辣感。

【性味歸經】

辛苦平。入肝，脾經。

【功效】

行氣破血，消腫止痛，通經。

【主治】

經閉癥瘕，心腹疼痛，產後瘀血，跌打損傷，癰腫堅硬，氣血凝結，食積飽脹。

【參考用量】

濃縮中藥：0.4-1.2 克；生藥飲片：1.5-3 錢。

【注意事項】

月經過多、血枯經閉、孕婦忌服。氣虛體弱者慎用。



## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 15.乳香 (OLIBANUM)

S08091K [濃縮中藥]

A08091K [飲片]

### 【基原】

本品為橄欖科植物卡氏乳香樹 *Boswellia carterii* Birdw. 及其同屬植物樹皮部滲出的油膠樹脂。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品呈滴狀顆粒或不規則小塊狀，有時黏連成團狀。表面淡黃色，常帶輕微的綠色、藍色或紅棕色。半透明狀，表面有一層類白色粉塵，除去粉塵後，表面仍無光澤。質堅脆，斷面蠟樣，無光澤，亦有少部分顯玻璃樣光澤。氣微芳香，味微弱，並微有香辣感。

### 【性味歸經】

辛、苦，溫。入心、肝、脾經。

### 【功效】

行氣活血，消腫生肌，止痛。

### 【主治】

氣血凝滯，心腹疼痛，癰瘡腫毒，跌打損傷，痛經。

### 【參考用量】

濃縮中藥 0.4-1.2 克；生藥飲片 1-3 錢。

### 【注意事項】

癰疽已潰，胃弱者勿用，孕婦忌服。

## 理血-單

### 【藥品代碼】

## 16.沒藥 (MYRRHA)

S07191K [濃縮中藥]

A07191K [飲片]

### 【基原】

本品為橄欖科植物沒藥樹 *Commiphora myrrha* Engl. 或哈地丁樹 *Commiphora molmol* (Engl.) Engl. ex Tschirch 及同屬植物樹幹皮部滲出之油膠樹脂。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品不規則圓形顆粒或圓塊。外表粗糙，紅棕色，質堅脆，破碎面呈顆粒，油質光澤，有白色斑點或紋理。氣香特異，味極苦。藥材以塊大、棕紅色、香氣濃而雜質少者為佳。

### 【性味歸經】

辛苦平。入心、肝、脾經。

### 【功效】

活血止痛，消腫生肌。

### 【主治】

跌損，金瘡，心腹筋骨諸痛，癥瘕，經閉，痔漏，癰疽腫痛，目障。

### 【參考用量】

生藥飲片 1-3 錢；濃縮中藥 0.4-1.2 克。

### 【注意事項】

孕婦忌服，無瘀滯及癰疽已潰者忌用。如與乳香同用，兩藥用量需相應減少。

## 理血-單

【藥品代碼】

### 17.白及

#### (BLETILLAE RHIZOMA)

S05083K [濃縮中藥]

A05084K [生藥研粉]

【基原】

本品為蘭科Orchidaceae 植物白及  
*Bletilla striata* (Thunb.) Rchb.f.  
或臺灣白及

*Bletilla formosana* (Hayata) Schltr.  
之乾燥塊莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈不規則扁圓形。表面灰白色或黃白色，有數圈同心環節和棕色點狀鬚根痕。質堅硬，不易折斷，斷面類白色，角質樣。無臭，味苦，嚼之有黏性。

【性味歸經】

苦、甘、澀，微寒。入肝、胃、肺經。

【功效】

收斂止血，生肌消腫。

【主治】

肺胃出血，衄血，外傷手術出血，癰疽腫毒，潰瘍，湯火灼傷，手足皸裂。

【參考用量】

生藥飲片 1-3 錢；濃縮中藥 0.5-1.5 克。

【注意事項】

不宜與烏頭類藥材同用。本品性澀，有斂邪之弊，外感咳血及肺胃實火亢盛者慎服。

## 理血-單

【藥品代碼】

### 18.茺蔚子 (LEONURI FRUCTUS)

A10153K [飲片]

【基原】

本品為唇形科植物益母草 *Leonurus japonicus* Houtt. 之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品乾燥果實呈三稜形，一端稍寬，一端漸窄而鈍尖，有凹入的果柄痕。表面灰棕色，具深色斑點，無光澤。果皮薄，呈褐色，胚乳、子葉灰白色，富油性，氣微，味苦。

【性味歸經】

辛、苦，微寒。歸心包、肝經。

【功效】

活血調經，明目清肝。

【主治】

治月經不調，崩中帶下，發散風熱，目赤腫痛。

【參考用量】


內服：6-9 克，入煎劑，或入丸散。

【注意事項】

瞳孔散大、血虛無瘀及陰虛血崩者忌用。

## 理血-單

### 19.王不留行 (VACCARIAE SEMEN)



【藥品代碼】

A04041K [飲片]

【基原】

本品為石竹科植物麥藍菜 *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert 之乾燥成熟種子。

【性狀/品質  
鑑別】

本品呈圓球形。表面黑色，微有光澤，於放大鏡下可見密布細小點狀突起，有淺色圓點狀種臍及一條淺溝。質堅硬，斷面灰白色，角質樣。氣微，味淡。

【性味歸經】

苦平。入肝，胃經。

【功效】

活血通經，下乳。

【主治】

癰腫疔毒，產後乳汁不通，血滯經閉，血淋。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5- 3 錢。

【注意事項】

凡無瘀滯者，孕婦及失血者禁用。常見混用品為野牡丹科植物野牡丹(*Melastoma candidum*)之莖枝---可清熱利濕，消腫止痛。

## 理血-單

### 20.蒲黃 (TYPHAE POLLEN)



【藥品代碼】

S14123K [濃縮中藥]

【基原】

本品為香蒲科植物水燭香蒲 *Typha angustifolia* L.、東方香蒲 *Typha orientalis* C.Presl 或同屬植物之乾燥花粉。

【性狀/品質  
鑑別】

本品為鮮黃色細小花粉，質輕鬆，易飛揚，手撚之有潤滑感，易附著於手指上，入水不沉。無臭，味淡。以金黃色、細粉、體輕為佳；褐黃色次之。江蘇揚州、無錫不分等級，以身乾、色黃、無泥屑、無雜質者為佳。

【性味歸經】

甘平，入肝、心包經。

【功效】

止血、化瘀、利尿通淋。

【主治】

生用-治經閉腹痛，產後瘀阻作痛，小便不利，癰腫。炒用-治崩漏，帶下，一切出血症，外治創傷，濕疹。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

【注意事項】

陰虛無瘀者忌服。孕婦慎服。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 21.透骨草 (PHRYMA LEPTOSTACHYA)

A12106K [飲片]

本品為大戟科植物地構葉  
*Speranskia uberculata*(Bunge.)  
Baill.的全草。

為植物地構葉的帶有根莖的乾燥全草。氣微，味淡。以色綠、枝嫩、帶有珍珠狀果實者為佳。

辛、甘，微寒。入肝，脾，腎經。

活血祛瘀，生肌接骨，利水通淋，利濕退黃

風濕痺痛，跌打骨折，月經不調，血瘀經痛，石淋，水腫，外洗治癰瘡腫毒。

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：5錢-2兩。

孕婦忌服。



## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 22.琥珀 (SUCCINUM)

A12093K [生藥研粉]

本品為古代松科或金縷梅科植物  
之樹脂埋藏地下，經久而成化石樣  
物質，原礦物統稱琥珀(Amber)。

以色紅黃、透明純淨、光亮無破碎、質酥、手捏易成粉為佳。色紅黑、質硬者次之。

甘，平。入手少陰心，足厥陰肝，足少陰腎經血分。

鎮驚安神，利水通淋，散瘀。

驚風癲癇，健忘失神，五淋血尿，小便不利，產後惡露不下，癰疽發背，跌打，瘡傷。

生藥研粉：0.3-0.8 錢。

凡陰虛內熱及水虧火旺小便頻數者忌服。



## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 23.當歸尾

(ANGELICAE SINENSIS RADIX)

A13182K [飲片]

本品為繖形科植物當歸  
*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 之乾燥  
根之支根及支根梢部。



本品為當歸之支根（歸尾）直徑 0.3~1cm，上粗下細，多  
扭曲，有少數鬚根痕。有濃郁的香氣，味甘、辛、微苦。  
甘、辛、苦，溫。入足厥陰肝，足太陰脾，手少陰心經。  
活血祛瘀，能促進血液循環，調經止痛。  
癰疽瘡瘍，跌打損傷，瘀腫疼痛。  
濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：1.5- 3錢。  
脾濕中滿及泄瀉者忌服。  
散腫潰堅湯。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 24.川牛膝

(CYATHULAE RADIX)

S04151K [濃縮中藥]

本品為苜科植物川牛膝 *Cyathula*  
*officinalis* K.C.Kuan 之乾燥根，台  
灣市售稱「杜牛膝」。



本品質堅韌，不易折斷，切斷面黃白色或棕黃色，有多數  
淡黃色小點（維管束），排列成數輪同心環。氣微，味稍甜，  
微苦。  
性微溫，味苦甘。入肝，腎二經。  
利尿、強精、通經、生血、散瘀、止痛、消腫、補肝腎筋  
骨。  
治腰膝骨痛、四肢拘攣、婦女經閉、目赤。  
濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：5-10 克。  
孕婦忌服。懷牛膝偏於強腰膝，川牛膝偏於活血祛瘀。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 25.黑薑

(ZINGIBER OFFICINALE)

A12169K [飲片]

薑科植物薑 *Zingiber officinale*  
Roscoe 的乾燥根莖經炮黑。



薑炮黑為黑薑，為 2-3 公分長段，外焦內深黃色，酥脆易斷，嘗之辣味極輕。

辛苦大熱。入腎。

溫經止血。

崩漏、吐血、便血而證屬虛寒者，尤多用於婦女虛寒崩漏、子宮出血。

3-5 克。

陰虛有熱者忌用。

## 理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 26.皂角刺

(GLEDITSIA AFFICINALIS)

S07081K [濃縮中藥]

本品為豆科植物皂莢 *Gleditsia sinensis* Lam. 之乾燥棘刺。



完整的棘刺有多數分枝，主刺圓柱形，末端尖銳。質堅硬，難折斷。無臭，味淡。以片薄、純淨，整齊者為佳。

味辛，性溫。

有活血消腫，排膿通乳的功能。

用於癰腫瘡毒初起或膿成不潰，乳汁不下。外治瘡癬。

濃縮中藥：0.5-2 克。

癰腫已潰及孕婦忌用。

理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

**27.黑荆芥**  
**(SCHIZONEPETAE  
HERBA)**

S12101K [濃縮中藥]

唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* (Benth) Briq 或近緣植物之乾燥全草。

荆芥炭武火炒至黑色存性入藥者，稱黑荆芥。

味辛，性溫。入肺、肝經。

收斂止血。

吐血，衄血，咯血，便血，崩血。

濃縮中藥：0.5-2 克。



圖片來源：中國附醫中藥科

理血-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

**28.地榆**  
**(SANGUISORBAE RADIX)**

A06132K [飲片]

本品為薔薇科植物地榆 (*Sanguisorba officinalis* LINN.) 之乾燥根及根莖。

不規則紡錘或圓柱形，外皮暗紫紅或棕黑色，有縱皺及橫向裂紋。斷面粉紅或淡黃色，間有環狀小白點。氣弱、味微苦澀。

苦、酸，微寒。歸肝、胃、大腸經。

血痢，血崩，痔漏，濕疹，金瘡，燒傷。

吐血，衄血，咯血，便血，崩血。

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：2-5 錢。

本品性寒味澀，便血、崩漏、痢疾及出血有瘀者慎用；熱痢初起者亦不宜單獨使用。



## 十一、補養藥

補養藥能夠補益人體氣血，陰陽之不足，或某一臟腑之虛損；以治療各種虛症，使之恢復平衡。使用此類藥物時，首先要重視病人的精神因素，使之建立起戰勝疾病的信心；且作適當的運動，乃能達事半功倍之效。根據虛症有陰陽氣血之分，可將此類藥物區分為四：

- 1.補氣--此類藥物多屬甘平或甘溫，補益脾肺之氣為主；適用於脾肺氣虛，症見：氣短聲低，懶言神疲，頭暈自汗，食慾不振，大便溏瀉，舌淡，脈虛弱等。常用藥物如：人參，黨參，黃耆，白朮，甘草，山藥，大棗。其中人參能大補元氣，以治虛脫危症；而黨參專於補脾益氣，多用於一般補益劑中。又因氣為血帥，氣旺可以生血；若因大失血而致血虛者，急當補氣以固脫。
- 2.補血--此類藥物亦多屬甘平或甘溫，具補血養血的作用。適用於血虛症；症見：面色萎黃，爪甲蒼白，心悸，耳鳴，頭暈，目眩，舌淡，脈細弱，經少，經閉等。常用藥物如：當歸，何首烏，熟地黃，雞血藤，阿膠，桑寄生，黃精，龍眼肉，枸杞子等。
- 3.補陽--此類藥物多屬溫性，具有補腎助陽，強壯筋骨等作用；適用於陽虛症，症見：陽痿，早泄，腰膝痠軟，自汗怕冷，虛喘，耳鳴，舌淡苔白，脈沉遲弱。常用藥物如：補骨脂，肉蓯蓉，杜仲，續斷，巴戟天，淫羊藿，菟絲子，骨碎補等。
- 4.補陰--此類藥物性多甘寒，具補陰生津作用；適用於陰虛症(腎陰不足，或肺胃陰傷者)，症見：颧紅潮熱，五心煩熱，盜汗失眠，遺精，乾咳咯血，口渴聲嘶，舌紅少苔，脈細數等。常用藥物如：天冬，麥冬，石斛，女貞子，龜板，鱉甲，旱蓮草，玉竹等。

應用補養藥物時，須注意：外邪未清，縱使正氣虛弱，仍以祛邪為先，或攻補兼施，不能一味以補。脾胃虛弱者，慎用補陰，補血等滋膩之品。又補氣，補陽之藥物多溫熱，對於陰虛陽亢者不宜使用。

## 補養-單

### 【藥品代碼】

## 1. 黨參 (CODONOPSIS RADIX)

S20111K [濃縮中藥]  
A20111K、B20111K [飲片]

### 【基原】

本品為桔梗科植物黨參 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. 及其同屬近緣植物之乾燥根。



### 【性狀/品質鑑別】

本品扁圓柱形，外表淡黃色，有明顯縱溝，蘆頭有密集芽痕及莖痕，稱「獅子頭」。質堅脆，有韌性，難折，斷面不規則，白色。氣微，味甘。

### 【性味歸經】

甘平。入肺，脾經。

### 【功效】

補中益氣，健脾胃。

### 【主治】

脾胃虛弱，氣血兩虧，體倦無力，食少口渴，脫肛，久瀉，子宮下垂。

### 【參考用量】

生藥飲片：3 錢-1 兩；  
濃縮中藥：0.5 -3 克。

### 【注意事項】

有實邪者忌服。

## 補養-單

### 【藥品代碼】

## 2. 黃耆 (ASTRAGALI RADIX)

S12102K [濃縮中藥]  
A12102K、B12102K [飲片]

### 【基原】

本品為豆科植物蒙古黃耆 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜莢黃耆 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 之乾燥根。



### 【性狀/品質鑑別】

本品質硬而脆，斷面纖維化，皮部黃白色，木部淡黃色。氣微，味微甜。飲片為斜切薄片，切面形成層環明顯，皮部射線彎曲，多現裂隙。

### 【性味歸經】

甘微溫。入肺，脾經。

### 【功效】

補脾益氣，生用-固表止汗，排膿生肌；灸用-補中益氣，升陽生血。

### 【主治】

氣虛血虛，崩漏脫肛，子宮下垂，胃下垂。

### 【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

陽盛陰虛者忌用。

### 【常用處方】

補中益氣湯、歸脾湯、益氣聰明湯、黃耆五物湯、十全大補湯。

## 補養-單

【藥品代碼】

## 3.山藥 (DIOSCOREAE RHIZOMA)

S03191K [濃縮中藥]

A03191K、B03191K [飲片]

【基原】

本品為薯蕷科植物薯蕷(*Dioscorea opposita* Thunb.)及其同屬近緣植物之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品表面呈白色或黃白色，光滑，具有微細棕色維管束線紋。體重，質堅實，不易折斷，斷面白色，具粉性。無臭，味淡、微酸，嚼之發黏。

【性味歸經】

甘平。入脾，胃，肺，腎經。

【功效】

健脾胃，益肺腎，強筋骨，止泄痢。

【主治】

泄瀉久痢，虛勞咳嗽，遺經帶下，小便頻數，消渴。

【參考用量】

生藥飲片：3-6 錢；濃縮中藥：0.5-3 克。

【注意事項】

有濕熱實邪者忌服。

【常用處方】

六味地黃丸、參苓白朮散、還少丹、完帶湯。

## 補養-單

【藥品代碼】

## 4.白朮 (ATRACYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA)

S05051K [濃縮中藥]

A05051K、B05051K [飲片]

【基原】

本品為菊科植物白朮 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品質堅實，斷面皮部黃白色，中間色較深，形成層環紋棕色，隨處散有黃色油點(油室)，烘乾者斷面角質樣，色較深或有裂隙。有濃郁香氣，味甜、微辛，略帶黏液性。

【性味歸經】

甘溫微苦，無毒。入脾，胃經。

【功效】

補脾，益胃，燥濕和中，止瀉，止汗，利尿。

【主治】

消化不良，不思飲食，倦怠少氣，虛脹泄瀉，黃疸濕痺，小便不利，頭暈，自汗，胎氣不安。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

血燥無濕者禁用，因其會生膿作痛。

【常用處方】

參苓白朮散、四君子湯、歸脾湯、十全大補湯、加味逍遙散。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 5.大棗(紅棗)(JUJUBAE FRUCTUS)

A03121K、B03121K [飲片]

本品為鼠李科植物棗 *Ziziphus jujuba* Mill.之乾燥成熟果實。

本品果實呈橢圓形或球形。表面暗紅色

有不規則皺紋；外果皮薄，中果皮棕黃色或淡褐色，肉質柔軟，富糖性而油潤。果核紡錘形，兩端銳尖，質堅硬。氣微香，味甜，嚼之富黏液性。

甘溫。入脾，胃經。

補脾益胃，調和營衛，緩和藥性並矯味。

飲食減少，反胃吐食，泄瀉，津液不足，過敏性紫斑病。

生藥飲片：3-5錢；濃縮中藥：0.5-2克。

痰熱及一切諸蟲為病者慎服，齧齒疼痛，腹部脹滿，大便秘結時不宜用。

甘麥大棗湯。



## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 6.甘草 (GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA)

S05102K [濃縮中藥]

A05102K、B05102K [飲片]

A05109K [飲片]

本品為豆科植物甘草 (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.)及其同屬近緣植物之乾燥根及根莖。

本品根莖之橫切面在半徑約三分之二處有頗明顯之形成層，中心髓部甚小，木質部及韌皮部呈放射形。折斷面呈粗纖維性。臭微而特殊，味甜。

甘平。入肺，脾，腎經。

補脾益氣，調和藥性，清熱解毒，緩急止痛，潤肺止咳。

脾胃虛弱，腹痛便溏，調和諸藥，癰疽瘡瘍，咽喉腫痛，肺痿咳嗽，心悸驚癇。

生藥飲片(調和藥性用)：1-2錢(主藥用3錢-1兩)；濃縮中藥：0.5-2克。

濕盛，實證中滿，腹脹者忌服。

甘麥大棗湯、安中散、苓桂朮甘湯。



## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

## 7.黃精 (POLYGONATI RHIZOMA)

A12141K [飲片]

本品為百合科植物多花黃精

*Polygonatum cyrtonema* Hua、黃精

*Polygonatum sibiricum* Delar. ex

Redoute或滇黃精*Polygonatum*

*kingianum* Coll. et Hemsl.之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品不規則圓錐狀。乾燥者質硬，易折，斷面淡棕色，呈半透明角質樣或蠟質狀，有多數黃白色小點。無臭，味微甜而有黏性。酒蒸製，外表黑色，塊大肥潤，切面棕黑色。質潤澤。

【性味歸經】

甘平。入脾，肺，腎經。

【功效】

補中益氣，健脾胃，潤心肺，填精髓，助筋骨。

【主治】

虛損寒熱，脾胃虛弱，筋骨軟弱，風濕疼痛，股癱足癱。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

中寒泄瀉，痰濕痞滿，氣滯者忌服。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

## 8.肉蓯蓉

### (CISTANCHES HERBA)

S06152K [濃縮中藥]

A06152K [飲片]

本品為列當科植物肉蓯蓉

*Cistanche deserticola* Y. C. Ma 或管花肉蓯蓉 *Cistanche tubulosa* (Schrenk) Wight 之帶鱗葉的乾燥肉質莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品質堅實帶韌性，不易折，斷面不平整，棕色，帶油質。有特殊臭氣。本品飲片橫切成薄片，形狀大小不一，邊緣黑棕，不平整凹凸。黑豆製過，漂淨、質柔潤，味甜、微苦。

【性味歸經】

甘酸鹹溫。入腎，大腸經。

【功效】

強陰益精，暖腰膝，潤燥滑腸。

【主治】

帶下不孕，腰膝冷痛，尿血遺瀝，血枯便燥，陽痿，血崩。

【參考用量】

生藥飲片：2-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

腸胃虛弱泄瀉，火盛便秘者忌服。

【常用處方】

還少丹

## 補養-單

【藥品代碼】

### 9.淫羊藿 (EPIMEDII HERBA)

S11062K [濃縮中藥]

A11062K [飲片]

【基原】

本品為小蘗科植物淫羊藿  
*Epimedium brevicornum*  
Maxim.及同屬近緣植物之  
乾燥地上部或全草。



【性狀/品質  
鑑別】

本品葉柄多扁縮，葉片卷曲皺縮，展平為卵狀心形，有刺狀鋸齒緣，網狀脈，葉面綠色，光滑，葉背灰綠色，中脈及細脈均突出，葉薄如紙有彈性。有青草氣。味苦。

【性味歸經】

辛甘溫。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，堅筋骨，助陽益精，祛風除濕，利小便。

【主治】

腎陽不足之陽痿，小便頻數，遺精，腰膝冷痛，風寒濕痺，筋骨攣急，四肢不仁。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

相火易動，陽強易舉者忌用。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 10.巴戟天 (MORINDAE OFFICINALIS RADIX)

S04121K [濃縮中藥]

A04121K [飲片]

【基原】

本品為茜草科植物巴戟天  
*Morinda officinalis* How 之  
乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈扁圓柱形，略彎曲。表面灰黃色或暗灰色，具縱紋及橫裂紋，質韌，肉厚易剝落，斷面皮部厚，紫色或淡紫色，易與木部剝離，木部堅硬，黃棕色或黃白色。無臭，味甘而微澀。

【性味歸經】

辛甘微溫。入腎經。

【功效】

溫腎助陽，強筋骨，祛風濕。

【主治】

頭暈，耳鳴，腎虛，骨痿，腰酸，陽痿遺精。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛火旺，大便燥結，口乾舌燥者忌服。

【常用處方】

還少丹

## 補養-單

【藥品代碼】

### 11.補骨脂 (PSORALEAE FRUCTUS)

S12105K [濃縮中藥]

A12105K [飲片]

【基原】

本品為豆科植物補骨脂*Psoralea corylifolia* L.之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品扁橢圓或近腎形，表面暗褐或黑色，有微細顆粒紋，中央微凹，一側略扁，有條形種臍。質硬。氣芳香，味苦。

【性味歸經】

辛苦大溫。入腎，心包經。

【功效】

補腎壯陽，固精縮尿，溫脾止瀉。

【主治】

陽痿滑精，遺尿，頻尿，泄瀉，腰膝冷痛，婦人血氣虛弱。

【參考用量】

生藥飲片：1-3錢；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

陰虛火旺，尿血，便結者忌用。

【常用處方】

七寶美髯丹

## 補養-單

【藥品代碼】

### 12.當歸 (ANGELICAE SINENSIS RADIX)

S13181K [濃縮中藥]

A13181K、B13181K [飲片]

【基原】

本品為繖形科植物當歸*Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品根上端稱「歸頭」，主根稱「歸身」，支根稱「歸尾」，全體稱「全歸」。斷面黃白色，有裂隙，中層淡棕色環紋，及多數棕色油點，氣芳香濃厚，味甘微苦辛。

【性味歸經】

辛苦甘溫。入心、肝、脾經。

【功效】

補血活血、滋養強壯、調經止痛、潤燥滑腸。

【主治】

風濕痺痛、經閉腹痛、崩漏眩暈、腸燥便難、癰疽瘡瘍、跌打損傷。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：1.5-5錢。

【注意事項】

脾濕中滿，泄瀉及陰虛內熱者忌用。

當歸對子宮有兩種作用：1. 興奮子宮(主)，非揮發性成分。

2. 抑制子宮，揮發性成分。

【常用處方】

四物湯、加味逍遙散、血府逐瘀湯、蠲痺湯。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 13.杜仲 (EUCOMMIAE CORTEX)

S07061K [濃縮中藥]

A07061K [飲片]



【基原】

本品為杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv.之乾燥樹皮。

【性狀/品質  
鑑別】

本品呈扁平的板片狀或兩邊稍向內捲的塊片。外表面淡灰棕色或灰褐色，未刮淨粗皮者可見縱溝或裂紋；內表面紅紫色或紫褐色，光滑。質脆，易折斷，斷面有細密銀白色富彈性的膠絲相連，一般可拉至1 cm 以上才斷。氣微，味稍苦，嚼之有膠狀感。

【性味歸經】

甘微辛溫。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，強筋骨，安胎。

【主治】

為肝腎虛，腰膝酸痛之要藥。胎動不安亦用之。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛火旺者慎用。

【常用處方】

還少丹、獨活寄生湯。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 14.續斷(六汗) (DIPSACI RADIX)

S21181K [濃縮中藥]

A21181K [飲片]

【基原】

本品為續斷科植物川續斷  
*Dipsacus asperoides*

C. Y. Cheng et T. M. Ai之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品飲片-橫切薄片，周邊不整齊，切面有棕黑色不規則環紋。剝開皮部和木部，皮部暗棕色，木部淡棕色。維管束放射狀排列，微暗綠色。氣香，味苦微澀。

【性味歸經】

辛苦微溫。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，續筋骨，調血脈，利關節。

【主治】

腰膝痺痛，崩中帶下，遺精胎漏，跌打損傷，癰瘡。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛火盛者忌服。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 15.骨碎補 (DRYNARIAE FORTUNEI RHIZOMA)

S10132K [濃縮中藥]

A11161K、B11161K [飲片]

【基原】

本品為水龍骨科植物槲蕨 *Drynaria fortunei* (Kuntze) J. Smith 及同屬近緣植物之根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品根莖呈不規則背腹扁平的條狀、塊狀或片狀，多彎曲，兩側常有縊縮和分枝。表面密被棕色或紅棕色細小鱗片。質堅硬，斷面紅棕色，有白色分體中柱，排成長扁圓形。氣香，味微澀。

【性味歸經】

苦溫。入肝，腎經。

【功效】

補腎強骨，行血止痛。

【主治】

腎虛久瀉，筋骨酸痛，風濕痺痛，齒痛耳鳴，筋骨折傷。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛內熱及血虛者不宜用。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 16.菟絲子 (CUSCUTAE SEMEN)

S12122K [濃縮中藥]

A12122K [飲片]

【基原】

本品為旋花科植物南方菟絲子 *Cuscuta australis* R. Br. 或菟絲子 *Cuscuta chinensis* Lam. 之乾燥成熟種子。



【性狀/品質  
鑑別】

本品扁球或卵圓形，兩側凹陷，種皮表面紅棕或棕黃色，微粗糙。表面有細密深色小點，散生粉狀物，一端有淡色圓點，中央有線形種臍，質堅不易碎。氣微，味微苦。

【性味歸經】

辛甘平。入肝，腎經。

【功效】

溫而不燥，補肝腎，益精髓，明目止瀉。

【主治】

腰膝酸痛，遺精消渴，耳鳴眩暈，補腎安胎，脾虛溏瀉。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

孕婦血崩，陽強便結，腎臟有火，陰虛火動者忌用。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 17. 熟地 (REHMANNIAE RADIX)

S15061K [濃縮中藥]

A15061K、B15061K [飲片]

【基原】

本品為玄參科植物地黃  
*Rehmannia glutinosa* Libosch  
經加工處理之乾燥根或根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品黑色，外表黑色皺縮。質柔軟，斷面滋潤，中心部往往可看到光亮油脂狀塊，黏性甚大，味甜。飲片一為不規則形片塊，切面深黑色，有油質，無臭，味微甜。

【性味歸經】

甘微溫。入心，肝，腎經。

【功效】

補精益髓，滋陰強壯，養肝明目。

【主治】

月經不調，胎產崩漏，遺精消渴，潮熱盜汗，耳聾目昏。

【參考用量】

生藥飲片：3錢-1兩；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

脾虛而胃呆食少，便溏腹滿，痰濕素盛者忌用。

【常用處方】

四物湯、百合固金湯、濟生腎氣丸、玉女煎、甘露飲。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 18. 何首烏 (POLYGONI MULTIFLORI RADIX)

S07093K [濃縮中藥]

A07093K、B07093K [飲片]

【基原】

本品為蓼科多年生植物何首烏  
(*Polygonum multiflorum* Thunb)  
的乾燥塊根。



【性狀/品質  
鑑別】

斷面淡紅色或淺紅棕色，個大、粉性足，有雲錦狀花紋，味微苦而甘澀。

【性味歸經】

甘苦澀微溫。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，養氣血，壯筋骨，烏髭髮，潤腸通便。

【主治】

血虛頭暈，鬚髮早白，遺精帶下，腰膝酸痛，腸燥便秘。

【參考用量】

生藥飲片：3-5錢；濃縮中藥：0.5-2克。

【注意事項】

脾虛便溏及濕痰者忌，亦忌鐵。

【常用處方】

七寶美髯丹、當歸飲子

## 補養-單

### 【藥品代碼】

## 19.阿膠 (ASINI GELATINUM)

S08151K [濃縮中藥]  
A08151K、B08151K [飲片]

### 【基原】

本品為馬科動物黑驢(*Equus asinus* Linn.)的皮經熬煮濃縮製成的塊膠。



### 【性狀/品質 鑑別】

外形平正色澤烏黑均勻，半透明有光澤，無顯著油泡、雜物，斷面似玻璃無異味，天熱不軟，水溶液似澄明。

### 【性味歸經】

甘平。入肺，肝，腎經。

### 【功效】

補血養血，補肺潤燥，止血安胎。

### 【主治】

虛勞喘咳，肺痿吐膿，陰虛血少，月經不調，崩帶胎漏，貧血出血。

### 【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

脾胃虛弱，消化不良，嘔吐，泄瀉者均不宜。本品入煎劑時不需煎煮，直接以溶化(烱化)服用。

## 補養-單

### 【藥品代碼】

## 20.枸杞子 (LYCII FRUCTUS)

S09071K [濃縮中藥]  
A09071K、B09071K [飲片]

### 【基原】

本品為茄科植物枸杞(*Lycium chinense* Mill.) 及其同屬近緣植物之成熟果實。



### 【性狀/品質 鑑別】

粒大、色紅、肉厚、質柔軟、籽少、味甜。

### 【性味歸經】

甘平。入肝，腎經。

### 【功效】

滋補肝腎，益精明目。

### 【主治】

腰膝痠軟，遺精帶下，虛勞消渴，頭暈目眩。

### 【參考用量】

生藥飲片：2-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

外邪實熱，脾虛有濕及腸滑者忌用。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 21. 桑寄生

### (LORANTHI RAMULUS)

S10114K [濃縮中藥]

A10114K [飲片]

本品為桑寄生科植物桑寄生  
*Loranthus parasiticus*(L.)Merr.  
之乾燥枝葉。

莖枝細質嫩、色紅褐條勻、切斷面皮部薄，下部棕色，射線  
色淺，極明顯，並有年輪，髓部為暗棕色。

甘苦平。入肝，腎經。

補肝腎，強筋骨，祛風濕，通經絡，益血安胎。

腰膝酸痛，筋骨痿弱，風寒濕痺，胎漏血崩，乳汁不下，高  
血壓。

生藥飲片：3-6 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

舌降無苔之陰虛動風證不宜。



## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 22. 麥門冬

### (OPHIPOGONIS RADIX)

S11051K [濃縮中藥]

A11051K、B11051K [飲片]

本品為百合科植物麥冬 *Ophiopogon*  
*japonicus* (L. f.) Ker-Gawl. 之乾燥塊  
根。習稱「麥冬」。

本品呈紡錘形，扁圓不一。質硬韌，吸濕後質糯性，斷面類  
白色，角質樣，中心有細小圓形中柱。氣微香，味甘、微苦，  
嚼之有黏性。藥材以肥大、淡黃白色、半透明、質柔、嚼之  
有黏性者為佳。

甘微苦寒。入心，肺，胃經。

清心潤肺，益陰除煩，健胃生津，消痰止咳。

熱病傷津，咽乾口渴，肺癰，消渴，便秘。

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

脾胃虛寒泄瀉及寒咳痰飲者不宜用。

百合固金湯、竹葉石膏湯、玉女煎、辛夷清肺湯。



## 補養-單

【藥品代碼】

### 23.石斛

#### (DENDROBII CAULIS)

S05111K [濃縮中藥]

A05111K [飲片]

【基原】

本品為蘭科植物金釵石斛 (*Dendrobium nobile* Lindl.) 及其同屬近緣植物之乾燥莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品表面金黃色或黃綠色，有光澤，具深縱溝及縱紋。節稍膨大，棕色，常殘留灰褐色葉鞘。以身長，色金黃，質緻密，有光澤者為佳。

【性味歸經】

甘微寒。入肺，胃，腎經。

【功效】

養陰清肺，清熱瀉火，益胃生津，陰虛舌紅無苔者尤宜。

【主治】

病後虛熱，熱病傷津，口乾煩渴。

【參考用量】

生藥飲片：2-4 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

濕溫及溫熱尚未化燥者忌用。

【常用處方】

甘露飲

## 補養-單

【藥品代碼】

### 24.女貞子

#### (LIGUSTRI LUCIDI

#### FRUCTUS)

S03091K [濃縮中藥]

A03091K、B03091K [飲片]

【基原】

本品為木犀科植物女貞 *Ligustrum lucidum* Ait. 之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品卵、倒卵或橢圓形，偶有彎曲，外表黑或紫黑色，具皺縮紋，兩端鈍，基部具果柄痕。質堅，體輕。氣微、味甘而微苦澀。

【性味歸經】

甘苦平。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，強腰膝，烏鬚明目。

【主治】

陰虛內熱，腰膝酸軟，耳鳴目眩，心悸，便秘，鬚髮早白。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

陽虛及脾胃虛寒作瀉者忌服。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 25. 龜板

### (TESTUDINIS PLASTRUM)

A16081K [飲片]

本品為龜科動物烏龜  
(*Chinemys reevesii* Gray)  
或其近緣動物之腹甲。



本品長橢圓板片狀，質堅硬，易自板縫處斷裂。微有腥氣，味微鹹。藥材以血小板、塊大完整，潔淨無腐肉者為佳。

甘鹹平。入肝，腎經。

補心益腎，滋陰益智。

陰血不足，骨蒸勞熱，腰膝酸軟，久嗽咳瘧，遺精帶下，久瀉久痢。

生藥飲片：3-8 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

虛而無熱者及孕婦慎用。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

【常用處方】

## 26. 鱉甲

S25051K [濃縮中藥]

本品為鱉科動物中華鱉(*Anyda sinensis* WIEGMANN)之背甲。



本品質堅硬，易自銜接縫斷裂。氣微腥，味鹹。藥材以個大、甲厚、無殘肉、潔淨無腐臭味者為佳。

走肝益腎，軟堅散結。

解熱、強壯、止血。

虛勞煩熱，癥瘕堅積，腰痛，經閉崩漏，小兒驚癇，癰疽不斂。

生藥飲片：3 錢-1 兩；濃縮中藥：2-5 克。

陰虛無熱者禁忌使用。

秦艽鱉甲散

## 補養-單

【藥品代碼】

### 27.西洋參 (PANACIS QUINQUEFOLII RADIX)

A06099K [飲片]

【基原】

本品為五加科植物西洋參  
*Panax quinquefolium* L.之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品圓柱形而帶紡錘狀，無蘆頭，無鬚根及支根，未去皮者表面土黃色，去皮者色白，有細橫紋及不規則縱皺，頂端細紋密而環狀。斷面平坦，淡黃色，有暗色形成層環，紅棕色樹脂及細管。體輕，氣香而濃，味微甜帶苦。藥材以條勻、質硬、表面橫紋緊密、氣清香、味濃者為佳。

【性味歸經】

性寒，味苦微甘。入肺、胃二經。

【功效】

補肺陰，清火生津液。

【主治】

養陰生津，治久咳肺痿，虛熱煩倦，口渴生津，胃火牙痛。

【參考用量】

生藥飲片：1-2 錢；濃縮中藥：3-5 克。

【注意事項】

中陽不足，胃有濕濁者忌用。

## 補養-單

【藥品代碼】

### 28.玉竹 (POLYGONATI ODORATI RHIZOMA)

S05063 [濃縮中藥]

A05063K [飲片]

【基原】

本品為百合科植物玉竹  
*Polygonatum odoratum* (Mill.)  
Druce 之乾燥根莖。



【性狀/品質  
鑑別】

本品表面呈淡黃棕色，具縱皺紋及微隆起的環節，多處有鬚根痕和圓波狀橫痕環節。質堅硬，易吸濕變軟；斷面角質樣。氣微，味甘，嚼之發黏。

【性味歸經】

甘微寒。入肺，胃經。

【功效】

養陰潤燥，生津止渴，滋養強壯，補中益氣，柔潤熄風。

【主治】

虛勞發熱，心煩口渴，肺燥乾咳，消渴，多尿，遺精。

【參考用量】

生藥飲片：3-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

中寒便溏，痰濕瘀滯者忌用。

## 補養-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質

鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 29.黑棗 (ZIZYPHI FRUCTUS)

A12129K [飲片]

鼠李科植物大棗[Zizyphus jujuba Mill. var. inermis(Bge.)Rehd]之乾燥成熟果實。

個大、油潤、果肉厚、種子小、味甘甜。

甘溫。入脾，胃經。

補脾益胃，調和營衛，緩和藥性並矯味。

飲食減少，反胃吐食，泄瀉，津液不足，過敏性紫斑病。

生藥飲片：3-5 錢。

痰熱及一切諸蟲為病者慎服，齧齒疼痛，腹部脹滿，大便秘結時不宜用。



## 十二、收澀藥

凡具有收斂固脫，可用以治療氣血精津，耗散滑脫之症的藥物稱之收澀藥。臨床上可分為四類：

1. 固表斂汗--本類藥物適用於陽虛自汗，或陰虛盜汗等症。常用藥物如：浮小麥--除能收斂止汗外，尚能養心安神，以治臟躁症。
2. 澀精止遺--此類藥具有固腎澀精，或縮小便的作用；適用於腎虛氣弱所致遺精滑泄，尿頻遺尿等，故在臨床應用上常配合補腎藥同用。常用藥物如：山茱萸，芡實，覆盆子，烏賊骨等。
3. 斂肺止咳--可用治肺虛痰飲喘咳，另可澀腸止瀉；而藥物如：五味子--此藥並有安神作用，可用於健忘失眠。
4. 澀腸固脫--適用於脾腎虛寒所致久瀉，久痢，滑脫不利，或脫肛不收等症。藥如：赤石脂，肉豆蔻。

使用此類藥物時，須是正氣內虛；對於熱病多汗，熱痢初起，傷食泄瀉，火旺遺泄等實症，熱症均須慎用；而兼有外感實邪未解時，亦不宜早用，以免留邪。

### 收澀-單

#### 1.山茱萸 (山萸肉) (CORNIFRUCTUS)

【藥品代碼】

A03105K [生藥]

【基原】

本品為山茱萸科植物山茱萸  
*Cornus officinalis* Sieb. et Zucc.  
之乾燥成熟果肉。



【性狀/品質  
鑑別】

本品多皺縮破裂、不完整或扁筒狀之乾燥果肉。鮮品表面紫紅色，置久紫黑色，有光澤，基部具果柄，頂端有宿存萼痕，質柔潤而軟，不易碎，內面色淺不光滑。無臭，味酸而澀苦。

【性味歸經】

辛酸微溫。入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，補血澆精，止汗明目。

【主治】

腰膝酸痛，耳鳴盜汗，月經過多，遺精頻尿。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

凡命門火熾，素有濕熱，及小便不利者忌用。

【常用處方】

六味地黃丸、濟生腎氣丸、還少丹。

## 收澀-單

【藥品代碼】

### 2.(北)五味子 (SCHISANDRAE FRUCTUS)

S05042K [濃縮中藥]

A05042K、B05042K [飲片]

【基原】

為木蘭科植物五味子

*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.

之乾燥成熟果實。

【性狀/品質  
鑑別】

呈不規則的球形或扁球形，直徑5~8 mm。表面紅色、紫紅色或暗紅色，皺縮，顯油潤，果肉柔軟，有的表面呈黑紅色或出現「白霜」。種子1~2枚，腎形，表面棕黃色，有光澤，種皮薄而脆。果肉氣微，味酸；種子破碎後，有香氣，味辛、微苦。

【性味歸經】

五味俱備，酸鹹為多，性溫、入肺、腎經。

【功效】

滋腎斂肺，澀精固氣。

【主治】

喘咳燥嗽，勞傷羸瘦，夢遺滑精，水腫瀉痢。

【參考用量】

濃縮中藥：0.3-1.5克；生藥飲片：0.5-2錢

【注意事項】

寒邪傷胃，脈實有火者忌服。

【常用處方】

養心湯、人參養榮湯、還少丹。



## 收澀-單

【藥品代碼】

### 3.芡實 (EURYALES SEMEN)

S08141K [濃縮中藥]

A08141K [飲片]

【基原】

本品為睡蓮科植物芡 *Euryale ferox*

Salisb.之乾燥成熟種仁。

【性狀/品質  
鑑別】

本品呈圓球形。一端白色，有圓形凹陷，中心黃褐色，為種臍痕跡，另端棕紅色，表面平滑，部分剝落狀，有花紋。質硬而脆，破開後，斷面不平，色潔白，粉性。無臭，味淡。

【性味歸經】

甘澀平。入脾，腎經。

【功效】

益精固腎，補脾止瀉。

【主治】

遺精白濁，帶下泄瀉，腰膝酸痛，小便不禁。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：3-5錢

【注意事項】

產後及大小便不利者忌服。

【常用處方】

金鎖固精丸



## 收澀-單

【藥品代碼】

### 4.覆盆子 (RUBI FRUCTUS)

S18091K [濃縮中藥]

A18091K [飲片]

【基原】

本品為為薔薇科植物掌葉覆盆子 *Rubus chingii* Hu 之乾燥未成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品呈圓錐、扁圓或球形，由多數小果聚合而成，表面灰綠帶灰白色毛茸。氣清香，味甘微酸。

【性味歸經】

甘酸微溫，入肝，腎經。

【功效】

補肝腎，澤肌膚，明目，固精強陽。

【主治】

虛勞，腎陽不足，陽萎遺精，夜間頻尿。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1.5-3 錢

【注意事項】

小便短澀不利及陽強者忌服。

【常用處方】

五子衍宗丸

## 收澀-單

【藥品代碼】

### 5.浮小麥 (TRITICI LEVIS FRUCTUS)

S10033K [濃縮中藥]

A10033K [飲片]

【基原】

本品為禾本科植物小麥 *Triticum aestivum* L.之成熟果實中輕浮乾癆乾燥穎果。



3【性狀/品質  
鑑別】

本品呈長圓形，兩端略尖。表面淺黃棕色或黃色，稍皺縮，腹面中央有一縱行深溝，頂端具黃白色柔毛。質硬，斷面白色，粉性。氣弱，味淡。藥材以粒均勻、輕浮、無雜質者為佳。

【性味歸經】

甘鹹涼，入心經。

【功效】

澀斂止汗，養心益氣，退虛熱，利小便。

【主治】

自汗盜汗，各種虛汗症，骨蒸勞熱，失眠，臟躁症。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：5 錢-2 兩

【注意事項】

寒濕症忌用。

## 收澀-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 6.海螵蛸(烏賊骨)

### (SEPIAE OS)

S10131K [濃縮中藥]

本品為烏賊科動物無針烏賊 *Sepiella maindroni* de Rochebrune 或金烏賊 *Sepia esculenta* Hoyle 之乾燥內殼。

本品長橢圓形而扁平，緣薄，中間厚。體輕，質鬆脆，易折，斷面有明顯彎曲平行細紋。除背部硬膜外，用手摩擦有大量白色細粉脫落，微有腥氣，味微鹹而澀。

鹹溫。入肝、腎、胃經。

通血脈，祛寒濕，止血。

吐血，婦人血崩血閉，腹痛環臍，陰蝕腫痛，瘡癩疔蟲，目翳淚出。

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.4-1.2 克。

陰虛發熱出血者忌服。久服易致便秘。



## 收澀-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 7.通心蓮子(去心)

### (NELUMBINIS SEMEN)

A11039K [飲片]

本品為睡蓮科多年生水生草本植物蓮(*Nelumbo nucifera* Gaertn.) 的成熟種子。

略呈橢圓形或類球形，質硬。種皮薄，不易剝離。子葉兩片，黃白色，肥厚，中有空隙。無臭，味甘、微澀。

甘、澀，平。歸脾、腎、心經。

益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。

腎虛遺精，遺尿，脾虛食少，久瀉，帶下病，虛煩，心悸，失眠。

生藥飲片：2-4 錢

大便燥結者不宜。



### 十三、安神藥

心神不寧之症，每多虛實夾雜，心火亢盛，邪熱內擾，或肝陽上升者，多偏於實；而心血或肝陰不足以及七情所傷者，多偏於虛。在治療上又區分為二：

1.重鎮安神--此類藥物多屬於質重的金石類或貝殼類；適用於心肝火盛，陽氣躁動所致的心神不寧，煩燥不安，失眠，驚悸等症。常用藥物如：龍骨，牡蠣等。若邪熱偏盛時，可配清熱藥同用。

2.養心安神--多屬植物類藥物，取其有養心滋肝的作用；適用於心，肝，陰血不足所致之心神不安，失眠，多夢，心悸怔忡，虛汗自出等症。常用藥物如：酸棗仁，夜交藤，合歡皮，遠志等。臨床應用時多配伍滋養肝腎藥物，或配合重鎮安神藥物，以增強其療效。

#### 安神-單

#### 1.龍骨 (FOSSILIA OSSIS MASTODI)


##### 【藥品代碼】

S17102K [濃縮中藥]

A17101K [飲片]

##### 【基原】

為古代哺乳類動物(如象、犀牛類)之骨骼化石。



##### 【性狀/品質 鑑別】

為不規則塊狀，白或灰白色，較光滑，有棕色條紋和斑點，質硬，斷面不平坦而帶粉質，黏舌，無臭，無味。

##### 【性味歸經】

甘澀平。入心，肝，腎，大腸經。

##### 【功效】

安魂鎮驚，益腎固精，健脾澀腸，止血，生肌，斂瘡。

##### 【主治】

神志不寧，失眠多夢，心虛盜汗，泄瀉不止，吐血衄血，崩中帶下，瘡口不斂，遺尿淋瀝。

##### 【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：3 錢-1 兩。

##### 【注意事項】

濕熱寒邪者忌用。

##### 【常用處方】

柴胡加龍骨牡蠣湯、桑螵蛸散、金鎖固精丸。

## 安神-單

【藥品代碼】


## 2.牡蠣 (OSTREAE CONCHA)

S07221K [濃縮中藥]

A07221K [飲片]

【基原】

本品為牡蠣科近江牡蠣 *Ostrea rivularis* Gould 及同屬近緣動物之貝殼。



【性狀/品質  
鑑別】

質硬而重，斷面層狀，色白，氣無，味微鹹。

【性味歸經】

鹹澀微寒。入肝，腎經。

【功效】

斂陰，軟堅，清熱，補水。

【主治】

虛勞煩熱，驚癇眩暈，虛汗遺精，崩漏帶下，瘰癧瘤，脅下痞痛，金瘡出血。

【參考用量】

生藥飲片：3錢-1兩；濃縮中藥：0.5-3克。

【注意事項】

虛而有寒者忌服。

【常用處方】

安中散、柴胡加龍骨牡蠣湯、金鎖固精丸。

## 安神-單

【藥品代碼】

## 3.酸棗仁 (ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN)

S14121K [濃縮中藥]

A14121K [飲片]

【基原】

本品為鼠李科植物酸棗 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou 之乾燥成熟種子。



【性狀/品質  
鑑別】

本品扁球或扁橢圓形。表面醬紅至暗紅色，有光澤，一端種臍處有白色小凹陷，他端合點有小突起，兩者間有線狀種脊，半透明胚乳，子葉黃色，富油質，氣微，味酸，帶油膩性。

【性味歸經】

酸甘平。入心，脾，肝，膽經。

【功效】

養肝寧心，安神斂汗。

【主治】

虛煩不眠、動悸健忘，煩渴虛汗。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：2-5錢。

【注意事項】

實邪鬱火者忌服。

【常用處方】

歸脾湯、養心湯。

## 安神-單

【藥品代碼】

### 4.遠志 (POLYGALAE RADIX)

S14072K [濃縮中藥]

A14072K [飲片]

【基原】

本品為遠志科植物遠志  
*Polygala tenuifolia* Willd. 或卵葉遠志  
*Polygala sibirica* L.之乾燥根。



【性狀/品質  
鑑別】

本品圓柱形，略彎曲。質堅硬，斷面黃白色，皮部淺棕色。氣微弱，味苦。飲片炮製後(甘草水製)，呈棕色並發黏，質軟，味微甜轉苦。藥材以條粗，皮厚者為佳。

【性味歸經】

辛苦溫。入心，腎經。

【功效】

安神益智，祛痰解鬱，通心竅，散氣鬱。

【主治】

驚悸，健忘，夢遺，失眠，思慮過度，癰疽瘡腫，喉痺。

【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

陰虛有火者不宜用，會刺激胃粘膜引起輕度惡心。胃炎，胃潰瘍者亦勿用。

【常用處方】

歸脾湯、養心湯、桑螵蛸散、人參養榮湯、還少丹。

## 安神-單

【藥品代碼】

### 5.合歡皮 (ALBIZIAE CORTEX)

S06221K [濃縮中藥]

A06221K [飲片]

【基原】

本品為豆科植物合歡 *Albizia julibrissin* Durazz.之乾燥樹皮。



【性狀/品質  
鑑別】

本品筒或槽狀，質硬而脆，易折。飲片一切成小段，外表面灰棕色，有紅棕色裂痕及皮孔，橫切面放大鏡下可見淡黃白色帶，韌皮部有多層橫向細層紋，氣弱，味微甘而澀。藥材以皮細嫩、珍珠疙瘩(皮孔)明顯者為佳。

【性味歸經】

甘平。入心，肝經。

【功效】

解鬱，消癰腫，止痛，續筋骨。

【主治】

抑鬱失眠，胸悶肺癰，跌打瘀腫作痛，筋骨折傷。

【參考用量】

生藥飲片：1.5-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

【注意事項】

能開心氣，中病即止。

## 安神-單

【藥品代碼】

### 6.夜交藤 (POLYGONI MULTIFLORI CAULIS)

S08061K [濃縮中藥]

A08061K [飲片]

【基原】

本品為蓼科植物何首烏(*Polygonum multiflorum*

Thunb.)的藤莖或帶葉藤莖。



【性狀/品質  
鑑別】

斷面皮部薄，棕色，形成層環棕黑色，木部淡黃色至棕色，髓部小，射線清晰可見。

【性味歸經】

甘平。

【功效】

安神鎮靜，養血活絡。

【主治】

虛煩多夢不眠，血虛肢體酸痛。

【參考用量】

生藥飲片：3-6 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

舌降無苔之陰虛動風證不宜。

## 安神-單

【藥品代碼】

### 7. 柏子仁 (PLATYCLADI SEMEN)

S09031K [濃縮中藥]

A09031K [飲片]

【基原】

本品為柏科植物側柏

*Platycladus orientalis* (L.) Franco 之  
乾燥成熟種仁。



【性狀/品質  
鑑別】

種仁長卵圓形至長橢圓形。新鮮品淡黃色或黃白色，久置則顏色變深而呈黃棕色，顯油性。氣微香，味淡而有油膩感。以粒飽滿、黃白色、油性大而不泛油、無皮殼雜質者為佳。

【性味歸經】

甘、平。入心、腎、大腸經。

【功效】

養心安神，潤腸通便。

【主治】

心血虛引起之心悸、怔忡、失眠及老人、產婦之腸燥便秘。

【參考用量】

生藥飲片：2-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克

【注意事項】

便溏及多痰者慎服。

【常用處方】

養心湯

#### 十四、平肝熄風藥

風有外風，內風；外風宜疏散(參祛風藥)，內風宜平熄；所謂「諸風掉眩，皆屬於肝」，故內風為患，雖發病機理各有不同，多與肝有直接關係。此類藥物具有平肝熄風，清肝鎮痙之作用，可用以治肝風內動，肝陽上亢的眩暈，高熱痰厥抽搐，小兒驚風，婦人子癇，癲癇等。

常用藥物有：鉤藤，天麻，殭蠶，地龍，白芍等。臨床應用上應根據不同的病因，給予不同的配伍；如因熱盛引起，則配以清熱瀉火藥；如因風痰引起，則配以化痰藥；如因血虛引起，則配以補血養陰藥。

#### 平肝熄風-單

#### 1.鉤藤 (UNCARIAE RAMULUS CUM UNCIS)



#### 【藥品代碼】

S12191K [濃縮中藥]

A12191K [飲片]

#### 【基原】

本品為茜草科植物鉤藤

*Uncaria rhynchophylla* (Miq.)

Jacks.、大葉鉤藤 *Uncaria macrophylla*

Wall.、台灣鉤藤 *Uncaria hirsuta*

Havil.、華鉤藤 *Uncaria sinensis* (Oliv.)

Havil.或無柄果鉤藤 *Uncaria*

*sessilifructus* Roxb.之乾燥帶鉤莖枝。

#### 【性狀/品質 鑑別】

本品為帶單鉤或雙鉤的莖枝小段，莖枝呈圓柱形或類方柱形；表面紅棕色至紫紅色，具細縱紋，光滑無毛。質輕而堅韌，斷面黃棕色，皮部纖維性，髓部黃白色，疏鬆似海綿；或髓部萎縮成空洞。無臭，味淡。

#### 【性味歸經】

甘微苦寒。入心，肝，心包經。

#### 【功效】

清熱平肝，熄風定驚。

#### 【主治】

血壓偏高，頭昏目眩，外感風熱，目赤，婦人子癇，小兒驚癇，瘈瘲抽搐。

#### 【參考用量】

生藥飲片：2-5 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

#### 【注意事項】

虛者無火者勿用，不宜久煎一般莫超過 20 分鐘。

#### 【常用處方】

鉤藤散、抑肝散。

## 平肝熄風-單

### 【藥品代碼】

### 【基原】

### 【性狀/品質 鑑別】

### 【性味歸經】

### 【功效】

### 【主治】

### 【參考用量】

### 【注意事項】

### 【常用處方】

## 2.天麻

### (GASTRODIAE RHIZOMA)

S04111K [濃縮中藥]

A04111K、B04111K [飲片]

本品為蘭科植物天麻 *Gastrodia elata* Bl.之乾燥塊莖。



本品飲片為極薄小片，不規則形，斷面半透明，有光澤，點狀或線條狀維管束，中心白色，粉狀。質脆，易折。

甘平。入肝經。

祛風、鎮痙。

血虛頭暈目眩、中風驚癇、語言不順、四肢攣急。

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：1.5-3錢。

陰虛者忌用。

半夏天麻白朮湯

## 平肝熄風-單

### 【藥品代碼】

### 【基原】

### 【性狀/品質 鑑別】

### 【性味歸經】

### 【功效】

### 【主治】

### 【參考用量】

### 【注意事項】

### 【常用處方】

## 3.白芍

### (PAEONIAE ALBA RADIX)

S05071K [濃縮中藥]

A05071K、B05071K [飲片]

本品為毛茛科植物芍藥 *Paeonia lactiflora* Pall.之去皮乾燥根。



本品圓柱形，粗細均勻而平直。質堅實，角質，不易折，斷面不平坦，灰白或微棕色，粉性，木部有環紋和放射狀菌花心紋理。氣無，味微苦而酸。飲片為橫切薄片，切面平滑，角質，類白至微紅色，形成層環紋明顯。炒白芍顯焦黃色。

苦酸微寒。入肝，脾經。

瀉肝火，和血脈，斂陰平肝，緩中止痛。

血虛頭暈，崩漏虛汗，胸腹疼痛，月經不調，四肢攣急，瀉痢。

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：1-4錢。

胃寒及胸滿者忌用。

四物湯、黃耆五物湯、芍藥甘草湯、真武湯、當歸芍藥散。

## 平肝熄風-單

### 【藥品代碼】

## 4.地龍 (PHERETIMA)

S06171K [濃縮中藥]

A06171K [飲片]

### 【基原】

本品為鉅蚓科動物參環毛蚓

*Pheretima aspergillum* (E. Perrier)

或同屬乾燥體。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品呈長條狀薄片，彎曲，邊緣略捲。全體具環節，背部棕褐色至紫灰色，腹部淺黃棕色。體輕，略呈革質，不易折斷。氣腥，味微鹹。藥材以條大、肉厚者為佳。

### 【性味歸經】

鹹寒。入胃，腎經。

### 【功效】

清熱，鎮痙，通絡，定喘。

### 【主治】

傷寒或溫熱病高熱不下，驚狂亂語，小兒驚風抽搐，支氣管哮喘。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

### 【注意事項】

脈虛而便溏無實熱証者慎用。

### 【常用處方】

補陽還五湯

## 平肝熄風-單

### 【藥品代碼】

## 5.白僵蠶 (BOMBYX BATRYTICATUS)

S17241K [濃縮中藥]

A17241K [飲片]

### 【基原】

本品為蠶蛾科昆蟲家蠶 *Bombyx mori* L.

4~5 齡的幼蟲感染（或人工接種）白僵菌 *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuillant 而致死之乾燥體。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品圓柱形，多彎曲而皺縮，表面多灰白色，被白色粉霜。質硬而脆，易折，斷面平坦，外層白色，粉性，中間棕、黑色不一，有四個褐色亮圈，微有腐臭氣，味微鹹。

### 【性味歸經】

辛鹹平。入肺，胃，肝經。

### 【功效】

祛風解痙，化痰散結。

### 【主治】

中風失音，驚癇，頭風齒痛，喉痺咽腫，丹毒，癩瘡結核，乳腺炎，小兒驚疳。

### 【參考用量】

生藥飲片：1-3 錢；濃縮中藥：0.5-2 克。

### 【注意事項】

血虛而無風寒客邪者忌服。

### 【常用處方】

烏藥順氣散、普濟消毒飲。

## 十五、其他

外用藥多具有收斂止血，消腫解毒，化腐生肌，或排膿止痛等作用；可以鮮品搗爛，乾品研粉調敷，或煎水薰洗。例如：紫雲膏製劑即由當歸，紫草加麻油調製而成。

治療外科癰疽腫毒，皮膚疥癬或跌打損傷等症；有時須根據症候的寒熱虛實，選用治療癰瘡的有關內服方劑，內外並治，以提高療效。

某些外用藥具有強烈毒性，在使用時必須嚴格控制劑量，不能過量或持續使用。孕婦宜慎用或禁用。在此僅介紹蛇床子，地膚子及明礬。

本篇尚收集有石菖蒲及檳榔，前者屬芳香宣竅之藥物；後者則為祛蟲用藥，並可行氣消積。

### 其他-單

#### 1. 蛇床子

#### (CNIDII FRUCTUS)

##### 【藥品代碼】

S11072K [濃縮中藥]

A11072K [飲片]

##### 【基原】

本品為繖形科植物蛇床

*Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

之乾燥成熟果實。



##### 【性狀/品質 鑑別】

本品呈橢圓形，為雙懸果，灰黃色。果皮鬆脆，搓揉易脫落。種子細小，灰棕色，有油性。氣香，味辛。嚼之有麻舌感。

##### 【性味歸經】

辛苦溫，入肺，腎經。

##### 【功效】

溫腎助陽，燥濕殺蟲。

##### 【主治】

皮膚濕疹，陰道滴蟲，赤白帶下，腎虛陽萎，風濕痺痛。

##### 【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；

生藥飲片：(內服)1-3 錢；(外用)5 錢-1 兩。

##### 【注意事項】

陰虛潮熱者不宜，多作外用藥使用。

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

## 2.地膚子 (KOCHIAE FRUCTUS)

S06151K [濃縮中藥]

本品為藜科植物地膚 *Kochia scoparia* (L.) Schrad. 之乾燥成熟果實。



【性狀/品質  
鑑別】

本品胞果呈扁球狀五角星形，外被宿存花被。表面灰綠色或淡棕色；種子1枚，扁卵形，黑色。氣微，味微苦。

【性味歸經】

甘苦寒。入膀胱經。

【功效】

益精強陰，利尿通淋，清濕熱。

【主治】

小便不利，短赤熱痛，皮膚風熱紅腫，陰道炎。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-5 錢

【注意事項】

多作外用藥使用。陰虛而無濕熱，尿多者及孕婦忌服。外陰炎可與蛇床子、苦參、白礬煎水沖洗。

## 其他-單


【藥品代碼】

【基原】

## 3.明礬 (ALUNITE, ALUMEN)

A08205K [飲片]

為天然明礬石-鹽基性硫酸鋁鉀  $[KAl_3(SO_4)_2(OH)_6]$  加工提煉成白礬  $[KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$



【性狀/品質  
鑑別】

塊大、無色透明、無雜質。

【性味歸經】

酸寒，入脾經。

【功效】

收斂燥濕，祛痰解毒，殺蟲止癢，清熱止血。

【主治】

痰涎壅盛，久瀉久痢，吐血衄血，口瘡目疾，外用疥癬濕疹。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：0.2-1 錢

【注意事項】

多服損心肺，傷骨，白礬煨後失去結晶水，名為枯礬  $[KAl(SO_4)_2]$ 。祛痰多用生品，止血及外用則多用煨品(枯礬)。

## 其他-單

### 【藥品代碼】

## 4.石菖蒲 (ACORI GRAMINEI RHIZOMA)

S05122K [濃縮中藥]

A05122K [飲片]

### 【基原】

本品為天南星科植物石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.之乾燥根莖。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品呈扁圓柱形，彎曲有分枝，外表棕褐或紅棕色，環節緊密，節間有三角形葉痕，具細縱紋，左右交互排列，附毛鱗狀物，根莖下方具圓點狀突起根痕，質堅易折，斷面纖維性，黃白~灰白色，有環狀內皮層，氣芳香，味微辛。

### 【性味歸經】

辛溫，入心，肝胃經。

### 【功效】

宣竅豁痰，和中辟濁，醒脾健胃。

### 【主治】

神昏痰厥，耳聾目昏，胸腹悶痛，癲癩風痰，濕滯氣塞。

### 【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-3 錢。

### 【注意事項】

屬宣竅藥，有以毛茛科植物菊葉雙瓶梅(*Anemone altaica*)稱之九節菖蒲者，真品應為天南星科石菖蒲。

### 【常用處方】

葶藶分清飲、甘露消毒丹。

## 其他-單

### 【藥品代碼】

## 5.甘遂 (KANSUI RADIX)

A05131K [飲片]

### 【基原】

本品為大戟科植物甘遂 *Euphorbia kansui* T. N. Liou ex T. P. Wang之乾燥塊根。



### 【性狀/品質 鑑別】

本品細長呈棒狀稍彎曲，紅棕色栓皮大部未除去，有明顯的縱槽紋及少數橫長皮孔。質輕，折斷面皮部厚，類白色，木部淡黃色，微顯放射狀紋理。氣微，味微甘、辛，有刺激性。

### 【性味歸經】

苦寒有毒。入手太陰肺、足太陰脾、足少陰腎、手太陽小腸、足太陽膀胱、手陽明大腸經。

### 【功效】

逐水之劑瀉水逐液、破積聚、通二便、直達水氣所結之處。

### 【主治】

水腫脹滿、留飲、結胸、積聚、二便不通。

### 【參考用量】

生藥飲片：0.5-1 錢；濃縮中藥：0.5-1 克。

### 【注意事項】

氣虛陰傷脾胃衰弱者及孕婦忌服。

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 6.冰片 (BORNEOLUM)

A07042K [生藥研粉]

為龍腦科植物龍腦香(*Dryobalanops aromatica* Gaertner f.)之樹脂或他種植物提出物之加工品。



為半透明塊狀或顆粒狀及片狀結晶。類白色至淡灰棕色。色澤玉潤。質松脆，氣芳香，味辛涼，嚼之慢慢溶化。

辛苦涼，入手少陰心、手太陰肺、足太陰脾經。

宣竅之劑可通諸竅，散鬱火，去翳明目，消腫止痛，善走能散，芳香通竅。

驚癇痰迷，肢節疼痛，目赤膚翳，喉痺，齒痛，頭痛，鼻瘻肉，燒燙傷，痔瘡。

生藥飲片：5厘-1分

無實邪者及孕婦慎服。(本院冰片限外用)

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 7.珍珠粉 (MARGARITA)

A09101K [生藥研粉]

珍珠貝科動物馬氏珍珠貝 *Pteria martensii* (Dunker)、蚌科動物三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (Lea) 或摺紋冠蚌 *Cristaria plicata* (Leach) 等雙貝類動物受刺激形成的珍珠。



以色白光亮無碎末，表面無黑皮，質鬆脆，斷面有層紋，無硬核者為佳。

甘鹹性寒，入心、肝二經。

平肝潛陽，鎮心安魂，墜痰拔毒，收口生肌。

治癲狂惊癇，痘疔，塗面好顏色，目去翳膜，眩暈耳鳴，綿裹塞耳治聾。

濃縮中藥：0.5-2克；生藥飲片：1.5-3錢。

無實火鬱熱，中寒者忌用。本院用於美白方及抗痘方。

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 8.綠茶 (CAMELLIAE FOLIUM)

A15102K [飲片]

為茶 (Theaceae) 科植物茶  
(*Camellia sinensis* O.Ktze) 之葉。



單葉互生，長橢圓形或橢圓狀披針形，或倒卵狀披針形，先端漸尖，有時稍鈍，基部楔形，邊緣有鋸齒，質厚，老則帶革質，上面深綠色，有光澤，平滑無毛，下面淡綠色，羽狀網脈，幼葉下面具短柔毛；葉柄短，略扁。

甘苦性涼，入心、肺、肝、胃經。

下氣消食，去痰熱，除煩渴，清頭目，醒昏睡。

解酒食油膩燒灸之毒，利大小便，多食消脂。

生藥飲片：1.5-3 錢

空腹小心服用，失眠者忌服。

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 9.鹿茸

### (CERVI CORNU PARVUM)

A12101K [飲片]

為鹿科動物梅花鹿(*Cervus nippon*  
TEMMINCK)或同屬近緣雄鹿尚未  
骨化之幼角。

下部多縱稜線及突起。皮紅黃色，毛稀而較粗。

性溫，味甘。入腎、肝、心、心包四經。

生精補髓，益血助陽，強筋骨。

男子虛勞精研，腰膝痿弱，眩暈滑精，精神倦乏，神經衰弱，女子子宮虛冷，崩漏帶下。

生藥飲片：1-2g，研粉沖服，不入煎劑。

凡陰虛有火陽強者忌用。



## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 10.洛神花 (HIBISCUS SABDARIFFA)

A09109K [飲片]

錦葵科洛神花(*Hibiscus  
sabdariffa* Linn.)的花、果實。



略呈圓錐狀或不規則形。花萼紫紅色至紫黑色，五裂。體輕，質脆。氣微清香，味酸。

味酸，性涼。

清心降火。

消暑降火、提神解勞。治高血壓、中暑、失眠。

內服：煎湯，9~15克，或開水泡。

## 其他-單

【藥品代碼】

【基原】

【性狀/品質  
鑑別】

【性味歸經】

【功效】

【主治】

【參考用量】

【注意事項】

## 11.桂花 (OSMANTHUS FRAGRANS)

A10087K [飲片]

木犀科木犀(桂花)  
(*Osmanthus fragrans* Lour.)  
的花。



乾燥花多皺縮成小團，數朵簇生在一起。黃色或黃棕色，久貯色加深，香氣宜人。

味辛，性溫。歸肺、脾、腎經。

散寒破結，化痰生津，散瘀。溫肺化飲。

1.痰飲喘咳 2.腸風血痢 3.閉經腹痛、疝瘕 4.牙痛 5.嗅。

內服：煎湯，3~9克，或泡茶。

外用：適量，煎湯含漱或蒸熱外熨。

## 其他-單

### 12.貫眾 (DRYOPTERIS CRASSIRHIZOMATIS RHIZOMA)



【藥品代碼】

S11111K [濃縮中藥]

【基原】

本品為鱗毛蕨科植物粗莖鱗毛蕨  
*Dryopteris Crassirhizoma* Nakai  
的根莖及葉柄殘基。

【性狀/品質  
鑑別】

表面黃棕色至黑褐色，密生排列緊密的葉柄基及鏽色或深褐色大鱗片，鱗片卵狀披針形，並有彎曲的鬚根，葉柄基呈扁圓柱形，向下漸呈圓柱形。

【性味歸經】

苦，微寒。有小毒。歸肝、脾經。

【功效】

清熱解毒，殺蟲，涼血止血。

【主治】

用於風熱感冒，溫熱病發斑，以及痧脹等。用於條蟲、鉤蟲、蛔蟲等多種腸寄生蟲病。用於血熱吐血、衄血、便血、崩漏等。

【參考用量】

濃縮中藥：0.5-2 克；生藥飲片：1-5 錢。

【注意事項】

綿馬貫眾有毒，用量不宜過大。脾胃虛寒者慎用。