

臺北市停車管理工程處

新糖廠公園地下停車場油漆粉刷數量計算表

平光水性水泥漆總計：1,017 m²

半亮光水性水泥漆合計：284 m²

位置	位置說明	數量計算(牆面)	小計(m ²)	數量計算(平頂)	小計(m ²)	總計(m ²)
B1F 停車場 平光 水性 水泥 漆	牆面(斜坡道至管理室間)	$(9+6.2+15.4+1.9+7.9) \times 2.5$	101			1,017
	牆面(廁所至水箱,低區)	$(60+17.1+20.3+12.5+3 \times 2) \times 2.5$	289.75			
	牆面(後方斜坡及高區)	$(23+36.4 \times 2+17.6+9) \times 2.5$	306			
	獨立柱(中央4面)	$2.4 \times 2.5 \times 25$	150			
	邊柱(二側面)	$(0.5 \times 2) \times 2.5 \times 39$	97.5			
	管理室及小儲蓄室外牆	$(11+9.5) \times 2.5$	51.25			
	33號旁通風機空間靠(油漆靠外側約3m)	$3 \times 2.5 \times 2.5$	18.75			
	廁所			2*1.6	3.2	
		合計		1014.25	合計	

位置	位置說明	數量計算(牆面)	小計(m ²)	數量計算(平頂)	小計(m ²)	總計(m ²)
B1F 停車場 半亮 光水 性水 泥漆	2梯	$(2.6+5) \times (4.8+1.5)$	47.88	$2.6 \times 5 \times 2$	26	284
	1梯(電梯旁)	$(2.6+5) \times (4.8+1.5)$	47.88	$2.6 \times 5 \times 2$	26	
	斜坡車道	$12.7 \times 2 \times (2.5+2.1) / 2$	58.42	12.7×6.1	77.47	
		合計	154.18	合計	129.47	

備註說明	1	施作範圍：全場油漆(停車場區域為牆面柱面(皆不含平頂)，斜坡車道及樓梯為牆面及平頂等。)
	2	施作內容：施作油漆粉刷前，原有牆壁表面舊油漆剝落須刮除乾淨，牆面若有釘孔、鑽孔、裂縫等破損處應補批土整平順，外漏鐵釘鐵件須切除乾淨。