

世貿三館停車場機電設施(備)規格及數量表

| 項次 | 項目 | 設備內容 | 規格及規範 | 數量 (請標示單位) | 備註 |
|------------------|-----------------------|---|------------------|--|---|
| 營運廠商應建置設備 | | | | | |
| 一 | 收費系統 | | | | |
| 1 | 停車收費系統，入口閘門、出口閘門及計價電腦 | 自動化收費系統（汽車採車辨、悠遊卡進出、機車採Token、悠遊卡進出）、汽、機車各為2進2出(含滿車燈箱、剩餘車格位顯示器2組汽、機各1組)、出車警示燈1組（含警示鈴）與車輛超高顯示及廣播喇叭。 | | 入口取票機4臺(汽、機各2) 出口驗票機4臺(汽、機各2) 計價主機2組 | |
| 3 | 車牌辨識系統 | 車牌辨識攝影機、車牌辨識主機及管理工作站 | | 汽車2套 管理工作站 | |
| 4 | 收費系統自動繳費機 | 自動化繳費機3臺，須提供悠遊卡扣款功能。 | | 3臺 | |
| 5 | 收費系統佈線材料及工資 | 一次性佈線建置費用(含感應線圈) | | 1式 | 含設備拆除費。 |
| 二 | 監視系統 | | | | |
| 6 | 攝影鏡頭 | | 百萬畫素高解析彩色攝影機(槍型) | 64支 | 依現場原有監視器位置更新監視器48支，另16支依現況增設(開放樓梯間及安全死角)。 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------------------|---|--|
| 7 | 監視附屬設備 | DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容量) | | 4台 | |
| 8 | 螢幕 | | 42吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架 | 4套 | |
| 9 | 佈線費 | 一次性佈線建置費用 | | 1式 | |
| 三 電(扶)梯設備 | | | | | |
| 10 | 電梯設備 | 無障礙電梯每月維護及安全許可證申報 | | 2座 | 電梯馬達、電梯車廂門控制器、變頻器、電梯控制機板損壞由本處處理。 |
| 四 消防設備 | | | | | |
| 11 | 消防申報(委外廠商申報) | 年度申報 | | 1式 | |
| 12 | 消防設備定期檢測及修繕 | 1.火警自動警報設備 2.室內消防栓設備 3.泡沫滅火設備 4.緊急廣播設備 5.緊急照明設備 | | 1式 | 由委外廠商定期檢測。消防泡沫馬達、灑水系統馬達、一齊開放閥、閘閥、受信總機、緊急廣播設備損壞由本處處理。 |
| 13 | 緊急照明設備 | 緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、消防栓箱上警示燈等 | | 緊急照明燈共48盞 出口標示燈共48盞 避難方向指示燈共94盞 消防栓箱上警示燈共45組 | 請委外廠商修繕。 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| 14 | 滅火器 | 滅火器(109年5月到期) | | 30隻 | 請委外廠商更新。 |
| 15 | 消防水帶 | 消防水帶(含瞄子) | | 10條 | 請委外廠商更新。 |
| 五 水電設備 | | | | | |
| 16 | 水電設備維護保養 | 用電場所電氣技術人員登記、高低壓設備定期檢測、發電機維護保養及修繕 | 高低壓盤、照明盤、污廢水控制盤、給水泵盤、發電機盤(含設備) | | 由委外廠商定期檢測及修繕。高低壓變壓器、發電機啟動馬達、發電機馬達、發電機控制盤、發電機水箱損壞由本處處理。 |
| 六 其它設備維護 | | | | | |
| 17 | 1樓松智路汽車入口與市府路汽車出口 | 4吋排水管改管與地平順平改善 | | 2處 | |
| 18 | 照明燈具燈管(泡) | 停車場範圍內之照明燈具燈管(泡)、外牆燈損壞更換 | LED照明燈具 | 室內日光燈損壞150盞 外牆燈損壞10盞 | 由委外廠商更新。 |
| 19 | 廁所緊急求救裝置 | 男女廁所共4間廁所加裝緊急求救裝置，訊號需拉至管理室，警示現場及管理室都需有警示聲 | | 4間 | |