

臺北市停車管理工程處 詳細價目表

第 1 頁 共 1 頁

| 工程名稱 | 大安區懷生段三小段470地號 | | | 會計科目 | | |
|------|----------------------------------|------|-------|------|----|--------|
| 施工地點 | 臺北市 | | | 工程編號 | | |
| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 壹 | 施工費 | 式 | | | | |
| 一 | 土木工程 | | | | | |
| 1 | 工程告示牌，活動告示牌，鋁質，長120cm，寬75cm | 面 | 1.0 | | | |
| 2 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7~0.79m3開挖機) | B.M3 | 96.4 | | | |
| 3 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 96.4 | | | |
| 4 | 施工乙種圍籬，高度1.8m | M | 90.0 | | | |
| 5 | 路基整理(含整地調整洩水坡度) | M2 | 482.0 | | | |
| 6 | 碎石級配 | M3 | 48.0 | | | 10公分厚 |
| 7 | 瀝青混凝土鋪面，粗粒料19.0mm，AC(1)-20 | M3 | 24.0 | | | 5公分厚 |
| 8 | 瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，AC(1)-20 | M3 | 24.0 | | | 5公分厚 |
| 9 | 黏層 | M2 | 482.0 | | | |
| 10 | 透層 | M2 | 482.0 | | | |
| 11 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm | M2 | 50.0 | | | |
| 12 | 停車場空間標示牌 | 面 | 1.0 | | | |
| 13 | 停車場管理規範告示牌 | 面 | 1.0 | | | |
| 14 | 無障礙汽機車格標示牌 | 面 | 1.0 | | | |
| 15 | 停車警告標示牌 | 面 | 1.0 | | | |
| 16 | 交通桿 | 支 | 19.0 | | | |
| 17 | 新作口型欄杆 | 組 | 6.0 | | | |
| 18 | 出入口與人行道順平 | 式 | 1.0 | | | |
| 19 | 廢棄花叢傾斜木處理 | 式 | 1.0 | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 貳 | 放樣費(約0.5%) | 式 | 1.0 | | | |
| 參 | 工地清潔維護費(約0.5%) | 式 | 1.0 | | | |
| 肆 | 工地噪音震動防治及交通維持費(約0.5%) | 式 | 1.0 | | | |
| 伍 | 勞工安全衛生費(約1.5%) | 式 | 1.0 | | | |
| 陸 | 品管費(約2%) | 式 | 1.0 | | | 含試驗費 |
| 柒 | 稅雜費(含保險費)(約11%) | 式 | 1.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

編製：

覆核：