



1 地下一層平面圖  
A1:1/200 A3:1/400

說明

1. 室內各室地坪完成面除另有說明外應與一般，承商應配合現場狀況自行調整結構體高度與粉刷層厚度並按送地坪降平整計畫，經整進單位核可後方可施工。
2. 建築圖之結構尺寸僅供參考，實際尺寸以結構圖為準。
3. 陽台、窗、廚房等水喉位置以水電圖為準。管道開機預留位置管詳水電圖。
4. 關於管線法規另有規定外應與天花相同色之防霉漆。
5. 室內門窗未標明編號者另詳裝修工程。
6. 承商應嚴格控制裝修粉刷層，不得因粉刷厚度影響各項法定寬度(如停車位、出入口)。
7. 承商於各種層高應先按送平面放樣計畫，經甲方核可後方可施工。
8. 欲確蓋尺寸僅供參考，最後正確尺寸依承包圖施工圖為準。
9. 圖說若有不明者承商不得任意施做，須經建築師說明後方可施工。
10. 景觀、植栽綠化另詳景觀工程圖說(LD)。
11. 輕隔間形式與噴塗按實際空間性質配置。

圖例

1. 表示出入口載水溝。
2. 表示水喉及排水方向。
3. 表示嵌入式消防。
4. 表示人孔蓋，屬水電工程，位置須套圖檢核後方可施工。
5. 表示集水井(化糞蓋板)。
6. 汽車停車位 250x550 cm
7. 汽車停車位 230x550 cm
8. 雙排機車停車位 225x220 cm
9. 車道凸線
10. 防墮護角

門窗表

1. 地下室外圍牆壁及詳景圖
2. 地下室樓層及排水
3. 地下室洩漏及排水
4. 表示輕質隔間
5. 表示RC牆(除特別標明外，其餘均為15cm)
6. 無樓板(回填土)
7. 無樓板(回填土)
8. 截水溝
9. 完成面洩水方向(洩水坡度1/100)
10. 安全步進(尺寸、分詳詳A8)
11. 地樓、灌木配置，詳景觀圖D07
12. 喬木配置，詳景觀圖D06
13. 街道家具配置，詳景觀圖
14. 全區排水系統圖，詳景觀圖
15. 全區鋪面配置圖，詳景觀圖

門窗表

編號	數量	尺寸(cm)
D4	1	100x220
D10	3	120x360
WD1	1	635x90
WD2	1	300x90
WD3	2	120x90
WD4	1	180x90
DW2	1	180x360
DW3	1	345x360
DW4	1	120x360
EW1	4	100x60
EW2	1	340x90
EW3	1	390x90
EW4	2	695x90
EW5	1	50x330
EW6	1	100x330
EW7	1	300x330
EW8	1	400x330
EW9	2	60x360
W1	24	60x390

臺北市停車管理工程處	備查欄	設計單位 楊瑞禎聯合建築師事務所 J.C.Yang Architects & Partners	繪圖	李訓鈺	覆核	楊國隆	建築師簽證	比例尺 A1:1/50 A3:1/100	工程名稱 內湖06號公園地下停車場新建工程	圖號 04 A2	張號 019 135
			設計	李訓鈺	覆核	施世財					