



① 地下室二層平面圖 S:A1=1/150  
S:A3=1/300

註：  
1.大車位：31輛  
2.小車位：8輛  
3.無障礙車位：3輛

- 圖例：
- ▬ RC 牆
  - (RC 牆除特別標示外，皆為15cm)
  - ▬ 承重牆
  - ▬ 預鑄輕質水泥板
  - Φ SFL+4.6 結構高程
  - Φ FFL+4.63 完成面高程
- 註：  
(無特別標註者為結構高程加3公分)

1.一般住宅單元陽台結構高程皆低於室內5公分  
2.無障礙住宅單元結構高程無降版，室內外齊平  
3.平面圖標示落水頭、雨水淺溝、不鏽鋼排水槽位置，若留設位置與水電衝突，廠商需提出釋疑單經設計建築師確認後方可施作，以確保雨水排水順利，以利後續完工驗收。

工程名稱		修正		許宗熙建築師事務所 SHEU ARCHITECT & ASSOCIATES		地址：臺北市基隆路二段13號6樓 電話：(02)2758-1881 傳真：(02)2758-1728 email:sccl6888@seed.net.net	
核准	日期	圖名	張號	簽章	審核	第一次變更	第二次變更
繪圖	設計	地下室二層平面圖	51/268			第三次變更	
業務號碼		圖號	A2-04				