

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

公館路平面停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	軟質桿	組	25	<ul style="list-style-type: none"> • 全場擇劣汰換軟質桿約20組。 • 入口處移除石柱後，增設軟質桿區隔車約5組。
2	地坪修補(瀝青混凝土)	m2	103	<ul style="list-style-type: none"> • 108號前方車道破損、112號車格凹陷積水、全數機車區33格，鋪設至少3cm地坪(須刨除3cm在鋪設)，新鋪設區域須與既有地坪順平及規劃洩水。 • 移除立桿後修補地面。 • 移除車道出入口右邊2組門鋼及石柱，移除後地面需以瀝青修補平整。
3	重繪指向線	組	6	全場重新繪製指向線。
4	重繪汽車格線及車格號	格	132	<ul style="list-style-type: none"> • 全場重新繪製車格線、編號及其他標線(含汽車身障3格、機車身障1格、汽車充電4格)。
5	重繪機車格線、機車格號及大重機格線及車格號	格	34	<ul style="list-style-type: none"> • 重新繪製機車格線及車格號。 • 21號車格旁區域，規劃1格重機格位，劃設白色車格位及編號，(依2.5×2公尺規格評估，凡設置區域涉及機電設備者則不增設)。
6	泥做	m2	4	<ul style="list-style-type: none"> • 停管系系統基座修補及重新刷塗黃漆，表面積約300×40×15cm。 • 繳費機地基與地面順平以利身障、嬰兒車民眾繳費，順平體積約200×100×20cm。
7	泥做基本出工費	次	1	泥做基本出工費
8	牌面修正與增設	面	4	<ul style="list-style-type: none"> • 身障牌面4面：汰換汽車3面、增設機車1面。
10	電力線、訊號線等均收納並束整	式	1	<ul style="list-style-type: none"> • 現場所有電力線、訊號線等均收納並束整，確保線材排列整齊，避免人員絆倒或發生意外。
11	事業廢棄物清運	車	1	<ul style="list-style-type: none"> • 事業廢棄物清運(合法證明)、約3.5噸清運車1車。
	小計			
	營業稅5%			
	合計			

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

公館路228巷平面停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	軟質桿	組	30	<ul style="list-style-type: none"> • 全場擇劣汰換軟質桿約20組。 • 新增設重機車格後方區域臨道路旁增設軟質桿約10組。
2	重繪指向線	組	2	全場重新繪製指向線。
3	重繪汽車格線及車格號	格	68	<ul style="list-style-type: none"> • 全場重新繪製車格線、編號及其他標線(各式格線、號碼、已塗黑各式標線)。
4	新增大型重型機車格	格	2	<ul style="list-style-type: none"> • 車道旁規劃大型重機車格2格，劃設白色車格位及編號，(依2.5x2公尺規格評估，凡設置區域涉及機電設備者則不增設)。 • 臨道路及重機車格後方區域劃設黃網線。
5	牌面修正與增設	面	3	<ul style="list-style-type: none"> • 汰換汽車身障牌面2面。 • 增設電動車充電1面。
	小計			
	營業稅5%			
	合計			

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

三合街1段82巷平面停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	軟質桿	組	10	全場擇劣汰換軟質桿約10組。
2	指向線等磨除及繪製	組	2	全場重新繪製指向線。
3	重繪汽車格線及車格號	格	8	<ul style="list-style-type: none"> • 全場重新繪製車格線、編號及其他標線(各式格線、號碼、已塗黑各式標線)。 • 第 6 號及第 7 號電動車充電車格恢復為一般車格，同步重新編號。
4	牌面修正與增設	面	3	<ul style="list-style-type: none"> • 汰換汽車身障牌面1面。 • 移除電動車充電2面含立桿。
	小計			
	營業稅5%			
	合計			

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

三合街1段82巷62弄平面停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	軟質桿	組	20	<ul style="list-style-type: none"> • 全場擇劣汰換軟質桿約10組。 • 重新規劃車道分隔軟質桿約10組。
2	車格號磨除	格	8	<ul style="list-style-type: none"> • 23至30號共8格汽車車格號重新繪製（須磨除重疊號碼）。
3	車格號重新繪製	格	17	<ul style="list-style-type: none"> • 23至30號共8格汽車車格號重新繪製（須磨除重疊號碼）。 • 機車共9格無車格號重新繪製。
4	牌面修正與增設	面	1	<ul style="list-style-type: none"> • 汰換汽車身障、機車牌面1面。
5	ㄇ型鋼	式	4	<ul style="list-style-type: none"> • 汰換車道旁ㄇ鋼。
	小計			
	營業稅5%			
	合計			

臺北市停車管理工程處

委外土建維修詳細表

三合街1段82巷86弄平面停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	軟質桿	組	20	<ul style="list-style-type: none"> • 全場擇劣汰換軟質桿約10組。 • 重新規劃車道分隔軟質桿約10組。
2	新增大型重型機車格	格	1	<ul style="list-style-type: none"> • 28號車格旁增設1格重機機車格位。
3	標線基本出工費	次	1	標線基本出工費
4	牌面修正與增設	面	1	<ul style="list-style-type: none"> • 汰換汽車身障牌面1面。
	小計			
	營業稅5%			
	合計			