

公館路、公館路228巷、  
三合街1段82巷、三合街1段82巷62弄、  
三合街1段82巷86弄等5處平面停車場  
委託經營管理

工作計畫說明書

臺北市停車管理工程處

# 壹、工作名稱及需求概要

## 一、工作名稱及緣起

依臺北市公有路外停車場委託經營自治條例第4條辦理「公館路、公館路228巷、三合街1段82巷、三合街1段82巷62弄、三合街1段82巷86弄等5處平面停車場委託經營管理」案，期藉由民間多元化營運管理，增加停車場功能、提升停車場整體服務品質、增加智慧化停車設備及設施設備維護良善。

二、招標公開資訊：本次定額權利金不得低於新臺幣(下同) 807萬4,151元，低於者判為不合格標。

三、本案停車場營運情形相關資訊：

(一) 前次委外期間：

- (1) 公館路平面停車場：自112年11月1日零時起至115年4月30日24時止(30個月)。
- (2) 公館路228巷平面停車場：自112年5月1日零時起至115年4月30日24時止(36個月)。

(二) 前次委外採價格最高標：

- (1) 公館路平面停車場由廣朋實業股份有限公司得標。
- (2) 公館路228巷平面停車場由廣朋實業股份有限公司得標。

(三) 前次得標金額：

- (1) 公館路平面停車場：1,158萬8,100元(30個月總額)。
- (2) 公館路228巷平面停車場：1,338萬5,699(36個月總額)。

(四) 三合街1段82巷、三合街1段82巷62弄及三合街1段82巷86弄平面停車場無前次委外紀錄。

## 貳、服務建議書製作規定

(應依照下列各標題、順序及內容製作)

一、封面：應書明採購名稱、案號、廠商名稱、負責人。

二、服務建議書(標題、順序及內容)：

### (一) 公司團隊之經歷及實績(15%)

- 1、公司結構簡介：如成立時間、沿革、公司組織、資本額、員工數及營業項目(應繕列計畫主持人及協同主持人各1名)。
- 2、公司財務結構：最近2年內之營運、公司財務報表應含資產負債表及損益表。
- 3、經營管理實績：表列目前營運中已履約完成停車場資料，包括名稱、地點、車位數、履約年限等資料。
- 4、受本機關委託經營之路外停車場履約情形：如民眾申訴、定期或不定期督導缺失處理說明及配合機關辦理「即時停車資訊介接」措施之停車場數量。

### (二) 營運管理計畫(30%)

- 1、停車場既有設施設備維護計畫：如瀝清混凝土鋪面更新、地坪面層補繪、照明設備、標線補繪、油漆脫落補漆、交通阻隔設施修繕...等維護及修繕計畫。
- 2、契約規範及自行規劃新增之軟硬體設施(須提供施工期程甘特圖及設備點交返還計畫) (詳工作計畫說明書附件1)：收費設備、車位數資料上傳設備..等增設設施，並說明各設備規格、明細、功能性、施工期程(甘特圖)及契約終止時，各設施設備權屬、交付、拆除及返還時間等處理機制。
- 3、安全維護機制(含風險管理)及緊急應變措施：對地震、火災、颱風等不可預測之天然災害或緊急事件，應訂

定標準作業程序及保險計畫。其他如門禁管制、巡場機制等。

4、停車場環境維護(含綠美化)及省能環保計畫：如場區消毒、照明節能、停車空間、廁所、管理室(亭)、繳費亭、垃圾桶、場內積水及淤泥(含水溝、側溝)疏通等清理頻率及次數，盆栽等綠化規劃。

5、收費及行銷策略：

(1)收費策略(如月票出售)：臨停與月票多元繳費(如：超商、全國繳費網、信用卡、匯款、支付平台與現場繳費)等。

(2)行銷策略：停車場營運的診斷。未來營運目標及策略、行銷方式、收費及優惠等措施。

(3)前述收費及行銷策略皆不得違反契約規範。

6、施工時交通維持計畫及收費設施轉換期間民眾權益維護：為避免因設施轉換及停車場進行改善工程造成民眾權益受損。若廠商提出如地坪及油漆施工時(或依約應辦理整修時)，應說明如何維持行駛動線、場內月票車管理計畫、地坪施工方式及期程安排等計畫。

### (三) 服務品質計畫 (25%)

1、服務人員之進用及禮儀教育訓練計畫：如服務人員進用來源、禮儀訓練方式。

2、服務人員之配置、管理及考核計畫：如現場管理組織架構、當班執勤人數、人員任用與考核。

3、民眾申訴處理機制：如票卡損壞、遺失、設備故障、管理事項標示不清、服務人員態度不佳等，請以一章節具體敘明。

4、提升服務品質之創新、便民服務：如酒測服務、充電車

位管制、身心障礙者停車服務、政令宣傳、停車場服務品質客戶意見調查表、敦親睦鄰措施、提供飲用水服務、輪胎充氣服務、汽機車簡易維修工具免費借用服務、AED 急救措施、本停車場周邊1公里內之廠商所屬停車場即時停車資訊均介接「北市好停車」等。

#### (四) 財務計畫 (20%)

- 1、分別預估各場每月及每年營運收入。另各項支出成本內（須列出明細項目，如沿用舊有設施設備，不得列入設備建置成本扣除項目）不包含自行增設（或修改）之設施設備、綠美化或裝飾等軟硬體設施費用，並依附件之「公館路、公館路228巷、三合街1段82巷、三合街1段82巷62弄、三合街1段82巷86弄等5處平面停車場營運計畫一覽表」填列（詳工作計畫說明書附件2）。
- 2、契約期間之權利金總額。

#### (五) 簡報及答詢 (10%)

- 1、簡報內容之完整性及專業性。
  - 2、對於委員提問之內容，答覆之完整與詳實性。
- 三、服務建議書，以中文書寫，紙張大小以 A4規格（倘採 A3規格紙張，單面印刷以2頁計算，雙面印刷則以4頁計算），採直式橫書編排，內文以左至右繕打，採雙面印刷為原則，並編列頁碼(採1、2...50方式編頁)，以左側裝訂成冊。其總頁數以不超過**50頁**（不含封面、封底、目錄、隔頁紙、附錄、簡報），另附件總頁數以不超過**20頁**（不含簡報），並編列頁碼(採1、2...20方式編頁)，超過之頁數不列入評審，服務建議書並應提送19冊，同時提送簡報資料19份，並以隨身碟或光碟方式提供可編輯之服務建議書檔案1份。另廠商於簡報現場不得提供其他書面資料。

- 四、所提送之服務建議書及簡報資料一經提出後，不得退換、更換或補件。投標廠商所提服務建議書及簡報資料內容，於得標後併入為契約之一部分。
- 五、投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，應加註所引用之出處。若投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，而未予以登載，且服務建議書內容與其他廠商有雷同之處，評選委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將其列入不入選廠商中。



### 參、其他注意事項





- 一、若因不可抗力或不可歸咎於本機關之原因，必須暫停或取消本次評選作業時，得由本機關適時宣布。
- 二、廠商於投標後不得補充投標相關文件。
- 三、本工作計畫說明書未盡事宜悉依有關法令或本機關於收件截止日前所提出之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部分。
- 四、本須知如有任何疑義，以本機關解釋為準。


# 工作計畫說明書附件1

## 土建設施及維護規範






### 公館路平面停車場


項次	項目	單位	數量	備註
1.	軟質桿	組	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>全場擇劣汰換軟質桿約20組。</li> <li>入口處移除石柱後，增設軟質桿區隔車約5組。</li> </ul> 
2.	地坪修補(瀝青混凝土)	m2	103	<ul style="list-style-type: none"> <li>108號前方車道破損、112號車格凹陷積水、全數機車區33格，鋪設至少3cm 地坪(須刨除3cm在鋪設)，新鋪設區域須與既有地坪順平及規劃洩水。</li> <li>移除立桿後修補地面。</li> <li>移除車道出入口右邊2組門鋼及石柱，移除後地面需以瀝青修補平整。</li> </ul> 

				
3.	重繪指向線	組	6	<p>全場重新繪製指向線。</p> 
4.	重繪汽車格線及車格號	格	132	<ul style="list-style-type: none"> <li>全場重新繪製車格線、編號及其他標線(含汽車身障3格、機車身障1格、汽車充電4格)。</li> </ul>
5.	重繪機車格線、機車格號及大重機格線及車格號	格	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新繪製機車格線及車格號。</li> <li>21號車格旁區域，規劃1格重機格位，劃設白色車格位及編號，(依2.5×2公尺規格評估，凡設置區域涉及機電設備者則不增設)。</li> </ul>
6.	泥作	m2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>停管系系統基座修補及重新刷塗黃漆，表面積約300×40×15cm。</li> <li>繳費機地基與地面順平以利身障、嬰兒車民眾繳費，順平體積約200×100×20cm。</li> </ul> 
7.	牌面	面	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>身障牌面4面：汰換汽車3面、增設機車1面。</li> </ul> 
8.	電力線、訊號線等均收納並束整	式	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場所有電力線、訊號線等均收納並束整，確</li> </ul>


				<p>保線材排列整齊，避免人員絆倒或發生意外。</p> 
9.	事業廢棄物清運	台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業廢棄物清運(合法證明)、約3.5噸清運車1台。</li> </ul>

## 公館路228巷平面停車場


項次	項目	單位	數量	備註
1.	軟質桿	組	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全場擇劣汰換軟質桿約20組。</li> <li>• 新增設重機車格後方區域臨道路旁增設軟質桿約10組。</li> </ul> 
2.	重繪指向線	組	2	全場重新繪製指向線。
3.	重新規劃車格位	式	1	 
4.	重繪汽車格線及車格號	格	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全場重新繪製車格線、編號及其他標線(各式格線、號碼、已塗黑各式標線)。</li> </ul> 
5.	新增大型重型機車格	格	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 車道旁規劃大型重機車格2格，劃設白色車格位及編號，(依2.5×2公尺規格評估，凡設置區域涉及機電設備者則不增設)。</li> <li>• 臨道路及重機車格後方區域劃設黃網線。</li> </ul> 
6.	牌面	面	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汰換汽車身障牌面2面。</li> <li>• 增設電動車充電1面。</li> </ul>

					
--	--	--	--	--	--




## 三合街1段82巷平面停車場

項次	項目	單位	數量	備註
1.	軟質桿	組	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>全場擇劣汰換軟質桿約10組。</li> </ul> 
2.	指向線等磨除及繪製	組	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>全場重新繪製指向線。</li> </ul>
3.	重繪汽車格線及車格號	格	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>全場重新繪製車格線、編號及其他標線(各式格線、號碼、已塗黑各式標線)。</li> <li>第6號及第7號電動車充電車格恢復為一般車格，同步重新編號。</li> </ul>
4.	牌面	面	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>汰換汽車身障牌面1面。</li> <li>移除電動車充電2面含立桿。</li> </ul>

## 三合街1段82巷62弄平面停車場

項次	項目	單位	數量	備註
1.	軟質桿	組	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全場擇劣汰換軟質桿約10組。</li> <li>• 重新規劃車道分隔軟質桿約10組。</li> </ul> 
2.	車格號磨除	格	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23至30號共8格汽車車格號重新繪製(須磨除重疊號碼)。</li> </ul>
3.	車格號重新繪製	格	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23至30號共8格汽車車格號重新繪製(須磨除重疊號碼)。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 機車共9格無車格號重新繪製。</li> </ul> 
4.	牌面	面	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汰換機車牌面1面。</li> </ul> 
5.	門型鋼	組	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汰換車道旁門鋼。</li> </ul> 

## 三合街1段82巷86弄平面停車場

項次	項目	單位	數量	備註
1.	軟質桿	組	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全場擇劣汰換軟質桿約10組。</li> <li>• 重新規劃車道分隔軟質桿約10組。</li> </ul> 
2.	新增大型重型機車格	格	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28號車格旁增設1格重機車格位。</li> </ul> 
3.	牌面	面	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 汰換汽車身障牌面1面。</li> </ul> 

## 臺北市停車管理工程處 加鋪瀝青混凝土(下稱 AC)

施工要求規定：

- 1、 材料：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層(快凝油溶瀝青 RC-70)及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。
- 2、 打除規定：原有高壓磚地坪改成 AC 或重鋪，高壓磚打除運棄(人行道施工須依規定申辦路證)及斜坡車道 AC 鋪面舊料銑刨運離區域皆須全部打除運棄，車道地坪相鄰界面處(如截水溝及防水閘門及路緣石等)依現況須挖深等方式以利鋪設完成面達到順平。
- 3、 加鋪厚度：原則厚約 3~10 公分，實際以現況高壓磚打除運棄(含高壓磚下方素地整理)及 AC 銑刨後調整厚度。加鋪完成後防水閘門須能正常開啟關閉。
- 4、 鋪設機具：須確實瞭解停車場限高及車道柵欄機處淨寬等限制，以確認採適用載貨卡車、鋪裝及滾壓等機具，避免大型機具無法進入。應作好安全設施防護及人車交通管制，若造成結構及設備設施等損壞或車損，須負修復責任。
- 5、 地坪打除銑刨，須注意有無預埋管線。地坪若有損壞滲水情事，須先完成止漏等改善後，方能進行 AC 加鋪。
- 6、 AC 加鋪完成後須車道熱拌標線儘速復原。

## 熱處理聚酯標線

施工要求規定：

### 1、 標線磨除(刨除)

- (1) 舊有標線之磨除(刨除)，請備妥磨除(刨除)機予以磨除(刨除)。
- (2) 磨除(刨除)之厚度，以舊有標線磨除(刨除)乾淨至 AC 面層為原則，並與原有道路 AC 平順銜接，或視施工現況得以黑色路線漆處理之。
- (3) 磨除(刨除)之殘留廢渣，應全數清理乾淨。

### 2、 地坪面層油漆塗佈及標線汗損脫落補繪

- (1) 施作範圍:全地坪表面、停車格標線、車格編號、指向線。
- (2) 地坪施作面層(面漆)須採方形塗佈，採原漆色施作，若須改變請提供色卡共本處審查，同意後施作。面層施作須含止滑(如石英砂等)處理。
- (3) 停車格標線、車格編號、指向線汗損脫落補繪。
- (4) 材料:均採用符合 CNS1333 之 2mm 厚熱拌塑膠反光標線施作。
- (5) 車格尺寸、車格配置及地面標示依原配置劃設。
- (6) 施作前須確實清理乾燥，施作過程須做好交通管制，確認人車通行之安全性及便利性，必要時得暫時管制施作範圍周邊區域，以保護人員及標線，並防止標線未乾潤前遭通行車輛損害。
- (7) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草活堆積物等徹底清除，其過程不得影響環境清潔。

### 3、 一般規定

- (1) 施工前應先放樣，再據以繪設。標繪完成之標線長度、寬度應符合規定，編碼應使用版模，並須均勻不得有凹凸龜裂、色差或線條不平順之缺失。
  - (2) 標繪標線前，應依機關指示，佈設安全防護設施，以保護人員及標線，並防止標線未乾涸前遭通行車輛損害。
  - (3) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草或堆積物等要徹底清除，其過程不得影響環境清潔。
  - (4) 潮濕路面不得施工。
  - (5) 標線顏色依原有標線顏色施作並依原有地坪標線、箭頭及圖案復舊。
- 4、 上述廢棄物須負責清除運離並保持地坪乾淨，嚴禁使用大型機具施工，若造成結構及設備設施等損壞或車損，須負修復責任。
  - 5、 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規定辦理。施工期間若造成人車設施等損害應予賠償或復原。
  - 6、 各項工項費用已包括成本項目工作所需之一切，包括人工、交通維持、防護安全措施、材料、機具、運輸、動力、保險、勞工安全衛生、廢棄物運棄、品管、稅金及附屬工作等費用。另若經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內容施作。

## 臺北市停車管理工程處

### 數位攝影機設備規格

項次	項目	單位	數量
公館路平面停車場			
1	300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型) DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	組	13
2	22吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	檯	1
3	DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	檯	1
公館路228巷平面停車場			
1	300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)	組	11
2	22吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	檯	1
3	DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	檯	1
三合街1段82巷平面停車場			
1	300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)	組	4
2	22吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	檯	1
3	DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	檯	1
三合街1段82巷62弄平面停車場			
1	300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)	組	8
2	22吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	檯	1
3	DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	檯	1
三合街1段82巷86弄平面停車場			
1	300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)	組	8
2	22吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	檯	1
3	DVR錄放主機(硬碟容量能儲存60天畫面容 量)	檯	1

## 數位攝影機設備規格

### (1)300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)：

靜態固定式攝影機，安裝於停車場內之平面車道、停車區、自動收費機 APS、重要出入口(含行人及車輛)、機房、廁所(不得照射廁間內)等地點佈設此型式攝影機，佈設的攝影機以監視範圍內人車、週遭環境狀況及緊急求救對講系統為主之位置。攝影機原則以壁掛方式安裝，安裝時需現勘並配合現場既設結構共構安裝施作，同時考量現場照明。

### (2)300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/車道匝口用)：

靜態固定式攝影機,安裝於車輛進出柵欄機進出之位置，主要拍攝(含)車頭、車型、悠遊卡機及取票機之操作狀態。

### (3) 300萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/戶外防雨型)：

靜態固定式攝影機,安裝於停車場戶外區域或光源不足之位置，內建紅外線補光功能，以增強攝影機夜間效果。

### (4) 300萬畫素高解析彩色攝影機組(半球型)：

靜態固定式攝影機，安裝於電梯內、出入梯間、管理員室，安裝方式架配合現場既設結構共構安裝，安裝時需考量照明外，另安裝高度不宜過低並選擇防暴型攝影機以避免遭破壞。

### (5)保護外罩及支固架

(A)保護外罩鋁合金壓鑄或不鏽鋼成型,側掀式設計,防水防塵達：IP66 含以上。

### (6)數位影像監視系統

- a.錄影廣播伺服器。本案要求錄影天數須達:60天儲存量
- b.磁碟陣列。
- c.閉路電視工作站。
- d.投影顯示電腦。

### 全場照明燈具(全區)

項次	項目	單位	數量
公館路平面停車場			
1	30W 以上投射燈	盞	10
公館路228巷平面停車場			
1	30W 以上投射燈	盞	5
三合街1段82巷平面停車場			
1	30W 以上投射燈	盞	2
三合街1段82巷62弄平面停車場			
1	30W 以上投射燈	盞	4
三合街1段82巷86弄平面停車場			
1	30W 以上投射燈	盞	2

公館路、公館路228巷、三合街1段82巷、三合街  
1段82巷62弄、三合街1段82巷86弄平面停車場

### 停車場清潔項目

要求規定：

清潔維護項目及施作頻率：本場場區及周邊環境清潔(含場內外滿車燈箱、繳費機台清潔及清洗、管有設施塗鴉、花園灌木修剪及雜草清除等作業)，建議每月1次。

## 工作計畫說明書附件2

○○○有限公司

### 公館路、公館路228巷、三合街1段82巷、三合街 1段82巷62弄、三合街1段82巷86弄等5處平面 停車場營運計畫一覽表

項次	工作項目	細作項目	每月金額	契約期間 合計金額	說明
一	預估總營收		(新臺幣)	(新臺幣)	
1	公館路平面停車場	小型車臨停收入	元	元	36個月 含大重機
		小型車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
2	公館路228巷平面 停車場	小型車臨停收入	元	元	36個月 含大重機
		小型車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
3	三合街1段82巷平 面停車場	小型車臨停收入	元	元	36個月
		小型車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
4	三合街1段82巷62 弄平面停車場	小型車臨停收入	元	元	36個月
		小型車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
5	三合街1段82巷86 弄平面停車場	小型車臨停收入	元	元	36個月 含大重機
		小型車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
		<b>合計【M】:</b>	元	元	
二	管理成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1.	公館路平面停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		雜項費用	元	元	
8.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
1.	公館路228巷平面 停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	

7.		雜項費用	元	元	
8.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
1.	三合街1段82巷平面停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		雜項費用	元	元	
8.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
1.	三合街1段82巷62弄平面停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		雜項費用	元	元	
8.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
1.	三合街1段82巷86弄平面停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		雜項費用	元	元	
8.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
	合計【N1】:		元	元	
三	契約規定辦理之設施設備成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1	公館路平面停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、無票幣車牌辨識、自動繳費機檯
2		剩餘車位顯示器、出車警示燈及警示鈴設置	元	元	
3		監視系統	元	元	詳工作說明書數量

4		全場照明燈具更新與維護費			詳工作說明書數量	
5		其他設施設備維護保養			全場交通安全設施及設施設備維護費用	
6		土建設施及維護	元	元	詳工作說明書與土建設施及維護規範	
7		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元		
		小計	元	元		
1		公館路228巷平面停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、無票幣車牌辨識、自動繳費機檯
2			剩餘車位顯示器、出車警示燈及警示鈴設置	元	元	
3	監視系統		元	元	詳工作說明書數量	
4	全場照明燈具更新與維護費				詳工作說明書數量	
5	其他設施設備維護保養				全場交通安全設施及設施設備維護費用	
6	土建設施及維護		元	元	詳工作說明書與土建設施及維護規範	
7	支付平台或金融機構簽訂手續費與清分		元	元		
		小計	元	元		
1	三合街1段82巷平面停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、無票幣車牌辨識、自動繳費機檯	
2		剩餘車位顯示器、出車警示燈及警示鈴設置	元	元		
3		監視系統	元	元	詳工作說明書數量	
4		全場照明燈具更新與維護費			詳工作說明書數量	
5		其他設施設備維護保養			全場交通安	

					全設施及設施設備維護費用
6		土建設施及維護	元	元	詳工作說明書與土建設施及維護規範
7		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
		小計	元	元	
1	三合街1段82巷62弄平面停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、無票幣車牌辨識、自動繳費機檯
2		剩餘車位顯示器、出車警示燈及警示鈴設置	元	元	
3		監視系統	元	元	詳工作說明書數量
4		全場照明燈具更新與維護費			詳工作說明書數量
5		其他設施設備維護保養			全場交通安全設施及設施設備維護費用
6		土建設施及維護	元	元	詳工作說明書與土建設施及維護規範
7		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
		小計	元	元	
1	三合街1段82巷86弄平面停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、無票幣車牌辨識、自動繳費機檯
2		剩餘車位顯示器、出車警示燈及警示鈴設置	元	元	
3		監視系統	元	元	詳工作說明書數量
4		全場照明燈具更新與維護費			詳工作說明書數量
5		其他設施設備維護保養			全場交通安全設施及設施設備維護費用

6		土建設施及維護	元	元	詳工作說明書與土建設施及維護規範
7		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
		小計	元	元	
		合計【N2】:	元	元	
<b>四</b>	<b>承諾事項</b>	本大項請投標廠商自行填寫項目。			
1	公館路平面停車場		元	元	
2			元	元	
3			元	元	
		小計	元	元	
1	公館路228巷平面停車場		元	元	
2			元	元	
3			元	元	
		小計	元	元	
1	三合街1段82巷平面停車場		元	元	
2			元	元	
3			元	元	
		小計	元	元	
1	三合街1段82巷62弄平面停車場		元	元	
2			元	元	
3			元	元	
		小計	元	元	
1	三合街1段82巷86弄平面停車場		元	元	
2			元	元	
3			元	元	
		小計	元	元	
		合計【N3】:	元	元	
<b>五</b>	<b>預估利潤</b>				
1	公館路平面停車場		元	元	
2	公館路228巷平面停車場		元	元	
3	三合街1段82巷平面停車場		元	元	
4	三合街1段82巷62弄平面停車場		元	元	
5	三合街1段82巷86弄平面停車場		元	元	
		合計【D】:	元	元	

六	本契約承攬金額總計： <b>【C】 = 【M】 - 【N1】 - 【N2】 - 【N3】 - 【D】</b>	元	元	
---	---	---	---	--