

臺北市停車管理工程處

臺北大橋橋下停車場工作說明書

一. 加鋪瀝青混凝土

- (一) 施作範圍：第一區(環河北路至迪化街區) 出入喇叭口(與道路交界處)及場內(路緣石以內)、第三區(安西街至延平北路)場內中間小型車區部分地坪破損處、第二層(2樓)往第2層出入口坡道延伸至第2層平面層交界處(坡道)(詳數量計算表)。
- (二) 材料：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層(快凝油溶瀝青 RC-70) 及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。
- (三) 加鋪厚度：原則厚約 3~5 公分，加鋪厚度實際以現況調整，加鋪完成後須與界面現有瀝青混凝土地坪順平。
- (四) 鋪設機具：須確實瞭解車道柵欄機處淨寬等限制，以確認採適用載貨卡車、鋪裝及滾壓等機具，避免大型機具無法進入。應作好安全設施防護及人車交通管制。

二. 熱處理聚酯標線

- (一) 施作範圍:停車場內部分格位、編號、標線、指標..等油漆脫落。

- (二) 施工要求規定：

- 1、標線磨除(刨除)

- (1) 舊有標線之磨除(刨除)，請備妥磨除(刨除)機予以磨除(刨除)。
- (2) 磨除(刨除)之厚度，以舊有標線磨除(刨除)乾淨至 AC 面層為原則，並與原有道路 AC 平順銜接，或視施工現況得以黑色路線漆處理之。
- (3) 磨除(刨除)之殘留廢渣，應全數清理乾淨。

- 2、一般規定

- (1) 施工前應先放樣，再據以繪設。標繪完成之標線長度、寬度應符合規定，編碼應使用版模，並須均勻不得有凹凸龜裂、色差或線條不平順之缺失。
- (2) 標繪標線前，應依機關指示，佈設安全防護設施，以保護人員及標線，並防止標線未乾涸前遭通行車輛損害。
- (3) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草或堆積物等要徹底清除，其過程不得影響環境清潔。

- (4) 潮濕路面不得施工。
- (5) 標線顏色依原有標線顏色施作並依原有地坪標線、箭頭及圖案復舊。
- (6) 加鋪整鋪後之區域或須補繪時，格位繪製應以原格位尺寸及原配置位置繪製。
- (7) 第三區應將原 25、26 號格位改繪製為婦幼專用格位。

三. RC 地坪破損修復

- (一)施作範圍:第二區(迪化街至安西街)機車區整場範圍內之破損處。
- (二) 施工要求:停車場部分混凝土鋪面破損處須切割打除,並依原材質修復順平。並注意地面防滑。

四. 防墜網裝設

- (一)施作範圍:2-5 號梯
- (二)防墜網設置淨高不得影響行人通行。
- (三)防墜網安裝原則須以鐵件牢固於樓梯牆面等處,且須足以承載成人墜落支撐力
- (四)安全防墜網安裝須依勞工安全等相關規定辦理。

五. 限高桿

- (一)施作範圍:第一區(環河北路至迪化街區)入口處及第二區(迪化街區至安西街)入口處,總計 4 處。
- (二)材料:不銹鋼材質。
- (三)施工要求規定:限高桿基座由出入口兩側圍牆架高固定設置,更換前須先丈量淨高,安裝後須再確認(限高桿建議淨高為限高再加 3~5 公分作為安全高度),應作好安全設施防護及人車交通管制。

六. 鐵板鏽蝕

- (一) 入口處上方鐵板鏽蝕包覆不銹鋼板
- (二) 機車區(不銹鋼蓋圓(直徑 50 公分) 和(不銹鋼蓋(30*40 公分))廢水孔蓋。
- (三) 廁所前頂版增設不銹鋼水盤。

七. 廁所全面更新(男廁、女廁、身心障礙廁所)

- (一)原設施拆除。
- (二)輕鋼架。
- (三)導擺隔間。
- (四)牆面壁磚。

- (五)地面地磚(止滑)。
- (六)二段式省水座式馬桶，含配件、固定五金等。
- (七)蹲便馬桶。
- (八)拖布盆。
- (九)明鏡。
- (十)臉盆瓷腳組。
- (十一)自動給皂機+不鏽鋼盛架(含固定五金等)。
- (十二)不鏽鋼大捲紙架(含固定五金等)。
- (十三)橫推拉門。
- (十四)緊急求救鈴。
- (十五)喻鳴器及警示燈(含固定五金等)。
- (十六)水電。
- (十七)排風扇和循環扇。
- (十八)L型安全扶手(要符合建築物無障礙設施設計規範)。
- (十九)男廁、女廁、身障專用廁所須單獨且不得同時施作，並須考量民眾之使用。

八. 排水設施抽排水、淤泥砂清除及運棄

- (一)停車場全區、截水溝、水溝蓋及地坪淺溝等排水設施清除。
- (二)污廢水池抽水馬達保養。

九. 交通輔助設施更新與維護保養費

- (一)項目及範圍:包括反光鏡、輪檔、減速墊、交通軟質桿、T型欄杆、防撞條桿、防撞泡棉、牌面、防(止)滑條及警示設施等。
- (二)若有損壞變形須更新(損壞舊品須運棄)。

十. 增設不銹鋼骨架 pc 板雨遮

第三區(安西街至延平北路)第二層(2F) p37-p38 格位間簍空遮蔽，柱體側邊簍空增設遮蔽擋板。

十一. 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規定辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。

十二. 各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另若經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內容施作。

臺北市停車管理工程處
委外土建維修詳細表
臺北大橋橋下停車場

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
一	第一區			
1	出入喇叭口(與道路交界處)及場內(路緣石以內)鋪面更新	m2	485.0	含標線.指示標線及格位.編號
2	入口處上方鐵板鏽蝕包覆不銹鋼板	m2	2.7	60*450
3	入口處限高桿更新(不銹鋼/紅白紋)	m	3	含吊環及吊鍊安裝,限高架
二	第二區			
1	機車區地坪破損處自平水泥修補	m2	80	含全區標線.指示標線及格位.編號重新補繪
2	人行道鋪面地坪修補面漆塗刷	m2	58	含字體.圖形及防滑
3	機車區(不銹鋼蓋圓(直徑50公分)汙廢水孔蓋更新	個	1	含框
4	機車區(不銹鋼蓋(30*40公分)汙廢水孔蓋更新	個	1	含框
5	廁所前頂版增設不銹鋼水盤	m2	11	260*420
6	入口處限高桿更新(不銹鋼/紅白紋)	m	5	含吊環及吊鍊安裝,限高架
三	第二區			
A	廁所更新			
(一)	女廁部分			
1	原設施拆除	m2	13	輕鋼架.導擺.壁(地)磚.燈具.門扇.衛浴設備設施含運棄
2	輕鋼架	m2	13	含燈具
3	導擺隔間	間	3	含五金配件
4	牆面壁磚	m2	37	含彈性水泥防水層
5	地面地磚(止滑)	m2	13	含彈性水泥防水層
6	二段式省水座式馬桶,含配件、固定五金等	套	2	含配件
7	蹲便馬桶	個	1	含配件
8	拖布盆	個	1	含配件

9	明鏡	組	1	
10	臉盆瓷腳組	組	1	含無障礙設施及水龍頭等五金
11	自動給皂機+不鏽鋼盛架，含固定五金等	套	1	
12	不鏽鋼大捲紙架，含固定五金等	套	3	
13	緊急求救鈴	只	4	
14	喻鳴器及警示燈，含固定五金等	只	1	
15	水電	間	1	含配線、開關、插座
16	排風扇，牆壁/窗戶型排風扇，(含逆止閥、保/防護網、固定五金等	組	1	
17	循環扇，60*60cm，含固定五金等	組	1	
18	L型安全扶手(70+70cm)，，抗菌ABS內襯鋁管/不鏽鋼，含固定五金等	組	3	
(二)	男廁部分			
1	原設施拆除	m2	5.5	輕鋼架. 導擺. 壁(地)磚. 燈具. 門扇. 衛浴設備設施含運棄
2	輕鋼架	m2	5.5	含燈具
3	導擺隔間	間	1	含五金配件
4	尿盆隔板	片	2	
5	牆面壁磚	m2	25	含彈性水泥防水層
6	地面地磚(止滑)	m2	5.5	含彈性水泥防水層
7	二段式省水座式馬桶，含配件、固定五金等	套	1	含配件
8	尿盆含感應器沖水	組	2	
9	明鏡	組	1	
10	臉盆瓷腳組	組	1	含無障礙設施及水龍頭等五金
11	自動給皂機+不鏽鋼盛架，含固定五金等	套	1	
12	不鏽鋼大捲紙架，含固定五金等	套	1	
13	緊急求救鈴	只	2	
14	喻鳴器及警示燈，含固定五金等	只	1	
15	水電	間	1	含配線、開關、插座

16	排風扇，牆壁/窗戶型排風扇，(含逆止閥、保/防護網、固定五金等	組	1	
17	循環扇，60*60cm，含固定五金等	組	1	
18	L型安全扶手(70+70cm)，，抗菌ABS內襯鋁管/不鏽鋼，含固定五金等	組	1	
(三)	身心障礙廁所			
1	原設施拆除	m2	7.8	輕鋼架. 導擺. 壁(地)磚. 燈具. 門扇. 衛浴設備設施含運棄
2	橫推拉門	組	1	含燈具
3	牆面壁磚	m2	24	含彈性水泥防水層
4	地面地磚(止滑)	m2	7.8	含彈性水泥防水層
5	無障礙馬桶含配件全，含馬桶電沖設備、折疊式安全扶手、L型扶手、坐式馬桶背墊、面盆電沖設備等	套	1	要符合建築物無障礙設施設計規範
6	明鏡	組	1	
7	臉盆瓷腳組	組	1	含無障礙設施及水龍頭等五金
8	自動給皂機+不鏽鋼盛架，含固定五金等	套	1	
9	不鏽鋼大捲紙架，含固定五金等	套	1	
10	緊急求救鈴	只	2	
11	喻鳴器及警示燈，含固定五金等	只	1	
12	水電	間	1	含配線、開關、插座
13	排風扇，牆壁/窗戶型排風扇，(含逆止閥、保/防護網、固定五金等	組	1	
14	循環扇，60*60cm，含固定五金等	組	1	
B	入口處限高桿更新(不銹鋼/紅白紋)	m	10	1組5M*2(安西街迴轉道)
四	第三區			
A	第一層(1F)			
1	場內AC地坪修補(車道)	m2	10	23. 24格位旁
B	第二層(2F)			
1	1f~2f坡道鋪面更新AC	m2	128	含標線. 指示標線及格位. 編號
2	p37-p38格位簍空遮蔽增設不銹鋼骨架pc板雨遮、柱體側邊簍空增設遮蔽擋板	m2	15	

3	5號梯增設開口防墜網	才	20	含吊環安裝及邊繩
4	4號梯增設開口圍網	才	23	含吊環安裝及邊繩
5	3號梯增設開口圍網	才	87	含吊環安裝及邊繩
6	2號梯增設開口圍網	才	54	含吊環安裝及邊繩
五	場內部分格位、編號、標線、指標等油漆脫落,須採熱拌方式補漆	式	1	(1+2+3區)
六	場內截水溝,水溝蓋及全區地坪淺溝定期清疏,排水,積水改善及導水	年	3	(1+2+3區)1年12次含抽水馬達維修(第3區之17、18格位旁)
七	軟質桿、減速墊或減速設施、警示牌面、防撞泡棉、反光鏡、車輪擋更新或增設	式	1	(1+2+3區)