

信義區行政中心及廣慈衛福大樓
等 2 處地下停車場
委託經營管理案

工作計畫說明書

臺北市停車管理工程處

壹、工作名稱及需求概要

一、工作名稱及緣起

依臺北市公有路外停車場委託經營自治條例第4條辦理「信義區行政中心及廣慈衛福大樓等2處地下停車場委託經營管理」案，期藉由民間多元化營運管理，增加停車場功能、提升停車場整體服務品質、增加智慧化停車設備及設施設備維護良善。

二、招標公開資訊

(一) 本次契約期間為36個月，本案定額權利金不得低於新臺幣(下同) 6,087萬2,613元，低於者判為不合格標。

(二) 本案停車場營運情形相關資訊：

1、前次委外期間112年1月1日起至114年12月31日止(36個月)。

2、前次委外採評選標由國雲公寓大廈管理維護股份有限公司得標。

3、前次得標金額8,800萬元(36個月之總權利金)。

貳、服務建議書製作規定

(應依照下列各標題、順序及內容製作)

一、封面：應書明採購名稱、案號、廠商名稱、負責人。

二、服務建議書(標題、順序及內容)：

(一) 公司團隊之經歷及實績(15%)

1、公司結構簡介：如成立時間、沿革、公司組織、資本額、員工數及營業項目(應繕列計畫主持人及協同主持人各1名)。

2、公司財務結構：最近2年內之營運、公司財務報表應含資產負債表及損益表。

- 3、經營管理實績：表列目前營運中已履約完成停車場資料，包括名稱、地點、車位數、履約年限等資料。
- 4、受本機關委託經營之路外停車場履約情形：如民眾申訴、定期或不定期督導缺失處理說明及配合機關辦理「即時停車資訊介接」措施之停車場數量。

(二) 營運管理計畫 (30%)

- 1、停車場既有設施設備維護計畫：如照明設備、標線補繪、油漆脫落補漆、交通阻隔設施修繕...等維護及修繕計畫。
- 2、契約規範及自行規劃新增之軟硬體設施(須提供施工期程甘特圖及設備點交返還計畫)(詳工作計畫說明書附件1)：收費設備、車位數資料上傳設備..等增設設施，並說明各設備規格、明細、功能性、施工期程(甘特圖)及契約終止時，各設施設備權屬、交付、拆除及返還時間等處理機制。
- 3、安全維護機制(含風險管理)及緊急應變措施：對地震、火災、颱風等不可預測之天然災害或緊急事件，應訂定標準作業程序及保險計畫。其他如門禁管制、巡場機制等。
- 4、停車場環境維護(含綠美化)及省能環保計畫：如場區消毒、照明節能、廁所、停車空間、管理室及各設備機房、牆面、人行梯間、垃圾桶、積水及淤泥(含人行道污水管)疏通等清理頻率及次數，盆栽等綠化規劃。
- 5、收費及行銷策略：
 - (1)收費策略(如月票出售)：臨停與月票多元繳費(如：超商、全國繳費網、信用卡、匯款、支付平台與現場繳費)等。

(2)行銷策略:停車場營運的診斷。未來營運目標及策略、行銷方式、收費及優惠等措施。

(3)前述收費及行銷策略皆不得違反契約規範。

6、施工時交通維持計畫及收費設施轉換期間民眾權益維護:
為避免因設施轉換及停車場進行改善工程造成民眾權益受損。若廠商提出如地坪及油漆施工時(或依約應辦理整修時),應說明如何維持行駛動線、場內月票車管理計畫、地坪施工方式及期程安排等計畫。

(三) 服務品質計畫 (25%)

- 1、服務人員之進用及禮儀教育訓練計畫：如服務人員進用來源、禮儀訓練方式。
- 2、服務人員之配置、管理及考核計畫：如現場管理組織架構、當班執勤人數、人員任用與考核。
- 3、民眾申訴處理機制：如票卡損壞、遺失、設備故障、管理事項標示不清、服務人員態度不佳等，請以一章節具體敘明。
- 4、提升服務品質之創新、便民服務：如酒測服務、充電車位管制、身心障礙者停車服務、政令宣傳、停車場服務品質客戶意見調查表、敦親睦鄰措施、提供飲用水服務、輪胎充氣服務、汽機車簡易維修工具免費借用服務、AED急救措施、各停車場周邊 1 公里內之廠商所屬停車場即時停車資訊均介接「北市好停車」等。

(四) 財務計畫 (20%)

- 1、預估信義區行政中心及廣慈衛福大樓等 2 處地下停車場每月及每年之營運收入。另各項支出成本內(須列出明細項目,如沿用舊有設施設備,不得列入設備建置成本扣除項目)不包含自行增設(或修改)之設施設備、綠美化或

裝飾等軟硬體設施費用，並依附件之「信義區行政中心及廣慈衛福大樓等 2 處地下停車場營運計畫一覽表」填列（詳工作計畫說明書附件 2）。

2、契約期間之權利金總額。

(五) 簡報及答詢 (10%)

1、簡報內容之完整性及專業性。

2、對於委員提問之內容，答覆之完整與詳實性。

三、服務建議書，以中文書寫，紙張大小以 A4 規格（倘採 A3 規格紙張，單面印刷以 2 頁計算，雙面印刷則以 4 頁計算），採直式橫書編排，內文以左至右繕打，採雙面印刷為原則，並編列頁碼（採 1、2…50 方式編頁），以左側裝訂成冊。其總頁數以不超過 **50 頁**（不含封面、封底、目錄、隔頁紙、附錄、簡報），另附件總頁數以不超過 **20 頁**（不含簡報），並編列頁碼（採 1、2…20 方式編頁），超過之頁數不列入評審，服務建議書並應提送 19 冊，同時提送簡報資料 19 份，並以隨身碟或光碟方式提供可編輯之服務建議書檔案 1 份。另廠商於簡報現場不得提供其他書面資料。

四、所提送之服務建議書及簡報資料一經提出後，不得退換、更換或補件。投標廠商所提服務建議書及簡報資料內容，於得標後併入為契約之一部分。

五、投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，應加註所引用之出處。若投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，而未予以登載，且服務建議書內容與其他廠商有雷同之處，評選委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將其列入不入選廠商中。

參、其他注意事項

一、若因不可抗力或不可歸咎於本機關之原因，必須暫停或取消本

次評選作業時，得由本機關適時宣布。

二、廠商於投標後不得補充投標相關文件。

三、本工作計畫說明書未盡事宜悉依有關法令或本機關於收件截止日前所提出之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部分。

四、本須知如有任何疑義，以本機關解釋為準。

工作計畫說明書附件 1
臺北市停車管理工程處

土建設施及維護規範(信義區行政中心)

項次	項目	單位	數量	備註
1.	排水溝清淤	次	3	每年1次
2.	場內限高桿、軟質桿、減速墊或減速設施、警示牌面、防撞泡棉、反光鏡更新或增設	式	5	<p>全場擇劣汰換</p> <ul style="list-style-type: none"> • 軟質桿約50支。 • 其他損壞、老舊相關設備。
3.	地坪修繕(Epoxy)	m2	289	<p>[機車]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全區機車格位，重新以同材質同顏色大面積修繕地坪，須大面積清除打磨，破損嚴重須刨除。 • 機車區重新規劃(區劃)委外範圍185格、警用車格52格。 • 全數地坪，每半年檢視並修補磨損或破損處，無磨損或破損者免辦理。
4.	標線、車格號刨除及重繪	m2	184	<p>[汽車]</p> <ul style="list-style-type: none"> • B3-024及 B4-065規劃為汽車婦幼車格位，共2格。 • B2-011及012規劃為電動汽車充電車格位，共2格。 • B3-26、27、29、52回復一般車格位，共4格。 • 全場標線及格號遭遮蔽處，依平面圖繪設。 <p>[機車]機車格位重鋪後：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 機車區重新區劃委外車格185格、警用車格52格。 • 委外車格以不同顏色標線區劃委外車格(機車充電回復一般車格位)及警用車格。 • 依原樣劃設車格位及編號(身障車格劃設外格線及內藍格線、依使照位置及車格號劃設)。

5.	告示牌面	面	4	[汽車] <ul style="list-style-type: none"> 增設 B2-011及012電動車專用充電格位2面；B3-24及 B4-65號婦幼車格牌2面，共4面。(移除 B3第26、27、29、52號車格婦幼專用格位牌面。)
6.	平面圖、貼紙	式	1	<ul style="list-style-type: none"> B2機車區220~225號，以貼紙遮蔽電動車優先牌面燈箱。 場內燈箱，全數以貼紙遮蔽(或更新最新標誌)孕婦及育有六歲以下兒童者標誌，約12處。 全場平面圖全數更新。
7.	其他工程	式	1	<ul style="list-style-type: none"> B2機車區220~225號，牆壁上充電插座汰換為盲孔蓋6組。
8.	廁所12項貼心友善設施	間	2	<ul style="list-style-type: none"> 貼心設施包含衛生紙架、馬桶坐墊消毒液架、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴、給皂機、整容鏡、擦手紙架、生理用品供應盒架或機台。

土建設施及維護規範(廣慈衛福大樓)

項次	項目	單位	數量	備註
1.	排水溝清淤	次	3	每年1次
2.	場內限高桿、軟質桿、減速墊或減速設施、警示牌面、防撞泡棉、反光鏡更新或增設	式	5	<ul style="list-style-type: none"> 全場軟質桿擇劣汰換約50支。 機車1F 車道入口處(臨人行道區域)設置6組軟質桿，避免汽車誤闖。 車輪擋損壞更新。
3.	重新規劃中島	式	1	<ul style="list-style-type: none"> 於林口街38巷一側，B1小型車出入口，重新規劃小型車中島，改善車輛進出場順暢度，避免車輛擦撞中島(含廢棄物清運)。
4.	原中島處地坪復原	m2	3	<ul style="list-style-type: none"> 中島重新規劃後地坪需回復原狀。 含部分車道線面漆補繪。
5.	地坪修繕(Epoxy)	m2	550	[機車] <ul style="list-style-type: none"> 全區機車格位，重新以同材質同顏色大面積修繕地坪，須大面積

				<p>清除打磨，破損嚴重須刨除。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全數地坪，每半年檢視並修補磨損或破損處，無磨損或破損者免辦理。
6.	瀝青	m2	180	大道路一側車道改瀝青。
7.	標線、車格號刨除及重繪	m2	69	<p>[汽車]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新劃設汽車婦幼車格位藍色內框(須磨除原粉紅內框)，共15格。 ● B1-13至29號規劃為電動車專用充電格位，共17格。 ● 其餘場內電動車格為全數回復一般車格位，共18格。 <p>[重機]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 劃設白色重機格位(2×2.5M)及車格號，共13格。 <ul style="list-style-type: none"> ● B2-122旁規劃2格重機 ● B2-32旁規劃1格重機 ● B3-337旁規劃1格重機 ● B3-312旁規劃3格重機 ● B4-465旁規劃1格重機 ● B4-470旁規劃2格重機 ● B4-542旁規劃3格重機 <p>[機車]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● B1-762至766、771至775、778至781回復一般車格位，共12格。
8.	牌面	面	69	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新設置身障機車格位告示牌面共41面。 ● 重新設置婦幼格位告示牌面共15面。 ● 重新設置電動車充電格位告示牌面共13面。
9.	平面圖、貼紙	式	1	<ul style="list-style-type: none"> ● 燈箱身障格位，全數以貼紙更新及遮蔽牌面。 ● 燈箱婦幼格位，全數以貼紙更新及遮蔽牌面。 ● 燈箱電動格位，全數以貼紙更新及遮蔽牌面。 ● 燈箱機車區電動車優先車位，全數

				<p>以貼紙遮蔽。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 平面圖全數更新。
10.	其他工程	式	1	<ul style="list-style-type: none"> ● B1機車區762至766、771至775、778至781，牆壁上充電插座汰換為盲孔蓋12組。
11.	廁所12項貼心友善設施	間	6	<ul style="list-style-type: none"> ● 貼心設施包含衛生紙架、馬桶坐墊消毒液架、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴、給皂機、整容鏡、擦手紙架、生理用品供應盒架或機台。

加鋪瀝青混凝土(下稱 AC)

施工要求規定：

- 1、 材料：新粒料瀝青混凝土(密級配，粗粒料 9.5mm)、瀝青黏層(快凝油溶瀝青 RC-70)及 2mm 厚熱拌塑膠反光標線。
- 2、 打除規定：原有高壓磚地坪改成 AC 或重鋪，高壓磚打除運棄(人行道施工 須依規定申辦路證)及斜坡車道 AC 鋪面舊料銑刨運離區域皆 須全部打除運棄，車道地坪相鄰界面處(如截水溝及防水閘門 及路緣石等)依現況須挖深等方式以利鋪設完成面達到順平。
- 3、 加鋪厚度：原則厚約 3~10 公分，實際以現況高壓磚打除運棄(含高壓磚下方素地整理)及 AC 銑刨後調整厚度。加鋪完成後 防水閘門須能正常開啟關閉。
- 4、 鋪設機具：須確實瞭解停車場限高及車道柵欄機處淨寬等限制，以確認採適用載貨卡車、鋪裝及滾壓等機具，避免大型 機具無法進入。應作好安全設施防護及人車交通管制，若造成結構及設備設施等損壞或車損，須負修復責任。
- 5、 地坪打除銑刨，須注意有無預埋管線。地坪若有損壞滲水情事，須先完成止漏等改善後，方能進行 AC 加鋪。
- 6、 AC 加鋪完成後須車道熱拌標線儘速復原。

熱處理聚酯標線

施工要求規定：

1、 標線磨除(刨除)

- (1) 舊有標線之磨除(刨除)，請備妥磨除(刨除)機予以磨除(刨除)。
- (2) 磨除(刨除)之厚度，以舊有標線磨除(刨除)乾淨至 AC 面層為原則，並與原有道路 AC 平順銜接，或視施工現況得以黑色路線漆處理之。
- (3) 磨除(刨除)之殘留廢渣，應全數清理乾淨。

2、 一般規定

- (1) 施工前應先放樣，再據以繪設。標繪完成之標線長度、寬度應符合規定，編碼應使用版模，並須均勻不得有凹凸龜裂、色差或線條不平順之缺失。
- (2) 標繪標線前，應依機關指示，佈設安全防護設施，以保護人員及標線，並防止標線未乾涸前遭通行車輛損害。
- (3) 施工前應在不損及既有緣石、路面之原則下，先將原有緣石、路面清理，如有油脂、塵土、雜草或堆積物等要徹底清除，其過程不得影響環境清潔。
- (4) 潮濕路面不得施工。
- (5) 標線顏色依原有標線顏色施作並依原有地坪標線、箭頭及圖案復舊。

臺北市停車管理工程處 電動汽車充電專用格位充電樁

項次	項目	數量(格)
信義區行政中心地下停車場		
1	電動汽車專用充電樁	2
2	水滅火器或強化液滅火器	2
3	防火毯	1
廣慈衛福大樓地下停車場		
1	電動汽車專用充電樁	17
2	水滅火器或強化液滅火器	17
3	防火毯	2

電動汽車充電柱規範

- 1、 電動車充電柱規格需為標檢局審驗合格之充電座。另依契約第 18 條規定時間內應無條件配合依「停車場充電站資訊介接 API 規格書」辦理相關資訊回傳。
- 2、 本場所設置電動汽車充電柱，應以書面或於中央主管機關指定網站，向本府產發局及台電公司提報自主維護管理計畫。並應依「用電場所及專任電器技術人員管理規則」辦理，且將檢測結果送產發局及台電公司。
- 3、 本場內應放置電動汽車防火毯，且該電動汽車防火毯須符合消防等相關法規之規定，另該尺寸至少須 **6M*8.5M**（含）。
- 4、 設置於本案 2 處停車場充電車位旁適當位置。

臺北市停車管理工程處 在席尋車系統設備

項次	項目	數量(格)
信義區行政中心地下停車場		
1	在席系統	96
2	智慧尋車系統	2

廣慈衛福大樓地下停車場		
1	在席系統	714
2	智慧尋車系統	3

在席尋車系統設備規範

- 1、LED 在席燈以均勻佈設於車道中線、每 4 格設置 1 組(兩側停車)為原則，特殊格位(如電動汽車充電專用、身障專用、親子專用及大型重型機車專用)之 LED 在席燈以 1 格 1 燈設置於車格前 0.5~1 公尺處為原則。一般格位若與特殊格位共用偵測攝影單元時，則其 LED 在席燈一併以 1 格 1 燈方式設置於車格前 0.5~1 公尺處。
- 2、LED 在席燈具:一般(綠色)、電動汽車充電專用(白色)、身障專用(藍色)、親子專用(粉紅色)、大型重型機車專用(黃色)。大型重型機車優先視為一般格位。(以上為無車輛停放時之燈號)
- 3、在席偵測系統原現場線槽，保留提供得標廠商使用。得標廠商需協助依機關要求代為拆除與收存該相關設備。
- 4、區域型剩餘格位顯示，設置於停車場車道(除上下樓層斜坡道)各岔路口前，並依行車動線設置，導引駕駛人至可使用之停車格。
- 5、區域型剩餘格位顯示數字內容為設定區域內能停放車輛之停車位數量(不將身障車、親子車、大型重型機車等專用格位計入)。該區域內如有身障車、親子車等專用格位需另分別設置剩餘車位指引顯示。

臺北市停車管理工程處 監視設備

項次	項目	單位	數量
信義區行政中心地下停車場			
1	300 萬畫素高解析彩色攝影機組，監視設備需可進行即時監看及 60 天以上之錄影保存功能。	組	106
2	42 吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架(可 16 分割畫面)。	臺	2
3	不斷電系統(6KVA)。	臺	1
廣慈衛福大樓地下停車場			
1	300 萬畫素高解析彩色攝影機組，監視設備需可進行即時監看及 60 天以上之錄影保存功能。	組	122
2	42 吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架(可 16 分割畫面)。	臺	2
3	不斷電系統(6KVA)。	臺	1
上為現有預估已設置數量，倘無新增需求，得以現有(點交)數量使用，倘經評估需新增，應符合設置規範與設備規格。			

數位攝影機設備規格

(1)300 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型)：

靜態固定式攝影機，安裝於停車場內之平面車道、停車區、自動收費機 APS、重要出入口(含行人及車輛)、機房、廁所(不得照射廁間內)等地點佈設此型式攝影機，佈設的攝影機以監視範圍內人車、週遭環境狀況及緊急求救對講系統為主之位置。攝影機原則以壁掛方式安裝，安裝時需現勘並配合現場既設結構共構安裝施作，同時考量現場照明。

(2)300 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/車道匝口用)：

靜態固定式攝影機，安裝於車輛進出柵欄機進出之位置，主要拍攝(含)車頭、車型、悠遊卡機及取票機之操作狀態。

(3) 300 萬畫素高解析彩色攝影機組(槍型/戶外防雨型)：

靜態固定式攝影機，安裝於停車場戶外區域或光源不足之位置，內建紅外線補光功能，以增強攝影機夜間效果。

(4) 300 萬畫素高解析彩色攝影機組(半球型)：

靜態固定式攝影機，安裝於電梯內、出入梯間、管理員室，安裝方式架配合現場既設結構共構安裝，安裝時需考量照明外，另安裝高度不宜過低並選擇防暴型攝影機以避免遭破壞。

(5)保護外罩及支固架

(A)保護外罩鋁合金壓鑄或不鏽鋼成型，側掀式設計，防水防塵達：IP66 含以上。

(6)數位影像監視系統

- a. 錄影廣播伺服器。本案要求錄影天數須達:60 天儲存量
- b. 磁碟陣列。
- c. 閉路電視工作站。
- d. 投影顯示電腦。

緊急求救裝置設備規格

項次	項目	單位	數量
信義區行政中心地下停車場			
1	緊急求救裝置；對講主機(可接20個對講子機)	組	1
2	緊急求救裝置(含數位式對講子機，緊急求救鈴按鈕，呼叫按鈕，閃光蜂鳴器，壁掛箱及中文標示 LED 壓克力燈箱，中文操作說明等)，壁掛箱室內為鋼板粉體烤漆1.0mmt，室外為 SUS304不銹鋼板 1.0mmt(含不限費用)	組	19(含廁所押扣4組)
廣慈衛福大樓地下停車場			
1	緊急求救裝置；對講主機(可接20個對講子機)	組	1
2	緊急求救裝置(含數位式對講子機，緊急求救鈴按鈕，呼叫按鈕，閃光蜂鳴器，壁掛箱及中文標示 LED 壓克力燈箱，中文操作說明等)，壁掛箱室內為鋼板粉體烤漆1.0mmt，室外為 SUS304不銹鋼板 1.0mmt(含不限費用)	組	53(含廁所押扣15組)

1、對講主機

設置於管理室，供與對講機用壁掛型專用箱之對講子機通話使用。

2、壁掛型對講子機專用箱

設置於現場，包含對講子機、緊急按鈕等相關設備與線路。

3、緊急求救專用燈箱。

安裝於現場對講子機上方，除了做為對講機位置提示外，並結合緊急求救系統，具有警報與警示燈號。

4、緊急求救對講系統工作站管理軟體。

對講機與緊急求救以及連動圖控顯示攝影畫面管理。

5、網路多工 io 控制器

主要功能為收集廁所緊急求救按鈕觸發信號，並將收集到之緊

急按鈕觸發信號傳送至緊急求救對講系統工作站、對講主機及閉路電視系統之閉路電視工作站，進行現場事件監控及通話。

6、廁所緊急求救按鈕

a.設置於廁所內，包含緊急按鈕等相關設備與線路。(性別友善廁所與無障礙廁所，一間設置2個，馬桶和洗手台旁)

b.緊急押扣按鈕

(1)具大型紅色按鈕，附LED燈顯示動作狀態。

(2)為暫態接點以配合系統在管理室復歸。

(3)廁所緊急押扣按鈕上方設10*3公分壓克力牌標明“緊急求救按鈕”。

7、壁掛型對講子機專用箱銜接緊急求救專用燈箱及警報閃光喇叭電源線應收邊處理，避免線徑外露影響整體美觀。

全場照明燈具

項次	項目	數量
信義區行政中心地下停車場		
1	燈具(盞)	550
廣慈衛福大樓地下停車場		
1	燈具(盞)	1,300
依現況原設置位置及數量更換為 LED 節能燈具，且不得任意減少各盞燈具之燈管數(或雙盞燈具僅設單盞方式)		

專用停車位感應式警示音響增設

項次	項目	數量
信義區行政中心地下停車場		
1	身心障礙者專用車位	3
2	婦幼及育有 6 歲以下兒童專用停車位	2
3	電動車專用車格位	2
廣慈衛福大樓地下停車場		
1	身心障礙者專用車位	41
2	婦幼及育有 6 歲以下兒童專用停車位	15
3	電動車專用車格位	17

滅火器及消防水帶更新

項次	項目	數量
信義區行政中心地下停車場		
1	消防水帶(含 16 瞄子)、(16 個消防箱體)	32
2	符合消防法規之手提式滅火器	50
廣慈衛福大樓地下停車場		
1	消防水帶(含 32 瞄子)、(32 個消防箱體)	64
2	符合消防法規之手提式滅火器	140

所更換之滅火器與水帶(含瞄子)，須符合相關消防法令規範，並與原有設備規格相同。

每廁間內裝設烘手機及電子感應式水龍頭

項次	項目	數量
信義區行政中心地下停車場		
1	烘手機	2
2	電子感應式水龍頭	2
廣慈衛福大樓地下停車場		
1	烘手機	6
2	電子感應式水龍頭	6

○○○有限公司

信義區行政中心及廣慈衛福大樓等2處地下停車場

營運計畫一覽表

項次	工作項目	細作項目	每月金額	36 個月合計金額	說明
一	預估總營收		(新臺幣)	(新臺幣)	
1.	信義區行政中心地下停車場	小型車臨停收入	元	元	
2.		小型車月票收入	元	元	
3.		機車臨停收入	元	元	
4.		機車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
1.	廣慈衛福大樓地下停車場	小型車臨停收入	元	元	
2.		小型車月票收入	元	元	
3.		機車臨停收入	元	元	
4.		機車月票收入	元	元	
		小計	元	元	
	合計【M】:		元	元	
二	管理成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1.	信義區行政中心地下停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費
4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		建築安檢與消防安檢費用	元	元	
8.		雜項費用	元	元	
9.		稅捐	元	元	
	小計	元	元		
1.	廣慈衛福大樓地下停車場	人力	元	元	
2.		清潔人力與費用	元	元	
3.		電話費用	元	元	含網路費

4.		水、電費	元	元	
5.		保險費	元	元	
6.		發票費用	元	元	
7.		建築安檢與消防安檢費用	元	元	
8.		雜項費用	元	元	
9.		稅捐	元	元	
		小計	元	元	
		合計【N1】:	元	元	
三	契約規定辦理之設施設備成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。			
1.	信義區行政中心地下停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、汽機車無票幣車牌辨識系統、自動繳費機2檯
2.		剩餘車位顯示器(路外、場內分區、上下坡道分層)、進出車警示燈及警示鈴(含車輛上下坡道)、車輛超高警示鈴與廣播喇叭設置	元	元	含路外剩餘車位顯示器1座。
3.		專用停車位感應式警示音響設置	元	元	7格
4.		液位浮球開關及汙廢水及給水馬達、發電機電瓶更換與維護費	元	元	
5.		LED跑馬燈字幕機(含軟體)更換及維護	元	元	LED顯示器共1座
6.		設置在席偵測及智慧尋車系統設備	元	元	小型車96格；智慧尋車查尋機2檯
7.		充電樁設置費	元	元	2格車位增設置32A(含以上)以上電動汽車充電樁
8.		充電樁設置費可扣抵每樁	元	元	詳項次七

		6 萬元*樁數			
9.		土建施作項目	元	元	詳土建工作計畫說明書各項施作工程
10.		消防水帶與滅火器更新、緊急照明、出口標示、避難方向指示等燈具、警示與顯示設備等維護修繕費	元	元	
11.		全場 LED 燈具維護費	元	元	含車道(燈具及燈座)
12.		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
13.		格位與格號及標線(含地面標示字體)之補繪及維護費	元	元	
14.		電子感應式水龍頭及烘手機設置與維護費	元	元	
15.		其它設施設備維護保養	元	元	
		小計	元	元	
1.	廣慈衛福大樓地下停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、汽機車無票幣車牌辨識系統、自動繳費機 3 檯
2.		剩餘車位顯示器(路外、場內分區、上下坡道分層)、進出車警示燈及警示鈴(含車輛上下坡道)、車輛超高警示鈴與廣播喇叭設置	元	元	含路外剩餘車位顯示器 2 座。
3.		專用停車位感應式警示音響設置	元	元	73 格
4.		液位浮球開關及汙廢水及給水馬達、發電機電瓶更換與維護費	元	元	
5.		LED 跑馬燈字幕機(含軟	元	元	LED 顯示器

		體)更換及維護			共 2 座
6.		設置在席偵測及智慧尋車系統設備	元	元	小型車及大型重型機車 714 格；智慧尋車查尋機 3 檯
7.		充電樁設置費	元	元	17 格車位增設置 32A(含以上)以上電動汽車充電樁
8.		充電樁設置費可扣抵每樁 6 萬元*樁數	元	元	詳項次七
9.		土建施作項目	元	元	詳土建工作計畫說明書各項施作工程
10.		消防水帶與滅火器更新、緊急照明、出口標示、避難方向指示等燈具、警示與顯示設備等維護修繕費	元	元	
11.		全場 LED 燈具維護費	元	元	含車道(燈具及燈座)
12.		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元	
13.		格位與格號及標線(含地面標示字體)之補繪及維護費	元	元	
14.		電子感應式水龍頭及烘手機設置與維護費	元	元	
15.		其它設施設備維護保養	元	元	
		小計	元	元	
		合計【N2】:	元	元	
四	承諾事項	本大項請投標廠商自行填寫項目。			
1.	信義區行政		元	元	
2.	中心地下停		元	元	

3.	車場		元	元	
		小計	元	元	
1.	廣慈衛福大樓地下停車場		元	元	
2.			元	元	
3.			元	元	
		小計	元	元	
		合計【N3】:	元	元	
五	預估利潤				
1.	信義區行政中心地下停車場		元	元	
2.	廣慈衛福大樓地下停車場		元	元	
		合計【D】:	元	元	
六	本契約承攬金額總計： 【C】 = 【M】 - 【N1】 - 【N2】 - 【N3】 - 【D】		元	元	
七	充電樁設置費(每樁 6 萬元*樁數)【S】			元	若廠商充電樁設置費低於本項者，以實際充電樁設置費成本為扣抵上限。
八	承攬金額合計 【Q】 = 【C】 - 【S】			元	