

局限空間作業安全危害預防

- 每次作業前及作業中連續確認該作業場所空氣中氧氣及有害氣體濃度，並持續通風換氣。
- 勞工接受缺氧、局限空間作業教育訓練，若使用危害性化學品應再接受危害性化學品作業教育訓練。
- 作業時若身體不適時，應立即撤離。

賺錢有數，安全要顧。

未採取相關防護措施，處新臺幣3-30萬元罰鍰

設現場監視人員

緊急救援設備齊全

局限空間作業人員
進出入管制及
動火作業許可書

呼吸防護具密合度測試。
配戴安全帽、CNS14253-1
規定之背負式安全帶。

有害氣體
排出工作區

阻隔物質進入

注意有害氣體
濃度蓄積及氧氣濃度
($> 18\%$)情形

危害標示及安全資料表
建議選用無毒原料

淨空物質

新鮮空氣輸入
勞工呼吸帶

禁止使用內燃機機具

安全資料表

● 化學品與廠商資料
化學品名稱：二甲苯(Xylene)
建議用途及限制使用：為空汙、揮發性液體物；為醇酸樹脂、漆、油墨、稀釋劑之溶劑。有機化學品之合成。一般用於製造油漆、清潔、清潔、稀釋劑、油墨、膠帶、殺菌劑、除臭劑及脫色劑。

● 危害辨識資料
化學品危害分類：水環境之危害物質(急性)第3級、固體/液體皮膚物質第2級、吸入性危害物質第1級、特定標的器官系統毒性物質—重複暴露第1級、易燃液體第3級、急性毒性物質第5級(吞食)、嚴重損傷/刺激呼吸系統第2級。

標示內容：
圖式符號：火焰、健康危害、環境
象形圖：危險
危害語言訊息：
對水生生物有害、造成環境污染、如果吞食並吸入呼吸可能致命、長期或反覆暴露會對發育造成傷害、易燃液體和蒸氣、吞食可能有害、造成嚴重眼睛刺激
危險預防措施：
遠離引火源—禁止吸菸、避免與眼睛接觸、穿戴適當的防護衣物、置存於通風良好的地方

○牌油漆



臺北市勞動檢查處 關心您

網址：<https://lio.gov.taipei>

電話：(02)2308-6101



廣告