



勞動條件法令概述 及案例分享





課程大綱

前言

工時


工資

其他
重點



什麼是勞動基準法？

- ✓ 係規定勞動條件**最低標準**
- ✓ 對象：
 - 具**勞雇關係**者(例：承攬關係不適用)
 - 適用該法之行業或工作者與事業單位(例：運動業教練、球員、裁判等不適用勞基法)





勞工、雇主定義

- ✓ **勞工**：受雇主**僱用**從事工作獲致工資者
- ✓ **雇主**：僱用勞工之人(事業主、事業單位經營之負責人或代表事業主處理有關勞工事務)
- ✓ **勞動契約**：指約定勞雇關係而具有從屬性之契約
- ✓ **派遣事業單位**：指從事勞動派遣業務之事業單位
 - 要派單位**：指依據要派契約，實際指揮監督管理派遣勞工從事工作者
 - 派遣勞工**：指受派遣事業單位僱用，並向要派單位提供勞務者
 - 要派契約**：指要派單位與派遣事業單位就勞動派遣事項所訂立之契約



勞雇關係

- ✓ **勞雇關係認定：**
勞務提供過程是否**受指揮監督管理(從屬性)** –行政院勞工委員會(現勞動部)97年6月10日勞資二字第0970125625號函)
- ✓ 又基於保護勞工之立場，一般就勞動契約關係之成立，均**從寬認定**，只要有部分從屬性，即應成立。只要該契約具有從屬性勞動性格，縱有承攬之性質，亦應屬勞動契約(最高法院**101**年台簡上字第**1**號民事判決)
- ✓ 可參酌勞動部「**勞動契約認定指導原則**」&「**勞動契約從屬性判斷檢核表**」



從屬性之判斷原則

例如：

1. 不要求出勤等
2. 注重成果，完成一定之工作並給與報酬
3. 包商對勞務提供有高度自主性

1. 受雇主的監督管理(出勤、考核...)
2. 提供勞務就要給工資
3. 勞工對勞務提供自主性低



業主



將某工程轉包

承攬關係



包商



為完成該工程
僱用勞工

僱傭關係



勞工



課程大綱

前言

工時

工資

其他
重點



出勤紀錄

- ✓ 雇主應置備勞工出勤紀錄，並保存**五年**。
- ✓ 出勤紀錄應**逐日**記載勞工出勤情形**至分鐘為止**。
- ✓ 勞工向雇主申請其出勤紀錄副本或影本時，雇主不得拒絕。
- ✓ 遠距辦公：
 - 工作時間應由勞雇雙方事先約定，實際出勤情形，可由勞工自我記載（如工作日誌等），並回報雇主記載。
 - 勞工在家中或遠距辦公下班後，經雇主交辦工作，於完成工作後應將結束時間回報雇主，雇主應記載起迄時間並給付加班費。
 - 可參酌「勞工在事業場所外工作時間指導原則」



工作時間之定義

- ✓ 工作時間：
- 受雇主**指揮監督**
 - 雇主之設施內或雇主指定之場所提供勞務或**受令等待提供勞務**之時間
 - 故待命時間、備勤時間、準備與整頓時間、開會時間等亦算工作時間
 - **不包括**不受雇主支配拘束之**休息時間**
- 例：員工與公司約定之每日上班時間為8:00~17:00，中間12:00~13:00休息1小時，每日之工時為**8**小時



工作時間之計算

✓ 正常工作時間跨越二曆日者->合併計算

例：小明9月11日下午15:00上班，至隔日凌晨2:00下班，中間19:00~20:00休息，工時如何認定？

答：認定小明於9月11日上班**10**小時 $(24-15-1+2)$

✓ 一個以上工作場所：

- 各該場所工作時間**合併計算**
- 加計各該場所間**往來必要之交通時間**



法定名詞

正常工時、延長工時

休息日、例假日、
國定假日、特別休假...



工作時間規定

正常工時

- 每日不得超過**8**小時
- 每週不得超過**40**小時
- 適用且採用變形工時者依各該規定

延長工時

勞基法施行細則
§20-1

- 每日工作時間超過**8**小時
- 每週工作總時數超過**40**小時
- 超過**變形正常工時**後之工時
- 徵得勞工同意於**休息日**工作之時間

例：小明與公司約定上班時間為08:00~17:00，中間休1小時，故約定之每日**正常工時為8小時**。小明於9月11日工作至19:30下班(另晚餐休息30分鐘)，故當日正常工時8小時外，另有**2小時延長工時**。



延長工時之處理

勞工有延長工時之情事，雇主應：

- 1) 依法給付**加班費**(勞基法§24)，或是
- 2) 勞資雙方同意之情形下，勞工可選擇**補休**(勞基法§32-1)

補休注意事項：

- 1) 雇主不可強迫員工僅可申請補休而不能申請加班費
- 2) 依延長工時或休息日工作事實**發生時間先後順序**補休
- 3) 補休期限由勞雇雙方協商，依照**特別休假所約定年度**，以約定年度之末日作為最終補休期限
- 4) 未休完之補休，依原加班當日之工資計算標準發給加班費



補休例子

- 1) 小明與公司約定月薪為48,000元，於109年3月21日加班2小時並換補休，如約定應於110年2月底前休畢。但小明於109年11月調薪至50,000元，至110年2月底前仍然未休畢?如何折算?

答：48,000元換算時薪為 $48,000/240=200$ 元。

該2小時補休折算工資為 $200*4/3*2=534$ 元

提醒：雇主應於平時就明確記載勞工將何日之加班時數選擇補休，以及哪些時數已經補休完畢，以避免屆時要折算工資時，無法釐清加班時數之折算工資標準。

- 2) 小明和小花與公司約定補休期限為6個月，且公司特別休假採週年制(依到職日計)，小明和小花皆於113年6月5日加班並選補休。小明到職日為112年7月1日，小花到職日為112年12月10日，雙方該補休期限為何?

答：小明補休期限為6月30日，小花補休期限為12月5日



延長工作時間之上限

上限(原則)：

(1)延長工時 + 正常工時，一日不得超過12小時。

(例外：勞基法§32IV)

- a) 因天災、事變或**突發事件**
- b) 延長開始後24小時內通知工會；無工會組織者，應報當地主管機關備查
- c) 延長之工作時間，雇主應於事後補給**勞工以適當之休息**(至少12小時；內政部74年3月13日(74)台內勞字第285665號函)

(2)延長工時，一個月不得超過46小時。

(例外：勞基法§32II但書)

- 經工會或勞資會議同意，加班時數得以3個月維區間總量控管，單月加班上限54小時，每3個月總時數不得超過138小時。
- 勞工30人以上之企業，採加班時間總量控管，應報當地主管機關備查。

P.S. 國定假日出勤8小時內之時數不列入當月延長工時46小時。



休息時間輪班換班

休息時間 (§35)

- 指「**實際下班時間**」起算至下個班次出勤前
- 勞工繼續工作**4**小時，至少應有**30**分鐘之休息時間。
(例外：勞基法§35但書)
→ 實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。

輪班換班 (§34)

1. 更換班次經**間隔11**小時休息時間
2. 因「**工作特性**」或「**特殊原因**」，經目的事業主管機關商請勞動部公告者，得變更休息時間，**惟不得少於連續8**小時
3. 經公告之特殊情形，個別企業欲適用變更休息時間規定，**應經工會或勞資會議同意**
4. 勞工**30**人以上企業變更休息時間，應到**當地主管機關備查**



§36 - 例假、休息日

- 勞工每7日中至少應有2日之休息，其中1日為**例假**，1日為**休息日** (例外：變形工時)
(P.S.請明確訂定一週起迄，例：週一至週日)
- 雇主不得使勞工連續工作**逾6日** (國定假日、特別休假、事病假等視同出勤)
 - 除非採4週變形工時或依勞基法第36條第4項及第5項調整例假，才可使勞工連續工作超過6天，但皆有行業別等等限制，並非想使用就可使用



一例一休範例

➤ 未實施變形工時且未給加班費情形下

星期	一	二	三	四	五	六	日
第 1 週	出勤	例	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤
第 2 週	休	出勤	例	出勤	出勤	出勤	出勤



星期	一	二	三	四	五	六	日
第 1 週	出勤	例	出勤	出勤	出勤	休	出勤
第 2 週	休	出勤	例	出勤	出勤	出勤	出勤



星期	一	二	三	四	五	六	日
第 1 週	休	例	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤
第 2 週	出勤	休	例	出勤	出勤	出勤	出勤



星期	一	二	三	四	五	六	日
第 1 週	休	例	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤
第 2 週	出勤	休 (出勤，有給加班費)	例	出勤	出勤	出勤	出勤





2週變形工時

對象：適用勞動基準法之行業

限制：

- 1) 每日正常工時不得超過**10**小時
- 2) 2週正常工時不得超過**80**小時
- 3) 每週正常工時總時數不得超過**48**小時
- 4) 每7日至少要有1日例假
- 5) 例假及休息日於2週中至少要有**4**天

例：

星期	一	二	三	四	五	六	日
第一週	例	8	6	10	8	8	8
第二週	休	8	休	8	10	例	6



4週變形工時

對象：勞動基準法第30條之1指定適用行業

(參考網址：<https://www.mol.gov.tw/1607/28690/2282/2284/2292/7231/post>)

限制：

- 1) 得將**4**週內的正常工時加以分配
- 2) 每日正常工時達**10**小時者，其延長工作時間不得超過**2**小時。
- 3) **每2週內至少應有2日之例假，每4週內之例假及休息日至少應有8日。**



範例一：
彈性調整前

欲分配於其他工作日之工作時數

	一	二	三	四	五	六	日
第1週	例假	例假	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr
第2週	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	休息日	休息日
第3週	例假	例假	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr
第4週	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	休息日	休息日

彈性調整後

	一	二	三	四	五	六	日
第1週	例假	例假	空班	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr
第2週	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	空班	休息日	休息日
第3週	例假	例假	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr
第4週	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 9hr	工作日 8hr	工作日 8hr	休息日	休息日

每日正常工時調整為 8 或 9 小時不等，每週皆休 2 日以上，甚至可連休 5 日，4 週共休息 10 日，正常工時總數為 160 小時。



範例二：
彈性調整前

欲分配於其他工作日之工作時數

	一	二	三	四	五	六	日
第1週	例假	例假	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr
第2週	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	休息日	休息日
第3週	例假	例假	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr
第4週	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	工作日 8hr	休息日	休息日

彈性調整後

	一	二	三	四	五	六	日
第1週	例假	例假	空班	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr
第2週	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	休息日	休息日
第3週	例假	例假	空班	空班	空班	工作日 10hr	工作日 10hr
第4週	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	工作日 10hr	休息日	休息日

每日正常工時調整為 10 小時，每週皆休 2 日以上，甚至可連休 7 日，4 週共休息 12 日，正常工時總數為 160 小時。



8週變形工時

對象：勞動基準法第30條之3指定適用行業

(參考網址：<https://www.mol.gov.tw/1607/28690/2282/2284/2292/7229/>)

依**政府行政機關辦公日曆表**出勤之行業

(勞動部105年1月21日勞動條3字第1050130123號書函)

限制：

- 1) 得將**8**週內的正常工時加以分配
- 2) 每日正常工時不得超過**8**小時。
- 3) 每週工作總時數不得超過**48**小時。
- 4) 每週至少要有**1**日例假，每**8**週之例假及休息日至少應有**16**日。



部分工時勞工不適用變形工時

勞動部**108年9月27日**勞動條3字第**1080130988**號函：

事業單位依勞動基準法彈性工時規定調整工作日與休息日，以**比照政府行政機關辦公日曆表出勤者**，**其部分時間工作勞工亦得比照適用**，至非屬前開調整態樣，部分時間工作勞工仍無得適用勞動基準法彈性工時規定



§37 - 國定假日、投票日等

- 內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節(目前國定假日16日)及其他中央主管機關指定應放假日(例：選舉罷免投票日)，均應休假。
- (勞基法施行細則23-1)本法第37條所定休相遇本法第36條所定例假及休息日者，應予補假。但不包括本法第37條指定應放假之日。
 - 原則上，勞工1年至少會有120天的假(52天例假日+52天休息日+16天國定假日=120)



§37 - 國定假日、投票日等

- 雇主使勞工於勞基法第37條所定之假日出勤，工資應**加倍發給**(勞基法§39)

所謂「加倍發給」，係指當日工資照給外，再加發**1日工資**。此因勞工於假日工作，即使未滿8小時，亦已無法充分運用假日之故。(行政院勞工委員會(現勞動部)83年2月21日台(83)勞動一字第102498號函)



§37 - 國定假日、投票日等

- 國定假日可調移至其他工作日，但需經個別勞工同意，不可逕自對調
- 投票日具投票權且該日原屬工作日之勞工，放假一日；原毋須出勤者，不另給假給薪，但勞工於選舉投票日出勤，加給該工作時間之工資即可 (投票日定義為當日0-24時)
- 原住民族歲時祭儀放假日為3天，放假年曆表可至[原住民族委員會網站](#)查詢。



國定假日範例

例：小明與公司約定每月月薪30,000元，採排班制。公司要求小明於5月1日(勞動節)出勤，(1)公司經小明同意將5月1日勞動節與5月2日工作日對調(2)公司未調移國定假日或小明不同意調移

答：

- (1)小明5月1日出勤，5月2日休，因調移後之原休假日(勞動節)已成為工作日，故小明5月1日出勤不生加倍發給工資問題。
- (2)小明於5月1日國定假日出勤，公司除要給小明當月月薪30,000元外，另要加給 $30,000/30=1,000$ 元



§38 - 特別休假

- 勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，應給予**特別休假**
- 特別休假**由勞工排定**(但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整)
- 雇主應告知勞工特別休假之規定
 - 勞工符合特別休假條件時，雇主應告知勞工
 - 工資清冊須記載勞工特別休假資訊，另每年定期將其內容以書面通知勞工
- 未休之特別休假應發給**工資**，或勞雇協商遞延至**次一年度**休
 - 年度終結或契約終止結算
 - 遞延之次年的特別休假若仍未休完，不可再遞延，按**原特休年度**終結時應發給工資之基準計發工資



特別休假未休工資

例1：勞工小明每月工資為30,000元，假如小明離職時剩餘7日特別休假未休，公司要如何折算未休之特別休假工資？

答：折算之金額以勞工年度終結或契約終止前一日正常工作時間之工資為準（不包括延時工資及假日出勤加給之工資）。要折算之工資為7,000元($30,000/30*7=7,000$)



特別休假計算範例

例2：小明於111年1月1日到職，111年7月1日起有3日特別休假並已於當年12月31日前休畢。112年1月1日起有7日特別休假，該年僅休3日，另4天遞延至113年休，小明113年全年僅休2日特別休假，公司如何結算小明113年末休特別休假？

答：112：●●●○●○●○→未休完4天遞延至113年

113：●●○●○
112遞延，未休畢不可再遞延 + ○○●○●○●○●○●○●○●○



小明於113年僅休2日(休掉112年之特休)，113年剩餘2日必須結算不可再遞延，結算金額看原先112年要折算之金額為何。而113年之10日特別休假可折算工資，亦可勞資雙方協商遞延至114年休。



曆年制及週年制

例：小明於109/07/01到職，可休特別休假日數

週年制(到職日)



採曆年制要注意勞工終止契約時，特別休假有沒有少給

例如，小明於111年8月1日離職，若公司給小明111年之特別休假仍只有8.5日，則違法，應要給13.5日



部分工時勞工也有特別休假

工讀生小花到職已經滿半年，半年間排班共**400小時** (不含加班)，正職員工半年正常工作時數為**1,044小時**，要怎麼給小花特別休假？

小花年資滿半年，故有3日特別休假

特別休假時數：

$$(400/1,044) \times 3 \text{日} \times 8 \text{小時} = 9.2 \text{小時}$$

$$(52 \text{週} \times 40 \text{小時} + 8 \text{小時}) / 2 = 1,044 \text{小時}$$

P.S. 部分工時人員之婚、喪、事、病假亦是依此類似方式計算時數



課程大綱

前言

工時

工資

其他
重點



工資定義

主

因工作獲得
(含固定、非固定)

輔

其他名義之
經常性給與



何謂經常性給與

制度上經常

- 根據勞動契約、工作規則、習慣等制度，當勞工達成某要件，雇主即有給付義務之給與

時間上經常

- 固定時間頻率(每日、每月、每季等)之給與



常見工資項目

全勤獎金

績效獎金

銷售獎金

執照津貼

伙食津貼

達成獎金



通常不認屬工資者

- 汽油補助費
- 汽車折舊維修費
- 年終考績獎金(依等第發給)
- 健檢補助
- 宿舍補助
- 電話費補助
- 年終獎金



工資區辨實例-交通津貼

- 1、補貼上下班車資
- 2、依路程遠近，給與1-3段票來回車資
- 3、依實際出勤日數核給

非工資

- 1、依職位高低給付
- 2、同職位不因住家遠近而金額不同
- 3、住公司隔壁每月亦領取3,000元

工資



現行最低工資

115年1月1日起

月薪制
29,500元

時薪制
196元

自**114年1月1日**起，基本工資由最低工資取代，依最低工資法第**5**條規定，勞工與雇主雙方議定之工資，不得低於最低工資



最低工資範例

僅指**正常工作時間**內所得之報酬

不包含延時工資、休息日、休假日、例假日出勤工資(錯誤樣態如下)

115/3	本薪	業績獎金	加班費	總計
大寶	10,000	10,000	10,000	30,000

115/3	本薪	全勤獎金	事假	總計
阿明	28,300	0 (若全勤為1,200)	-983	27,317

不可少於

29,500x29/30=28,517元



全勤獎金

不得扣發

- ✓ 普通傷病假(妊娠未滿3個月流產、安胎)
- ✓ 事假(家庭照顧事由)
- ✓ 生理假
- ✓ 家庭照顧假
- ✓ 婚假、喪假、公傷病假及公假
- ✓ 謀職假

按比例扣發

- ✓ 左列之外普通傷病假

按約定扣發

- ✓ 遲到早退
- ✓ 未全月在職
- ✓ 事假(非家庭照顧事由)



全勤獎金

➤ 全勤獎金採**實質認定**

「績效獎金」單純**以勞工出缺勤狀況做為發給標準**，而與「全勤獎金」性質相同，應以相同處理原則。

➤ 雇主須舉證**非病假之扣減**

雇主應舉證其扣發全勤獎金超過比例部分係非病假之其他規範。

➤ 勞工一年內請病假**10日內**不得為不利處分

➤ 取消全勤獎金需勞資雙方協商

在工資總額不變之前提下，取消全勤獎金並提高本薪，為有利於勞工之變更。



全勤獎金按比例扣發範例

大明每月正常工時工資為33,000元（本薪30,000元+全勤獎金3,000元），於115年1月請病假1日。

1. 先計算按比例扣除之全勤獎金：

按請病假日數比例扣發100元後，全勤獎金為2,900元
(3,000-3,000/30=100)。

2. 計算病假扣發工資：

勞工1日工資之半數為548元【(30,000+2,900) / 30×1/2】

115/1	本薪	全勤獎金	病假	總計
大明	30,000	2,900 (3,000-100)	-548	32,352

病假全勤獎金扣100元、請病假1日扣發工資548元



延長工時工資(§24)

延長工作時間之工資，依下列標準加給：

- (1) 在2小時以內者，按平日每小時工資額加給**1/3**以上。
- (2) 再延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給**2/3**以上。
- (3) 依第32條第4項延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。
- (4) 雇主使勞工於第36條所定休息日工作，工作時間在2小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給**1又1/3**以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給**1又2/3**以上。



平日每小時工資額

- ✓ 計算基準：**平日每小時工資額**
 - 勞工在正常工作時間內每小時所獲得工資。
 - 月薪制(原約定給付總額相當於240小時者)：是以月薪總額除以30再除以8。
 - 範例：

112/3	本薪	伙食津貼	全勤獎金	主管加給	職務加給	績效獎金	年終獎金	差旅費	總計
巧虎	26,000	2,400	1,000	2,000	1,600	3,000	20,000	1,000	57,000

平日每小時工資額

$$=(26,000+2,400+1,000+2,000+1,600+3,000)/240$$



平日延時工資計算方式

月薪30,000元，平常日加班3小時

換算平日每小時工資額： $30,000 \div 30 \text{天} \div 8 \text{小時} = 125 \text{元}$

加班費計算：

前2個小時： $125 \times \frac{4}{3} \times 2 = 334 \text{元}$

超過2小時： $125 \times \frac{5}{3} \times 1 = 209 \text{元}$

合計： $334 + 209 = 543 \text{元}$



休息日延時工資計算方式

月薪30,000元，休息日加班10小時

換算平日每小時工資額： $30,000 \div 30 \text{天} \div 8 \text{小時} = 125 \text{元}$

休息日延時工資：以**10**小時計

前2個小時： $125 \times \frac{4}{3} \times 2 = 334 \text{元}$

3-8小時： $125 \times \frac{5}{3} \times 6 = 1,250 \text{元}$

9-**10**小時： $125 \times \frac{8}{3} \times 2 = 667 \text{元}$

合計： $334 + 1,250 + 667 = 2,251 \text{元}$



加班費給付標準

	一	二	三	四	五	六	日
1			+ 8H (國定假日)			+1又1/3H	※天災、事變或突發事件出勤 + 8H (例假)
2						+1又1/3H	
3						+1又2/3H	
4						+1又2/3H	
5						+1又2/3H	
6						+1又2/3H	
7						+1又2/3H	
8						+1又2/3H	
9	1+1/3H		1+1/3H			1 +1又2/3H	1+1H
10	1+1/3H		1+1/3H			1 +1又2/3H	1+1H
11	1+2/3H		1+2/3H			1 +1又2/3H	1+1H
12	1+2/3H		1+2/3H			1 +1又2/3H	1+1H

37條休假日

36條例假日

36條休息日

上班日



平均工資(1/2)

- 平均工資-用於資遣費、預告期間工資、退休金、職災醫療期間屆滿2年仍未痊癒且喪失原有工作能力之一次補償、職災殘廢補償、職災死亡補償及喪葬費、產假期間工資(施行細則§2)
- 日平均工資：
 - 謂計算事由發生之當日前6個月內**所得工資總額**除以該期間之總日數所得之金額。
 - 工作未滿6個月者，謂工作期間所得工資總額除以工作期間之總日數所得之金額。
- 月平均工資：
 - 為免大小月份日數導致金額爭議，得以「**前6個月工資總額除以6**」
- 按日、按時、按件計者，前述算值如少於該期內工資總額除以實際工作日數所得金額60%者，以60%計



平均工資(2/2)-部分工時之資遣

月份	2月	3月	4月	5月	6月	7月
實際工作天數	10	10	10	15	15	15
薪資	14,000	14,000	14,000	21,000	21,000	21,000

前6月工資總額/6 =

$$(14,000+14,000+14,000+21,000+21,000+21,000)/6 \\ = 105,000/6 = 17,500\text{元}$$

前6月工資總額/實際工作日數 =

$$105,000 / (10+10+10+15+15+15) = 1,400 \text{ (日平均工資)} \\ 1,400 \times 60\% \times 30 = 25,200\text{元} \leftarrow \text{以較高者計}$$



特殊情況時工資計算基準

- 事發前1日正常工作時間所得之工資
- 計月者：事發前最近一個月正常工作時間所得之工資
(已領或已屆期可領之最近一個月工資)

原領工資

- 遭遇職災前

特休未休工資

- 年度終結前
- 契約終止前

產假期間工資*

- 分娩前



產假期間工資計算

- 產假期間工資指該女工分娩前一工作日正常工作時間所得之工資
- 其為計月者，以分娩前已領或已屆期可領之最近一個月工資除以30所得之金額，作為計算產假停止工作期間之工資
- 但該金額低於**平均工資**者，以平均工資為準，並自即日生效
- 勞雇雙方所約定之工資給付方式如為按件計酬但按月結算者，亦依前開令釋計月者之規定辦理。

【勞動部112年12月20日勞動條2字第1120148854號】



工資給付規定

- ✓ 工資應全額直接給付勞工【勞基法§22II】
- ✓ 工資之給付，除當事人有特別約定或**按月**預付者外，每月至少定期發給**二次**，並應提供工資各項目計算方式明細；按件計酬者亦同。【勞基法§23I】
- ✓ 工資清冊應保存**五年**【勞基法§23II】
- ✓ 雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用【勞基法§26】



常見未全額給付工資情況

1. 員工未完成交接即離職
2. 員工有過失造成公司損失
3. 曠職(曠職1日僅可當日不發薪，不可多扣)
4. 盤損
5. 百貨公司罰款、餐券
6. 遲到(遲到幾分鐘扣發幾分鐘錢)





工資-造成損失賠償?

勞工於工作中故意或過失損壞產品或其他物品

- 循司法途徑求償
- 不得逕自扣發工資(需經勞工同意)

【[內政部75年09月02日勞動條字第432567號](#)】





課程大綱

前言

工時

工資

其他
重點



家庭照顧以「小時」請假

《勞工請假規則》14日事假

修法前

7日
家庭照顧假
《性別平等工作法》

7日
事假

修法後

56小時
家庭照顧假

56小時
事假
家庭照顧事由

有家庭照顧需求者共有**112小時**可請假
雇主不得扣全勤獎金

提醒僱主

- ◆ **不得要求完成工作才能申請**
不得訂定內部制度，限制一天只能有最先提出或完成交接的人才能申請。
- ◆ **以約定的正常工時計算時數**
依勞基法第84條之1規定，約定**每日正常工時為10小時**的工作者，換算**7日**家庭照顧假的時數應為**70小時**。
- ◆ **不得扣發全勤獎金**



育嬰留停以「日」申請

子女3歲前得請**2年**育嬰留職停薪

- ◆ 2年育嬰留停的**其中30日**，可以「日」申請(雙親合計共有60日)
- ◆ 育嬰留停**當月延長工時上限不得重新計算**，另事、病假以曆年制(1/1-12/31)期間計算

	請假單位	最多次數	提出期限
現有制度	6個月以上	4次	10日前
	30日以上未滿6個月	2次	
新增	1日	30次	原則：前5日提出 突發：前1日提出 (當日臨時狀況可委託他人提出)



調動五原則(§10之1)

明訂雇主調動勞工工作(調動五原則)，除不得違反勞動契約之約定外，並應符合

- (1) 基於企業經營上所必須，且不得有不當動機與目的。但法律另有規定者，從其規定；
- (2) 對勞工之工資及其他勞動條件，未作不利之變更；
- (3) 調動後工作為勞工體能及技術可勝任；
- (4) 調動工作地點過遠，雇主應予以必要之協助；
- (5) 考量勞工及其家庭之生活利益。





勞動契約終止 (§11. §12)

- 1) 事業單位主動終止勞動契約(大部分依勞基法第11條或12條終止)
 - a) 依勞基法第11條終止勞動契約(業務性質變更且無適當工作安置、不能勝任...)
 - 須預告終止勞動契約及給資遣費
 - 未依規定期間預告而終止契約，要折算該期間工資
 - 勞工可於預告期間請謀職假(每週不超過2日，工資照給)
 - 在勞工離職之**10日前**資遣通報(當地主管機關及公立就業服務機構)
 - b) 依勞基法第12條終止勞動契約(勞工暴行、連續曠職3日...)
 - 不須預告終止勞動契約及給資遣費
 - 部分情形要在自知悉其情形之日起，30日內為之



勞動契約終止 (§14)

2) 勞工終止勞動契約(自願離職或依勞基法第14條終止)

a) 自願離職

b) 依勞基法第14條終止勞動契約 (雇主違反勞動契約或勞工法令、雇主暴行...)

-勞工可不經預告終止勞動契約

-事業單位要給付**資遣費**

-部分情形要在自知悉其情形或損害結果之日起，30日內為之



政府公布颱風天停班

- 依據：天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點
 - 為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。
 - 勞工無法出勤時，雇主「宜」不扣發薪資；勞工出勤，雇主除當日工資照給外，「宜」加給工資。
 - 勞工因政府通報該颱風天停班而未出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。



職場性騷擾防治

職場性騷擾申訴流程概述

修法後

- 適用範圍 (§1)
- 職場性騷擾定義、例外適用 (§12)

受僱者或求職者
遭受職場性騷擾

行為人是
最高負責人

向公司申訴
(內部)

雇主採取立即有效
之糾正及補救措施

雇主未盡防治義務

向地方政府申訴
(外部)

- 雇主沒有處理
- 不服雇主調查/懲戒結果

- 行為人行政罰、損害賠償 (§27、§38-2)
- 申訴期間調整職務或工作型態 (§32-2)

- 強化雇主防治義務 (§13)
- 行為人處置 (§13-1)

- 外部申訴機制 (§32-1)
- 地方政府調查程序 (§32-2)
- 申訴管道及救濟程序 (§34)

修法自**113.3.8**施行

參考資料：職場性騷擾申訴處理指導手冊QR Code





預防職場不法侵害

➤ 職業安全衛生法第 6 條第 2 項第 3 款：

雇主應對**執行職務**因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防，妥為規劃及採取必要之安全衛生措施，並**建立申訴、調查及處理程序**。

參考資料：

◎職業安全衛生法(114.12.2修法三讀通過) ◎執行職務遭受不法侵害預防指引



◎終結職場暴力(影片)





預防職場不法侵害

114.12.2職安法修法三讀通過

➤ 職業安全衛生法第22條之1：

1.明確定義：

勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用**職務**或**權勢**等關係，逾越業務上必要且合理範圍，**持續**以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當的言詞或行為，致其身心健康遭受危害。但情節重大者，不以持續發生為必要。

2.依事業單位規模，訂定不同防治措施：

勞工人數10以上，應訂定職場霸凌申訴管道，並在工作場所公開揭示。

勞工人數30以上，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並在工作場所公開揭示。



預防職場不法侵害

114.12.2職安法修法三讀通過

➤ 職業安全衛生法第22條之2：

雇主於知悉勞工遭受職場霸凌，應立即採取有效適當措施。

規範明確的調查或協調與申復處理程序。

雇主於接獲勞工申訴時及事件之處理結果均需通報。

➤ 職業安全衛生法第22條之3：

建立外部救濟管道，被申訴人為最高負責人，得向地方主管機關提起申訴。

明定申訴時效；申訴人、被申訴人及受邀協助的個人或單位，應配合調查。



參考網站

加班費試算



資遣費試算



特休試算





報告完畢
感謝聆聽