

訂定臺北市公共安全防護動態演練作業要點(核定本) 說明：

為落實樓地板面積達三千平方公尺以上，且從業人員三十人以上之商場、百貨商場、超級市場等人潮眾多場所及醫院、療養院等收容避難弱者場所之防火管理安全措施，使期能強化自救能力、提昇初期火災應變機制。藉由整合防火避難設施、消防安全設備及自衛消防編組等演練，結合該場所內軟、硬體設備，確保火災發生時，從業員工及內部人員安全。乃規範應辦理公共安全防護動態演練之場所，應於開業前辦理演練，開業後每年至少辦理一次以上公共安全防護動態演練，以督促業者維護場所防火避難設施及消防安全設備功能性，提昇場所整體之應變能力，確保公共安全。

臺北市公共安全防护動態演練作業要點(核定本)

- 一、臺北市政府（以下簡稱本府）為使樓地板面積達三千平方公尺以上，且從業人員三十人以上之商場、百貨商場、超級市場等人潮眾多場所及醫院、療養院等收容避難弱者場所之管理權人，對臺北市火災預防自治條例（以下簡稱本自治條例）第五條所訂公共安全防护動態演練（以下簡稱公安動態演練）執行方式有所依循，特訂定本作業要點。
- 二、本作業要點主管機關為本府消防局（以下簡稱消防局），負責辦理公安動態演練之受理、督導及查核事宜。
- 三、本作業要點協辦機關為臺北市建築管理工程處（以下簡稱建管處），負責公安動態演練督導及查核事宜。
- 四、本作業要點所稱之檢測官、檢測員分別由消防局及建管處派員擔任。
- 五、依本作業要點辦理公安動態演練之場所，得併檢修申報複查辦理；倘有消防安全設備不符合規定之情事，得擇於消防安全設備符合規定之樓層辦理，惟消防安全設備不符合規定之事項，仍需依消防法之相關規定辦理改善。
- 六、演練期程：
 - （一）應辦理公安動態演練之場所，應於開業前演練；開業後每年至少辦理一次以上。
 - （二）本自治條例第五條第一項第一款所訂之場所，應於每年六月底前完成公安動態演練。

(三) 本自治條例第五條第一項第二款所訂之場所，應於每年十一月底前完成公安動態演練。

(四) 本自治條例第五條第一項第三款公告指定之場所，應於每年十一月底前完成公安動態演練。

七、演練申請方式：

(一) 管理權人應於辦理公安動態演練前三十日，採網路、郵寄或親自送達轄區消防分隊等方式，填寫「公共安全防护動態演練申請表」提出申請（如附件1）。

(二) 消防局受理後函請建管處共同派員前往檢核演練情形。

八、演練程序：

(一) 簡報：管理權人或防火管理人應針對建築物、防火避難設施、消防安全設備及演練假設狀況進行簡報。

(二) 演練項目：場所應有火災通報、滅火、編組人員任務分配、避難逃生、疏散、安全防护及救護等演練項目。

(三) 檢討會：管理權人應針對整體演練之流程與改善事項檢討，並製作會議紀錄暨簽到表，同時依附件3之檢測量表項目及整體演練情形拍攝成果照片，於十日內採網路、郵寄或親自送達等方式送轄區消防分隊備查。（如附件2、附件2-1、附件2-2）

九、演練方式：

- (一) 由檢測員指定起火位置，以探測棒模擬火源感應探測器，啟動消防安全設備。
- (二) 依消防防護計畫內容進行各自衛消防編組演練活動，實施同步、聯合綜合演練。
- (三) 實施演練樓層之各項消防安全設備需依各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）之規定動作，並依檢測量表進行查核（如附件3）。
- (四) 防火捲門、常開式防火門啟動與關閉演練及排煙機啟動演練，可使用製煙機、煙霧彈製煙或偵煙探測棒等發煙之方式感應探測器連動。

十、檢測注意事項：

- (一) 消防防護計畫落實情形：檢測官或檢測員應查核自衛消防編組人員對於火災通報、初期滅火、避難引導、安全防護措施、支援及引導消防隊滅火等應變流程執行是否得當。
- (二) 檢測官或檢測員應查核自衛消防編組人員知能：
 - 1、掌握手動報警設備之機能及操作要領。
 - 2、瞭解場所內各項消防安全設備之機能及操作方法。
 - 3、充分掌握建築物之消防防護計畫書內容，熟悉建築物之特性。
 - 4、依防災中心（中控室或總機室等）所蒐集之資訊，模擬狀況運用各項消防安全設備。
 - 5、具備自衛消防編組之指揮、通報要領及能力。

6、熟悉提供資料予消防人員之要領（包括建築物平面圖、消防安全設備平面圖、消防安全設備設置情形、出入口位置及容留人數管制情形說明等相關資料）。

7、具有維護、管理及啟動、使用各項消防安全設備之能力。

（三）辦理公安動態演練之場所，演練時不必刻意安排人選或增加留守人員，應按各建築物之使用實況，進行有關初期應變事宜。

（四）管理權人或防火管理人應將訊息向防災中心、中控室或總機室等指揮據點回報，務求一元化管理。

（五）為避免造成進入辦理公安動態演練場所之其他人員安全疑慮，得採取預警方式辦理，必要時得要求配合演練。

（六）有關緊急廣播設備之揚聲器音量應符合設置標準第一百三十三條規定。

（七）有關火警自動警報設備之鳴動方式應依設置標準第一百十三條規定辦理。

（八）有關常開式防火門、防火捲門操作時，應進行安全確認及查看關閉或下降時有無人員滯留。

（九）假設狀況發生時，消費者及從業員工等需同時疏散至避難樓層。

十一、演練檢討：

（一）檢測員應依檢測量表（如附件3）內容查核對應採取之應變事項是否正確恰當，未能執行完成或有動作不確實者，應探討其原因並檢討改善。

(二) 檢測員針對動態檢測量表實施事項未完成者，應予開立限期改善通知單並限三十日內再進行演練。

(三) 檢測官應提供有關之具體建議，對於未完成規定事項之項目，告知該場所管理權人，指導修正自衛消防編組成員任務分工或其他應變事項、強化防火避難設施及人員應變能力

十二、演練事項未完成規定者，由消防局開立限期改善通知單要求限期改善至符合規定。

十三、消防局對應辦理公安動態演練場所之管理權人，應指導、協調每年定期實施之。

十四、其他注意事項：

(一) 開業前已辦理公安動態演練之場所，當年度得免辦理開業後之公安動態演練，於開業後隔年再行申請辦理。

(二) 開業後已辦理公安動態演練之場所，得併同辦理實施自衛消防編組暨驗證演練。

(三) 開業後已辦理公安動態演練之場所，得視同辦理每半年之自衛消防編組演練乙次。

公共安全防護動態演練申請表

受文者	臺北市政府消防局			
主旨	提報公共安全防護動態演練申請表			
提報人	管理權人：			(簽章)
場 所	名 稱			電話
	地 址			
	防火管理人			
演 練	樓 層	_____層至_____層、樓地板面積：_____平方公尺		
	日 期	年 月 日		
	種 類	<input type="checkbox"/> 開業前之動態演練 <input type="checkbox"/> 開業後之每年定期動態演練		
	參加人數	____人	前次演練日期	民國_____年_____月_____日
	其 他			
綜合意見 (消防局填寫)				

*依「臺北市火災預防自治條例」規定辦理，並應於實際演練日期三十日前，提報消防局，並由消防局受理後函請本市建築管理工程處於該場所實際進行演練時，共同派員前往檢核演練結果，以確認該場所之公共安全防護動態演練，是否依規定落實執行。

*為落實滅火、通報及避難訓練之實施，藉由硬體設備之啟動與軟體動態演練的結合進行，故應實施公共安全防護動態演練，由消防局及本市建築管理工程處提供必要之指導。

附件 2

臺北市公共安全防護動態演練實施後檢討會會議紀錄

一、場所名稱：○○○○○

二、場所地址：臺北市○○區○○○路○段○號

三、演練時間：○○年○月○日

四、檢討會地點：臺北市○○區○○○路○段○號會議室

五、主持人：○○○ 紀錄：○○○

六、簽到表：如后附件。

七、演練建議或改進方針：(內容應就缺失或演練情形予以檢討回顧或對未來辦理方式提出策進作為)

(一) ○○○○○○。

(二) ○○○○○○。

(三) ○○○○○○。

(四) ○○○○○○。

八、散會

附件 2-1

臺北市公共安全防護動態演練實施後檢討會簽到表

場所名稱	
場所地址	
演練日期	年 月 日
檢核人員	
參演人員	

附件 2-2

臺北市公共安全防護動態演練成果照片黏貼表

--

說明：
地點：

--

說明：
地點：

--

臺北市公共安全防護動態演練檢測量表

營業場所名稱：		檢測日期： 年 月 日			
設定起火樓層： 樓					
公安檢測官：		公安檢測員：			
消安檢測官：		消安檢測員：			
項目	細項	標準	結果		備註
			完成	未完成	
防火避難設施	防火捲門	防火捲門啟降是否正常			
	避難路線	火警探測器動作時常開式防火門可關閉			
		逃生通道及樓梯間無障礙物			
消防安全設備	起火樓層設備	起火點可由火警探測器自動探測			
		排煙設備正常啟動			
		自動撒水設備之蜂鳴器正常動作			
	警報設備	受信總機收到火警訊號可立即啟動地區警鈴或緊急廣播			
自衛消防編組演練	通報	通報 119			
		通報起火層管理人員了解火災狀況，確認火災並回報			
		通報啟動自衛消防編組			
		通報各樓層人員疏散			
	實施滅火	滅火班編組人員持滅火器滅火			
		滅火班編組人員使用室內消防栓滅火			
	避難引導	員工立即定位先對顧客進行疏散			
		可由室內往公共區通道移動至安全梯			

安全防護	常開式防火門、防火捲門之操作是否進行安全確認			
	是否關閉空調設備			
	是否管控電梯			
	對危險物、瓦斯，電氣設備之安全措施是否進行關閉及安全防護			
	是否移除妨礙消防活動之物件			
	查看各區域是否有人員受困			
救護	對受傷人員是否實施急救及搬移			
最後綜合檢測說明	<p>最後綜合檢測結果：<input type="checkbox"/>完成公共安全防護動態演練</p> <p><input type="checkbox"/>未完成公共安全防護動態演練，需於三十日內再行辦理公共安全防護動態演練事項：</p> <p><input type="checkbox"/>防火避難設施</p> <p><input type="checkbox"/>消防安全設備</p> <p><input type="checkbox"/>自衛消防編組演練</p>			
注意事項	<p>一、公共安全防護動態演練檢測結果若涉硬體設備（如防火避難設施或消防安全設備等）未完成單項規定事項者，可於限期改善期限三十日內單項針對硬體設備之缺失事項單獨進行檢測；惟若涉軟體設施從業員工等之自衛消防編組演練動作實施，應於限期改善期限內結合滅火、通報、人員避難疏散、安全防護及傷病患緊急處置等之動作共同實施(不得單項實施)，以確保從業員工等之演練流暢與完整度。</p> <p>二、有關各檢測項目之建議事項或應改善項目應於備註欄敘明。</p>			